

質 疑 回 答 書

令和4年8月29日

吹田市水道部

工事名又は業務名 津雲低区配水幹線布設工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答 事 項
1		本工事の単価適用年月日をお教え下さい。	単価は、設計積算時直近年版(令和4年3月単価世代)の当部共通代価を使用しています。当該共通代価以外の単価は、令和4年5月単価を使用しています。
2		歩掛・経費年度は「令和3年度」、歩掛・経費区分は「上水道」、損料年度は「令和3年度」と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3		本工事の「交通誘導警備員B」は、交替要員無しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4		施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響有り(2)」と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5		週休2日補正の有無をお教え下さい。もし補正があるようでしたら、その種別もお教え下さい。	週休2日工事に要する経費補正は行っておりません。
6		現場環境改善費の計上の有無をお教え下さい。	現場環境改善費の計上は行っておりません。
7		設計書126頁、第86号表の「バックホウ0.28m3」は「バックホウ・クローラ型クレーン付 山積0.28(平積0.2)m3・吊能力1.7t」と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
8		設計書126頁、第86号表の「運転手(一般)」はそんな歩掛は存在しないのではないですか。バックホウの運転を一般運転手はしないのではないのでしょうか。何か特別な事由でもあるのでしょうか。ご教示下さい。	設計図書及び図面に誤謬又は脱漏があった場合は設計変更の対象となります。積算については設計書のとおりに積算してください。
9		設計書29頁、第10号明細表の「コンクリートカッターφ300 1枚」、「コンクリートカッターφ400 1枚」とは、どのように見積ればよいのでしょうか。コンクリートカッタープレート様な物のφ300φ400の材料費ですか、損料でしょうか。また、何か外注費なののでしょうか。詳細をご教示下さい。	コンクリートカッターブレードのφ300、φ400の材料費を計上しています。外注費ではありません。
10		設計書31～36頁、第11号～16号明細表の「構造物とりこわし工(昼) 時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工」は、低騒音・低振動対策必要か不要のどちらの単価が採用されているのでしょうか。ご教示下さい。	低騒音・低振動対策不要を採用しています。
11		設計書26頁、第9号明細表の「硬質塩化ビニル管設置工 φ250」は、20m以上か20m未満のどちらの単価が採用されているのでしょうか。ご教示下さい。	20m未満を採用しています。
12		設計書28頁、第10号明細表の「1号人孔設置工 H=2.0以下」は、4箇所未満の単価が採用されているのでしょうか。また、市場単価には1号人孔設置工はH=3.0以下しか存在しないのですが、出典はどちらなのでしょう。ご教示下さい。	4箇所未満を採用しています。設計書にはH=2.0以下と表記していますが、H=3.0以下の単価を採用しています。
13		設計書14頁、第2号明細表の「覆工板賃料費」は、補強型か普通型、すべり止めの有無についてご教示下さい。	補強型、すべり止め無しを採用しています。
14	6/8	路面覆工図でズレ止めがありそれが設計書14頁、第2号明細表では計上されていません。また、図面上には3mタイプのズレ止めの旗揚げが見当たりません。「H形鋼賃料 H-200」の「t・日」に含まれている可能性等も考えられるため、「H形鋼賃料 H-200」の「t・日」の数量開示をお願いします。	設計図書及び図面に誤謬又は脱漏があった場合は設計変更の対象となります。積算については設計書のとおりに積算してください。なお、日進量に関する掲示のため数量の開示はできません。