

質 疑 回 答 書

令和5年11月1日

吹田市水道部

工事名又は業務名 万博・山田送水管布設等工事(その2)

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答 事 項
1	設計書	本工事の単価適用年月日をお教え下さい。	単価は、設計積算時直近年版(令和5年3月単価世代)の当部共通代価を使用しています。当該共通代価以外の単価は、令和5年9月単価を使用しています。
2	設計書	歩掛・経費年度は「令和4年度」、歩掛・経費区分は「上水道」、損料年度は「令和4年度」と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	設計書	本工事の「交通誘導警備員」は、全て交替要員無しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	設計書	施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響有り(2)」と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	設計書	週休2日補正の有無をお教え下さい。もし補正があるようでしたら、その種別もお教え下さい。	週休2日工事に要する経費補正は行っておりません。
6	設計書	現場環境改善費の計上の有無をお教え下さい。	環境改善費の計上は行っておりません。
7	設計書	本工事の単価適用年月日をご教示下さい。回答に際して、(その1)工事の回答にあった「一部材料については」という表現では適切な判断ができません。何々は何月、何々は何月というように、具体的に回答頂きますように願います。	単価は、設計積算時直近年版(令和5年3月単価世代)の当部共通代価を使用しています。当該共通代価以外の単価は、令和5年9月単価を使用しています。
8	設計書 24頁	第11号明細表の「1号人孔設置工 H=3.0以下」では施工規模補正は計上してありますか。ご教示ください。	計上しております。
9	設計書 24頁	第11号明細表の「硬質塩化ビニル管設置工 φ300mm」では施工規模補正は計上してありますか。ご教示ください。	計上しております。
10	設計書 28頁	第12号明細表の「構造物とりこわし工(昼) 時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工」では低振動対策必要の補正は計上してありますか。ご教示ください。	計上しておりません。
11	設計書 33頁	第16号明細表の「横断防止柵設置工 コンクリート建込 パネル式」では施工規模補正は計上してありますか。また支柱間隔は何mにて積算されていますか。ご教示ください。	施工規模補正は計上しております。支柱間隔は2mにて積算しております。
12	設計書 33頁	第16号明細表の「横断防止柵撤去工 コンクリート建込 パネル式」では支柱間隔は何mにて積算されていますか。ご教示ください。	支柱間隔は2mにて積算しております。
13	設計書 33頁	第16号明細表の「歩道用横断防止柵 縦格子型/C」は見積ですか。それとも物価資料なのでしょうか。出典をご教示ください。物価資料の場合、その資料内の名称等をご教示ください。	物価資料より「歩道用横断防止柵(標準型)縦格子型C」の単価を使用しております。
14	設計書 34頁	第17号明細表の「転落防止柵設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 パネル式」では施工規模補正は計上してありますか。また支柱間隔は何mにて積算されていますか。ご教示ください。	施工規模補正は計上しております。支柱間隔は2mにて積算しております。
15	設計書 34頁	第17号明細表の「転落防止柵撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 パネル式」では支柱間隔は何mにて積算されていますか。ご教示ください。	支柱間隔は2mにて積算しております。
16	設計書 34頁	第17号明細表の「転落防止柵 縦格子型/W」は見積ですか。それとも物価資料なのでしょうか。出典をご教示ください。物価資料の場合、その資料内の名称等をご教示ください。	物価資料より「転落防止柵(標準型)縦格子型W」の単価を使用しております。
17	設計書 35頁	第18号明細表の「ネットフェンス アンクル型/着色塗装 H=2000」は見積ですか。それとも物価資料なのでしょうか。出典をご教示ください。物価資料の場合、その資料内の名称等をご教示ください。	物価資料より「ネットフェンス アンクル型/着色塗装/C-GS3/3.2×40mm/H2000」の単価を使用しております。
18	設計書 37頁	第20号明細表の「排水構造物設置工 U型側溝 L=600」について、その設置重量及び施工箇所による補正、基礎砕石補正の有無をご教示ください。	設置重量は60kg/個以下を計上しております。施工箇所による補正、基礎砕石補正については計上しておりません。
19	設計書 37頁	第20号明細表の「排水構造物再利用撤去工 U型側溝 L=600」について、その撤去重量及び施工箇所による補正の有無をご教示ください。	設置重量は60kg/個以下を計上しております。施工箇所による補正は計上しておりません。
20	設計書 38頁	第21号明細表の「道路植栽 植樹工 低木」について、その樹高及び施工規模補正、土壌改良、植樹割増、施工場所補正の有無をご教示ください。	樹高は0.5mの単価を使用しております。施工規模補正は計上しております。土壌改良、植樹割増、施工場所補正は計上しておりません。
21	設計書 38頁	第21号明細表の「道路植栽 植栽移植 低木」について、その樹高及び施工規模補正、幹巻き補正、施工場所補正の有無をご教示ください。	樹高は0.5mの単価を使用しております。施工規模補正は計上しております。幹巻き補正、施工場所補正は計上しておりません。