

# 質 疑 回 答 書

令和5年12月6日

吹田市水道部

工事名又は業務名 青山台1丁目ほか配水管 φ100mm～φ350mm布設替工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回 答 事 項
1	設計書	本工事の単価適用年月日をお教え下さい。	単価は、設計積算時直近年版（令和5年3月単価世代）の当部共通代価を使用しています。当該共通代価以外の単価についても、令和5年10月の単価を使用しています。
2	設計書	歩掛・経費年度は「令和4年度」、歩掛・経費区分は「上水道」、損料年度は「令和4年度」と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	設計書	本工事の「交通誘導警備員」は、全て交替要員無しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	設計書	施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響有り(2)」と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	設計書	週休2日補正の有無をお教え下さい。もし補正があるようでしたら、その種別もお教え下さい。	週休2日工事に要する経費補正は行っておりません。
6	設計書	現場環境改善費の計上の有無をお教え下さい。	現場環境改善費の計上は行っておりません。
7	設計書	第28号明細表「既設管撤去スクラップ費」の故銑Bは諸経費対象外と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
8	設計書	φ350mmの施工は全て夜間工事と見受けられますが、第2号明細表「φ350mm配水管土工」内に昼間施工の「アルミ矢板建抜工(機械施工)」や「試験掘削工(m当り)」が計上しており、非常に違和感を感じます。これはどのように理解すればよいでしょうか。ご教示下さい。	φ50mm～φ350mmの新設管布設及びφ250mm～φ500mm管撤去で計上すべき「試験掘削工(m当り)」及び「アルミ矢板建抜工(機械施工)」等の土留工一式数量の総量を第2号明細表「φ350mm配水管土工」内にまとめて計上しております。
9	設計書	第253号代価表「トラック(クレーン装置付)運転 クレーン装置付 4t積 2.9t吊」は1日当りの代価表でトラック損料が時間となっています。このような構成の歩掛は水道施設整備費積算基準や土木工事標準積算基準には無いように思うのですが、出典をご教示ください。	第253号表「トラック(クレーン装置付)運転 1日当り単価表」につきましては、本来「トラック賃料(供用日)」として計上すべきところを、「トラック損料(時間)」として計上しておりました。設計図書に誤謬または脱漏があった場合は設計変更の対象となります。積算については、設計書のとおり「トラック損料(時間)」で積算してください。