

平成23年度維持管理状況

1. 連続測定項目

	処分した一般廃棄物の種類	処分した一般廃棄物の数量	測定項目	燃焼室中の燃焼ガス温度(平均値)	集じん器に流入する燃焼ガス温度(平均値)	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(4時間平均値)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	
				維持管理計画値*	850℃以上	165℃以下	30ppm以下	
				測定位置	燃焼室上部	ろ過式集じん器入口	煙突下段	
測定の結果								
		t		℃	℃	ppm		
4月	1～30日	1号炉	6,851.74	915	163	10	ボイラー水管にたい積したばいじんはストローロにより定期的に除去する。集じん器にたい積したばいじんは、パルスジェット方式により自動で除去する。減温塔、排ガス洗浄等及び脱硝反応塔については補修整備時に、状況に応じてガスの除去作業を行う。	
		2号炉	966.20	902	163	7		
5月	1～31日	1号炉	2,021.70	891	163	9		
		2号炉	7,344.31	911	163	9		
6月	1～30日	1号炉	0.00	-	-	-		
		2号炉	7,540.17	891	163	10		
7月	1～31日	1号炉	5,554.76	874	163	6		
		2号炉	7,031.41	878	163	10		
8月	1～31日	1号炉	7,226.36	915	163	6		
		2号炉	1,518.26	894	163	8		
9月	1～30日	1号炉	2,251.24	929	163	5		
		2号炉	5,585.47	911	163	9		
10月	1～31日	1号炉	7,459.51	925	163	6		
		2号炉	0.00	-	-	-		
11月	1～30日	1号炉	7,057.47	921	163	5		
		2号炉	2,065.14	879	163	8		
12月	1～31日	1号炉	3,173.48	906	163	7		
		2号炉	6,029.88	916	163	8		
1月	1～31日	1号炉	5,914.82	918	163	6		
		2号炉	2,834.95	909	163	6		
2月	1～29日	1号炉	2,595.65	904	163	7		
		2号炉	2,643.17	913	163	7		
3月	1～31日	1号炉	6,715.97	912	163	7		
		2号炉	4,783.77	912	163	6		

*維持管理計画値とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき届け出た、一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画の値で、施設運営上の指針としているものです。

2. 年6回測定項目

	排ガスを採取した年月日	結果を得られた年月日	測定項目	ばい煙濃度(乾きガス基準O ₂ 12%換算値)			排出量		
				法規制値	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	窒素酸化物	硫黄酸化物
				排ガスを採取した位置	煙突中段	煙突中段	煙突中段	煙突中段	煙突中段
測定の結果									
年/月/日		年/月/日		g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	m ³ /h	m ³ /h	
第1回	1号炉	H23.5.9	H23.6.2	<0.002	<1	20	1.5	<0.01	
	2号炉	H23.4.28	H23.5.20	<0.002	<1	19	1.6	0.01	
	合計	-	-	-	-	-	3.1	0.02	
第2回	1号炉	H23.7.11	H23.7.25	<0.002	1	20	1.4	<0.01	
	2号炉	H23.6.1	H23.6.30	0.002	<1	30	2.8	<0.01	
	合計	-	-	-	-	-	4.2	<0.02	
第3回	1号炉	H23.9.1	H23.9.15	<0.002	2	13	1.0	0.02	
	2号炉	H23.8.1	H23.8.19	<0.002	2	22	1.8	0.01	
	合計	-	-	-	-	-	2.8	0.03	
第4回	1号炉	H23.11.1	H23.11.18	<0.002	<1	17	1.2	<0.01	
	2号炉	H23.11.29	H23.12.12	<0.002	<1	22	2.1	<0.01	
	合計	-	-	-	-	-	3.3	<0.02	
第5回	1号炉	H24.1.11	H24.1.31	<0.002	5	20	1.7	<0.01	
	2号炉	H23.12.12	H23.12.26	<0.002	2	21	1.5	<0.01	
	合計	-	-	-	-	-	3.2	<0.02	
第6回	1号炉	H24.3.1	H24.3.15	<0.002	1	21	1.5	<0.01	
	2号炉	H24.2.1	H24.2.20	0.001	2	17	1.4	<0.01	
	合計	-	-	-	-	-	2.9	<0.02	

3. 年1回測定項目

	排ガスを採取した年月日	結果を得られた年月日	測定項目	ダイオキシン類濃度(乾きガス基準O ₂ 12%換算値)	
				法規制値	0.1ng-TEQ/m ³ N以下
				排ガスを採取した位置	煙突中段
測定の結果					
				ng-TEQ/m ³ N	
第1回	1号炉	H23.7.11	H23.8.8	0.00011	
	2号炉	H23.6.1	H23.6.29	0.000042	