

平成27年度維持管理状況

1. 連続測定項目

測定項目	燃焼室中の 燃焼ガス温度 (平均値)	集じん器に 流入する 燃焼ガス温度 (平均値)	煙突から排出さ れる排ガス中の 一酸化炭素濃度 (4時間平均値)	冷却設備及び排 ガス処理設備に たい積した ばいじんの除去	処分した 一般廃棄物の 種類	処分した 一般廃棄物の 数量	維持管理計画値*	850℃以上	165℃以下	30ppm以下
							測定位置	燃焼室上部	ろ過式集じん器 入口	煙突下段
							測定の結果			
年/月/日	年/月/日	年/月/日	年/月/日	年/月/日	年/月/日	年/月/日	t	℃	℃	ppm
4月	1～30日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	6,454.31	991	163	5
		2号炉	1,539.27	983	163	4				
5月	1～31日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	0.00	-	-	-
		2号炉	7,205.85	1024	163	4				
6月	1～30日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	0.00	-	-	-
		2号炉	7,016.09	1031	164	4				
7月	1～31日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	755.64	933	163	5
		2号炉	7,105.72	1029	163	3				
8月	1～31日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	6,876.80	935	163	5
		2号炉	6,555.94	991	163	4				
9月	1～30日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	6,956.59	965	163	5
		2号炉	0.00	-	-	-				
10月	1～31日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	7,051.75	964	163	6
		2号炉	0.00	-	-	-				
11月	1～30日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	6,935.84	944	163	5
		2号炉	1,457.46	923	163	6				
12月	1～31日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	4,284.54	942	163	5
		2号炉	5,499.68	940	163	6				
1月	1～31日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	5,503.08	963	163	7
		2号炉	5,201.20	1013	163	4				
2月	1～29日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	1,495.24	971	163	10
		2号炉	360.77	987	163	3				
3月	1～31日	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	1号炉	5,253.37	942	163	8
		2号炉	6,776.50	1007	163	6				

*維持管理計画値とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき届け出た、一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画の値で、施設運営上の指針としているものです。

2. 年6回測定項目

測定項目	排ガスを採取した年月日	結果を得られた年月日	測定項目	ばい煙濃度(乾きガス基準O ₂ 12%換算値)			排出量		
				法規制値	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	窒素酸化物	硫黄酸化物
				排ガスを採取した位置	0.04g/m ³ 以下	700mg/m ³ 以下	250ppm以下	24.342m ³ /h以下	6.599m ³ /h以下
測定の結果				煙突中段	煙突中段	煙突中段	煙突中段	煙突中段	
年/月/日	年/月/日	年/月/日	年/月/日	g/m ³	mg/m ³	ppm	m ³ /h	m ³ /h	
第1回	1号炉	H27.4.28	H27.5.26		<0.001	<1.0	23	1.6	<0.005
	2号炉	H27.5.8	H27.6.1		<0.001	<1.0	21	1.6	0.012
	合計	-	-		-	-	-	3.2	0.017
第2回	1号炉	H27.8.21	H27.9.3		<0.001	<1.0	24	1.5	0.005
	2号炉	H27.6.19	H27.7.6		<0.001	<1.0	22	1.7	0.012
	合計	-	-		-	-	-	3.2	0.017
第3回	1号炉	H27.9.29	H27.10.19		<0.001	<1.0	23	1.7	0.016
	2号炉	H27.7.22	H27.8.7		<0.001	<1.0	23	1.7	<0.006
	合計	-	-		-	-	-	3.4	0.022
第4回	1号炉	H27.10.28	H27.11.24		<0.001	<1.0	22	1.6	0.016
	2号炉	H27.11.27	H27.12.17		<0.001	<1.0	22	1.3	0.004
	合計	-	-		-	-	-	2.9	0.020
第5回	1号炉	H28.1.19	H28.2.12		<0.001	<1.0	22	1.6	0.009
	2号炉	H28.1.19	H28.2.12		<0.001	<1.0	25	2.2	0.005
	合計	-	-		-	-	-	3.8	0.014
第6回	1号炉	H28.3.23	H28.3.31		<0.001	<1.0	21	1.4	0.005
	2号炉	H28.3.15	H28.3.28		<0.001	<1.0	21	1.6	0.017
	合計	-	-		-	-	-	3.0	0.022

3. 年1回測定項目

測定項目	排ガスを採取した年月日	結果を得られた年月日	測定項目	ダイオキシン類濃度 (乾きガス基準O ₂ 12%換算値)	
				法規制値	0.1ng-TEQ/m ³ 以下
				排ガスを採取した位置	煙突中段
測定の結果				ng-TEQ/m ³	
第1回	1号炉	H27.4.28	H27.5.25	0.00000079	
	2号炉	H27.5.8	H27.6.1	0.00000086	