

表-1 ダイオキシン類分析結果

試料名	分析結果	
	pg-TEQ/g-dry	ng-TEQ/g-dry
7. 汚泥焼却炉	0.0015	0.0000015
10. 再加熱装置	25	0.025
12. 熱交換器(排ガス加熱)	15	0.015
13. 熱交換器(自煙処理)	140	0.14
15. 煙道スプレー	8.5	0.0085
16. スクラバー	1.6	0.0016
17. アルカリ吸収塔	400	0.40
18. 湿式電気集塵機	280	0.28
19. 煙突	0.28	0.00028
22. 灰出コンベヤ	0.12	0.00012
23. 灰ホッパー	0.021	0.000021
24. ロータリーバルブ	0.00073	0.00000073
26. 洗浄排水ポンプ	110	0.11
27. 洗浄排泥ポンプ	0.20	0.00020
28. アルカリ循環槽	6.9	0.0069
29. スプレーポンプ	7.8	0.0078
34. 排ガスファン	420	0.42
41. 灰供給ゲート	0.12	0.00012
42. 灰加湿機	0.0082	0.0000082
43. 加湿灰搬出コンベヤ	0.57	0.00057
44. 冷却ファン	57	0.057
46. 排ガス処理水槽	3.5	0.0035