

# 質 疑 回 答 書

令和 5年 7月 24 日

## 工事名又は業務名

(仮称)山田認定こども園建設工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号: M-06 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
空調機及び全熱交換器に予備フィルターの記載がありますが、予備フィルターは100%見込むと考える 宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願いします。
回 答
お見込みのとおりです。
質 疑 事 項 (図面番号: M-07 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
機器表(2)にスレートシロッコファン及び天井扇の付属品に24時間換気スイッチがありますが、工事区分は 下記と考えて宜しいでしょうか。  スイッチ本体 …… 設備工事 スイッチ取付工事 …… 電気工事 スイッチ用配線・配管工事 …… 電気工事
回 答
次のとおりとしてください。  スイッチ本体 …… 機械設備工事 スイッチ取付工事 …… 機械設備工事 スイッチ用配線工事 …… 機械設備工事 スイッチ用配管工事 …… 電気設備工事

# 質 疑 回 答 書

令和 5年 7月 24 日

## 工事名又は業務名

(仮称)山田認定こども園建設工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号: M-13 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
2階平面図では延焼線に入っているベントキャップは防火ダンパー付ベントキャップになっていますが、2階はメンテナンスを考慮してダケ外挿入型防火ダンパーを見込むと考えるて宜しいでしょうか。御指示宜しく申し上げます。
① 2階 子育て支援室 ② 2階 女子更衣室 ③ 2階 遊戯室 ④ 2階 遊戯室倉庫 ⑤ 2階 会議室2 ⑥ 2階 廊下
回 答
お見込みのとおりです。
質 疑 事 項 (図面番号: M-02 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
特記仕様書(1)の給水配管材料で屋内一般は水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VLP-VA)と水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)の2種類が記載されています。屋内一般の使用区分を御指示宜しく申し上げます。
回 答
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIVP)としてください。

# 質 疑 回 答 書

令和 5年 7月 24 日

## 工事名又は業務名

(仮称)山田認定こども園建設工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号: M-33 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
厨房機器リストにおいて電気スチコンスーパーシステム系統の高温排水対策として金属管と記載がありますが、金属管の材質が不明です。 また、平面図では耐熱性硬質塩化ビニル管 (HTVP) の表記になっており、食器洗浄機系統もHTVPになっております。 高温排水系統の材質を御指示宜しく申し上げます。
回 答
耐熱性硬質塩化ビニル管 (HTVP) としてください。
質 疑 事 項 (図面番号: M-22 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
器具表で屋外設置のキー付カップリング付横水栓 (T26AKUH13) 水栓柱共が屋外、ゴミ置場、駐車スペースに計7個設置と記載がありますが、配置図では水栓柱 (5個)、壁埋込ボックス (1個)、埋設型ボックス (1個) に見受けられます。 平面図を製と考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しく申し上げます。
回 答
配置図 (M-24) を正としてください。

# 質 疑 回 答 書

令和 5年 7月 24 日

## 工事名又は業務名

(仮称)山田認定こども園建設工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号: M-24 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
配置図に記載の仮設足場は建築工事と考えて宜しいでしょうか。
回 答
給水引き込み工事に伴う斜面の仮設足場は機械設備工事としてください。
質 疑 事 項 (図面番号: M-25 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
1階平面図の柵「11」の西側にホーム水栓(水栓柱共)が1個明記していますが、配置図では柵「11」の西側には見当たりません。 御指示宜しくお願いします。
回 答
1階平面図(M-25)の柵「11」西側のホーム水栓は、配置図(M-24)記載(砂場の横・柵「13」)付近へカップリング付横水栓+水栓柱共を設置するものとしてください。

# 質 疑 回 答 書

令和 5年 7月 24 日

## 工事名又は業務名

(仮称)山田認定こども園建設工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号: M-11 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
冷媒用の保温化粧ケースでは高耐食亜鉛メッキ鋼板製又はステンレス製と記載がありますが、特記仕様書(1)では冷媒管の屋外露出仕様はステンレスになっています。 御指示宜しくお願いします。
回 答
屋上室外機廻り部分のみ高耐食亜鉛メッキ鋼板製としてください。
質 疑 事 項 (図面番号: M-16 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
厨房平面詳細図の厨房からスラブ立上り部分にVDが明記されていますが、水平区画貫通箇所のFDと考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しくお願いします。
回 答
お考えのとおりです。

# 質 疑 回 答 書

令和 5年 7月 24 日

## 工事名又は業務名

(仮称)山田認定こども園建設工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号: M-02 M-15 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
屋外露出ダクト外及びチャンパーボックスの材質は亜鉛鉄板と考えて宜しいでしょうか。 御指示宜しく申し上げます。
回 答
お考えのとおりです。
質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
仮設事務所・資材置場・工事車両駐車スペースは敷地内に設置可能でしょうか。
回 答
設計時の想定は次のとおりですが、建築工事や電気設備工事等が別途工事となっているため監督員及び各受注者と協議のうえ決定します。  資材置場 …… 最小限確保とします。 工事車両駐車スペース …… 通勤用の駐車不可、材料搬入用一次停車は可能とします。 仮設事務所 …… 主たる工事の建築工事受注者にて設置となります。

# 質 疑 回 答 書

令和 5年 7月 24 日

## 工事名又は業務名

(仮称)山田認定こども園建設工事(機械設備工事)

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
周辺が一種中高層住専地域になっていますが、工事期間中の作業制限及び騒音制限があれば御指示宜しくお願いします。
回 答
法律、府条例及び市条例に基づき施工してください。また、本工事に係るその他規制については、設計図書の一般事項及び遵守事項を確認してください。
質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
回 答