

令和5年度（2023年度） 路線別・地点別の道路交通騒音レベル及び環境目標との達成状況(幹線交通の特例を適用する路線)（L Aeq）

路 線 名	№	測定地点	車線数	地域区分	用途地域	測 定 位 置		環境目標①（単位:dB）				環境目標②（単位:dB）				備考
						車道端からの水平距離(m)	地 面からの高さ(m)	昼間 6:00 ～	目標値の 達成状況	夜間 22:00 ～6:00	目標値の 達成状況	昼間 7:00 ～	目標値の 達成状況	夜間 21:00 ～	目標値の 達成状況	
名神高速道路	1	江坂町5-18	4	近接	2中高	10.8	1.2	62	○	57	○	62	○	58	○	切土・防音壁あり
	2	江坂町2-7	4	近接	1 住	4.3	1.2	61	○	57	○	61	○	58	○	高架・防音壁あり
	3	五月が丘東3	4	近接	1中高	19.0	1.2	58	○	55	○	58	○	56	○	平坦・防音壁あり
中国自動車道・府道大阪中央環状線	4	津雲台6-22	10	近接	1中高	19.0	1.2	66	○	61	○	67	○	62	○	切土・防音壁あり
	5	古江台6-3	10	近接	1中高	20.0	1.2	60	○	56	○	60	○	57	○	盛土・防音壁あり
	6	山田東4-17	10	近接	1 住	10.0	1.2	67	○	63	○	67	○	64	○	高架・防音壁あり
近畿自動車道・府道大阪中央環状線	7	青葉丘北11	10	近接	準住居	3.4	1.2	71	×	70	×	71	×	71	×	平坦・近畿自動車道は防音壁あり
国道423号(新御堂筋)	8	南吹田5-37	8	近接	準工業	13.8	1.2	64	○	62	○	64	○	62	○	高架・防音壁あり
	9	桃山台4-3	8	近接	1中高	12.2	1.2	69	○	67	×	69	○	68	×	平坦・防音壁あり
	10	江の木町17	8	近接	商 業	4.5	1.2	68	○	65	○	68	○	66	×	高架・防音壁あり
	11	江坂町4-11	8	近接	近 商	9.7	1.2	70	○	67	×	70	○	68	×	掘割(本線のみ)
	12	竹見台4-6	8	近接	1中高	11.3	1.2	60	○	55	○	60	○	56	○	掘割・防音壁あり
国道479号(大阪内環状線)	13	広芝町3	4	近接	商 業	4.4	1.2	72	×	68	×	72	×	69	×	平坦
	14	内本町1-23	4	近接	近 商	5.0	1.2	70	○	66	×	70	○	67	×	〃
	41	豊津町17	4	近接	近 商	4.5	1.2	72	×	69	×	72	×	70	×	〃
府道大阪高槻京都線	16	新芦屋下13	2	近接	1中高	4.9	1.2	69	○	65	○	69	○	66	×	〃
	17	岸部中1-12	2	近接	2 住	1.8	1.2	67	○	63	○	68	○	64	○	〃
府道旧大阪中央環状線	18	山田西1-28	2	近接	1 住	7.0	1.2	63	○	56	○	63	○	58	○	〃
府道茨木摂津線	19	樫切山18	4	近接	1 住	3.0	1.2	69	○	62	○	69	○	64	○	〃
府道豊中摂津線	20	竹見台3-1	4	近接	1中高	4.2	1.2	64	○	57	○	64	○	59	○	〃
府道箕面摂津線	21	青山台3-50	2	近接	1中高	2.1	1.2	65	○	57	○	66	○	59	○	〃
府道吹田箕面線	22	千里山西1-35	2	近接	1 住	0.8	1.2	67	○	61	○	67	○	62	○	〃
府道相川停車場線	23	高浜町15	2	近接	1 住	3.0	1.2	67	○	60	○	67	○	62	○	〃
府道熊野大阪線	24	豊津町53	2	近接	2中高	0.5	1.2	66	○	58	○	66	○	60	○	〃
府道山田上小野原線	25	上山田9	2	近接	1中高	2.8	1.2	69	○	61	○	69	○	63	○	〃
府道豊中吹田線	26	垂水町1-40	2	近接	近 商	1.3	1.2	63	○	60	○	63	○	60	○	〃
府道南千里茨木停車場線	27	津雲台1-3	4	近接	1中高	3.9	1.2	64	○	56	○	64	○	58	○	〃
	28	古江台6-1	4	近接	準 工	3.9	1.2	68	○	58	○	68	○	60	○	〃
府道十三高槻線	29	吹東町3	2	近接	2 住	4.0	1.2	66	○	61	○	66	○	63	○	〃
	39	寿町1-6	4	近接	2 住	2.5	1.2	63	○	56	○	63	○	57	○	〃
市道千里北公園古江線	30	古江台3-15	4	近接	1中高	4.0	1.2	62	○	52	○	63	○	55	○	〃
市道佐井寺中央線・市道五月が丘中央線	38	佐井寺3-1	4	近接	2 住	3.8	1.2	62	○	52	○	63	○	55	○	〃

（注）環境目標①は、環境基準に定める時間の区分のとおりとする。

（注）環境目標②は、昼間にあっては午前7時から午後9時までの間とし、夜間にあっては、午後9時から翌日の午前7時までの間とした時間の区分での目標値を達成するように努める。