

No.	品名	寸法			数量	型式	給水	給湯	排水	蒸気				ガス(13A)		電気(60Hz) kW			フード	備考
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	IP100V	IP200V	3P200V		
A	検収室/食品庫																			
A1	欠番																			
A2	防水形デジタル台はかり	350	605	795	1	【既存品】														
A3	はかり用置台	850	550	900	1	【既存品】														
A4	1槽シンク	750	690	850	1		15A-1	15A-1	40A-1											カラン取付は設備工事とする。
A5	球根皮剥機	1040	690	959	1	P-480 【既存品】	15A-1		床								0.4			処理能力:13~15kg/回
A6	球根受け用 L型運搬車	750	700	900	1	L1-77PDA														
A7	欠番																			
A8	冷蔵庫	1200	650	1890	1	HR-120XT-WL 【既存品】			40A-1								0.304			有効内容積:834L
A9	冷凍冷蔵庫	1500	800	1890	1	HRF-150ZF3 【既存品】			40A-1									0.651		有効内容積:冷凍室649L 冷蔵室649L
A10	欠番																			
A11	欠番																			
A12	欠番																			
A13	ステンレスエレクターシェルフ	1518	613	1587	1	【既存品】														棚数:4段
A14	ステンレスエレクターシェルフ	1821	613	1587	2	【既存品】														棚数:4段
B	下処理室																			
B1	移動台	900	750	850	2															
B2	下処理用3槽シンク	2400	750	850	1	【既存品】	20A-3	20A-3	40A-3											
B3	下処理用3槽シンク	2400	750	850	1	【既存品】	20A-3	20A-3	40A-3											
B4	作業台	900	750	850	2				40A-1											
B5	3槽シンク	2400	750	850	1		15A-3	15A-3	40A-3											カラン取付は設備工事とする。
B6	ドラフト水圧洗米機	φ485		815	1	RWO-48A	20A-1		40A-1											能力:25kg/回
B7	包丁まな板消毒保管機	550	550	1920	1	ESK-254N 【既存品】												2.2		収容能力:包丁20本 まな板10枚 アジャスト脚仕様 熱風循環方式 自動排気ダンパー付
B8	器具消毒保管機	1290	950	1920	1	EWK-1504N												9.5		棚数:3段 アジャスト脚仕様 熱風循環方式 自動排気ダンパー付 片面式
B9	欠番																			
B10	ドラフト水圧洗米機	φ485		815	1	RWO-48A 【既存品】	20A-1		40A-1											能力:25kg/回
B11	移動台	600	600	600	1	TK-66MDVA-S														
C	調理室																			
C1	移動台	750	750	600	1															
C2	3槽シンク	2400	750	850	1		15A-3	15A-3	40A-3											カラン取付は設備工事とする。
C3	移動台	900	750	850	1															
C4	フードスライサー	440	1041	830	1	FS-36SH特	15A-1										0.6			切さい能力:270~2000kg/h 専用附属プレート付
C5	移動式スライサー置台	1250	750	600	1	TK-127FS3MDA特														
C6	受けシンク	950	750	900	1	L1-97CDA														

名称	吹田市立千里第二小学校		図番	検	製	縮	訂
	厨房機器機器一覧表(1)						

No.	品名	寸法			数量	型式	給水 口	給湯 口	排水 口φ	蒸気				ガス(13A)		電気(60Hz) kW			フード	備考	
		間口	奥行	高さ						給気	排気	消費量 kg/H	圧力 MPa	接続 △×○	消費量 kW	IP100V ●○●	IP200V ●○●	3P200V ●○●			
																					口
C7	2槽シンク	1500	750	850	1		15A-2	15A-2	40A-2												カラシ取付は設備工事とする。
C8	作業台	1500	750	850	2				40A-1												収容能力:包丁15本 まな板3枚 プレート6枚
C9	プレート殺菌庫	850	610	1360	1	KT-55H															収容電数:50個 アジャスト脚仕様 熱風循環方式 自動排気ダンパー付 片面式
C10	電気式食器消毒保管機	2190	950	1920	1	EW-2504N															
C11	移動台	1500	750	650	2																
C12a	ガス回転釜	1506	1178	880	1	GHS-35HC特	20A-1	20A-1	床				20A-1	50.0							片面式 フロントドロー分解型 内釜:ステンレス 給水給湯カラン付 カラン高さ特殊仕様 排気カバー付
C12b	ガス回転釜	1506	1178	880	2	GHS-35HC特	20A-1	20A-1	床				20A-1	50.0							片面式 フロントドロー分解型 内釜:アルミ 給水給湯カラン付 カラン高さ特殊仕様 排気カバー付
C12c	ガス回転釜	1506	1178	880	1	GHS-35HC特	20A-1	20A-1	床				20A-1	50.0							片面式 フロントドロー分解型 内釜:ステンレス 給水給湯カラン付 カラン高さ特殊仕様 排気カバー付
C13	ガス回転釜(フライ用)	1506	1071	845 1870	2	GHSFE II-32HC特 将来品	20A-1	20A-1	床				20A-1	43.0	0.002						フライヤー仕様 フロントドロー 圧電点火装置付 立消え安全装置付 温度調節・異常過熱防止装置付 給水・給湯カラン付 排気カバー付
C14	ガス回転釜	1396	1071	825	1	GHS-32HC特 将来品	20A-1	20A-1	床				20A-1	50.0							片面式 フロントドロー分解型 給水給湯カラン付 カラン高さ特殊仕様 排気カバー付
C15	配缶台	900	750	600	3																棚:7段 容器:14個付
C16	検査保存用冷凍庫	625	650	1890	1	HF-63CZT-K52 【既存品】			40A-1							0.365					有効内容積:1054L
C17	冷蔵庫	1200	800	1910	1	HR-120A-ML			40A-1								0.29				
C18	作業台	1500	600	850	2				40A-1												
C19	ガステーブル	1500	600	850	1	AXY-1560T特							20A-1	51.2							
C20	コンビオーブン	1000	775	1800	2	ACO-2026S 将来品	15A-1		40A-1				20A-1	58.0	0.84						ガス式 20段ラック・カート付
C21	2槽シンク	1800	900	850	2		15A-2	15A-2	40A-2												
C22	作業台	1000	900	850	1				40A-1												
C23	ガス回転釜	1579	1178	880	1	GHS-35 【既存品】	20A-1	20A-1	床				20A-1	50.0							入水量:190L 内釜:鉄 片面式 フロントドロー分解型 内釜:ステンレス 給水給湯カラン付 カラン高さ特殊仕様 排気カバー付
C24	ガス回転釜	1396	1071	825	1	GHS-32HC特	20A-1	20A-1	床				20A-1	50.0							
D	調理室/炊飯室																				
D1	3槽シンク	2400	750	850	1		15A-3	15A-3	40A-3												カラシ取付は設備工事とする。
D2	作業台	1200	750	850	1				40A-1												
D3	移動台	900	750	600	1																
D4	ガス式立体炊飯器	727.3	731.7	1325	5	LGV-150S特							20A-1	28.2	0.032						デジタルタイマー 専用アルミ内釜3個付 後方排気仕様改良型 SUS製排気カバー付
D5	ガス式立体炊飯器	727.3	731.7	1325	1	LGV-150S特 【既存品】							20A-1	28.2	0.032						デジタルタイマー 専用アルミ内釜3個付 後方排気仕様改良型 SUS製排気カバー付
D6	ガス式立体炊飯器	727.3	731.7	1325	1	LGV-150S特 将来品							20A-1	28.2	0.032						デジタルタイマー 専用アルミ内釜3個付 後方排気仕様改良型 SUS製排気カバー付
E	配膳室																				
E1	欠番																				
E2	欠番																				
E3	電気式食器消毒保管機	2580	950	1920	1	EW-3004N															熱風循環方式 自動排気ダンパー付 棚パイプピッチ65mm 強化磁器対応
E4	電気式食器消毒保管機	1290	950	1920	1	EW-1504N 将来品															熱風循環方式 自動排気ダンパー付 棚パイプピッチ65mm 強化磁器対応

名称	吹田市立千里第二小学校		図番	検査	製図	縮尺	訂正
	厨房機器機器一覧表(2)						

No.	品名	寸法			数量	型式	給水 口	給湯 口	排水 口	蒸気				ガス(13A)		電気(60Hz)・kW			フード 口	備考
		幅	奥行	高さ						給気	排気	消費量	圧力	接続	消費量	1P100V	1P200V	3P200V		
																kg/H	MPa	△△△		
F	洗浄室																			
F1	2槽シンク	1800	900	850	6		15A-2	15A-2	40A-2											カラン取付は設備工事とする。
F2	作業台	1200	900	850	1				40A-1											
F3	移動シンク	900	800	850	4															
F4	移動台	900	600	810	3															
F5	食器洗浄機	3900	1000	1800	1	WAE3-5LG特	15A-1	25A-1	50A-1				15A-2	42.0				11.32	煙	
F6	食器受取台	625	820	810	1	PTK-68MPA特			40A-1											
F7	電気式食缶消毒保管機	2580	950	1860	2	EW-3004N特												19.0	熱風循環方式 自動排気ダンパー付 棚パイプピッチ65mm 両面式	
F8	電気式食器消毒保管機	1290	950	1860	2	EW-1504N												9.5	熱風循環方式 自動排気ダンパー付 棚パイプピッチ65mm 強化磁器対応 両面式	
F9	電気式食器消毒保管機	2580	950	1920	1	EW-3004N												19.0	熱風循環方式 自動排気ダンパー付 棚パイプピッチ65mm 強化磁器対応 片面式	
0	前室(1),(2) 別置																			
01	オートサニテーション	1450	500	1250 (850)	1	HWS-145D	15A-2	15A-2	40A-2								0.018		自動水栓:乾電池式 ペーパーホルダー カクダイ 2081付	
02	オートサニテーション	750	500	1250 (850)	2	HWS-75D	15A-1	15A-1	40A-1								0.009		自動水栓:乾電池式 ペーパーホルダー カクダイ 2081付	
03	牛乳保冷庫	1500	900	1970	1	MR-150CA			40A-1								0.379		取容能力:1440本(24本入/1ケース) ※別置	

名称	吹田市立千里第二小学校	図番	検	製	縮	訂
	厨房機器機器一覧表(3)					