

吹田市立北千里図書館書架等備品製造請負に関する質疑回答

No.	資料名	質問項目	項番	質問内容	回答
1	技術特記仕様書	仕上げ	一般事項 8	「仕上がり外形寸法許容範囲は、間口・奥行・高さ±10mm以内」とありますが、支柱や棚板の寸法は許容範囲内で、かつ図面記載の外形寸法も±10mm以内との考えでよろしいですか。	お見込みのとおりです。
2	技術特記仕様書	材質	1-4-2	「木製書架の棚板受け金具に使用する棚柱は、厚さ1mmのアルミ押出仕上げとし、」とありますが、アルミ以外の材質は不可との考えでよろしいでしょうか。	仕様と同等の強度であれば可とする場合があります。落札後に発注者と受注者で協議の上決定します。
3	技術特記仕様書	証明書	1-4-2	「※図面記載以外の材質・形状で応札の場合は「阪神淡路大震災」・「新潟中越地震」・「東日本大震災」の地震を第三機者機関にて検証した証明書を入札前に提出し吹田市の承認を受ける。」とありますが、入札前日までの提出でしょうか。また、証明書以外にサンプルは必要でしょうか。	入札後日の提出でも可とします。サンプルは送付不要です。
4	技術特記仕様書	材質	1-4-3	「見出し部のある書架については、天板見出しはアルミ合金押出型材とする。(図2参照)」とありますが、アルミ以外の材質は不可との考えでよろしいでしょうか。	仕様と同等の強度であれば可とする場合があります。落札後に発注者と受注者で協議の上決定します。
5	技術特記仕様書	仕様	3-3-1	「支柱は、45～55mm×25～35mm×厚み2.3mm以上の角形鋼管を使用。」とありますが、厚み2.3mm未満は不可と考えさせて頂いてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	資料名	質問項目	項番	質問内容	回答
6	技術特記仕様書	材質	3-3-2	「脚は、25～35mm×65～75mm×厚み2.3mm以上の角形鋼管を使用し、支柱と嚴重溶接とする。」とありますが、厚み2.3mm未満は不可と考えさせて頂いてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
7	技術特記仕様書	材質	3-3-5	「前後小口にはリブがあり、強度を増すための棚板長手方向の補強折り返しは、前後ともに7折以上とする。」とありますが、強度の都合上、7折未満は不可との考えでよろしいでしょうか。	仕様と同等の強度であれば可とする場合があります。落札後に発注者と受注者で協議の上決定します。
8	技術特記仕様書	証明書等	3-3-8	「棚板の耐荷重は水平棚で60kg/段以上とする。(カタログ記載があること)」とありますが、カタログまたは証明書の提出は入札前日までと考えさせて頂いて宜しいでしょうか。	入札後日の提出でも可とします。
9	吹田市立北千里図書館書架等備品一覧及び詳細仕様書	仕様	1A-01 1A-09 1B-03	吹田市立北千里図書館書架等備品一覧及び詳細仕様書内「1A-01 カウンター用利用者椅子」「1A-09 長方形テーブル用木製椅子」「1B-03 アームチェア」について、フレームにコマ入れ成形合板とありますが、無垢材加工での製作は可能でしょうか。	可能です。