

什器・備品一覧表

本施設の各諸室に整備する造作・雑工事、備品等の内容、及びそれらについての事業者及び市の整備区分を下表に示す。下表に示す事業者の整備すべき内容は、市の要求するものであり事業者が追加提案を行うことは可能である。  
尚、遮光カーテン・ブラインドの項において、●は遮光カーテン、○はブラインドが必要な諸室を示す。

表 備品等整備区分表

	室名	造作・雑工事 事業者が整備・維持管理				備品 事業者が整備		
		遮光カーテン、 ブラインド	ピクチャーレール (吊フック付(2個/㎡))	その他		数量	内容	数量
				内容	数量			
(1)千里出張 所機能	事務室	○	○	・OAフロア ・掲示板				
	会議室	○						
	更衣・休憩室	○						
	面談室	○						
	倉庫							
(2)千里花と みどりの情報 センター機能	事務室	○						
	講義室	●		・可動式パーテーション(展示ホールとの一体利用) ・スクリーン(W=1,800程度)	1			
	準備室	○		・流し台(W=1,800程度)	1			
	倉庫1							
	倉庫2							
	展示ホール	○	○					
(3)千里ニュー タウン建設記 念館機能	展示ルーム	○	○	・W2200×H2800のパネル2枚の壁面展示スペース、補強 ・展示ケース (W1,800×H1,000×D1,200、脚の高さ500程度) ・スポットライト	2			
	会議室	○						
	多目的ルーム	●	○	・倉庫 ・スポットライト ・造り付け鏡 ・音響設備(資料11参照) ・スクリーン(W=1,800程度) ・練習用手摺	1 2 1 1			
(4)千里図書 館機能	図書館全体			・点字ブロック ・避難誘導装置 ・OAフロア ・案内表示 ・掲示板 ・AV返却ポスト ・図書返却ポスト				
	一般図書エリア	○		・書架	一般図書用	単式7段以下 複式6段以下 ＜行政資料コーナー＞ 3,000冊程度 ＜その他コーナー＞ 合計25,000冊程度	一般用閲覧机 一般閲覧机用椅子 車椅子用キャレルデスク	20席程度 20脚程度 1台
	児童図書エリア	○		・読み聞かせコーナー ・書架 ・絵本架 ・紙芝居架 ・雑誌架 ・新聞棚	児童図書用 絵本用 紙芝居用 児童用 児童用	単式5段以下 複式4段以下 展示台付4段 合計10,000冊程度 合計 5,000冊程度 合計 500点程度 20誌収納(バックナンバー1年分) 10紙程度	児童用閲覧机 児童閲覧机用椅子	10席程度 10脚程度
	多文化サービスエリア	○		・書架 ・雑誌架 ・新聞架	一般図書用	単式7段以下 複式6段以下 合計 3,000冊程度 20誌収納(バックナンバー1年分) 10紙程度	ソファ	2脚程度

高齢者エリア	○		・書架	一般図書用	単式7段以下 複式6段以下	合計 2,000冊程度	高齢者コーナー用テーブル テーブル対応椅子 キャレルデスク(拡大読書器設置用) OA椅子	5席程度 5脚 1台 1脚
YAエリア	○		・書架 ・雑誌架	一般図書用 YA(ヤングアダルト)用	単式7段以下 複式6段以下	合計 3,000冊程度 20誌収納(バックナンバー1年分)	ソファ	2脚程度
AVエリア	○		・書架 ・CD視聴ブース ・映像資料観賞用ブース	AV資料用 (個人ブース) (個人ブース)	CD架 DVD架	CD7,000点収納程度 DVD3,000点収納程度 5 5		
WEBエリア	○		・OAフロア				Webコーナー用机 Webコーナー用椅子(OA椅子)	10席程度 10脚程度
雑誌・新聞エリア	○		・雑誌架 ・新聞架 ・閲覧台 ・新聞保存用書架	一般用 一般用 新聞用、大型本用 新聞保存用		200誌収納程度 15紙程度 3 15紙収納(バックナンバー3ヶ月分)	新聞雑誌コーナー用テーブル テーブル対応椅子 ソファ	5席程度 5脚 2脚程度
ラウンジエリア	○		・パンフレット架 ・掲示板	パンフレット架 掲示板		2 1	ソファ	4脚程度
対面朗読室	○							
サービスカウンター	○		・カウンター ・書架 ・配本箱収納スペース(8箱以上) ・記載台	貸出、返却用サービスカウンター レファレンス用カウンター 予約本置き用 一次返却用 一般用 児童用	単式6段以下 一般用3連6段 児童用2連5段 (W=500mm×D=400mm×H=250mm/1箱程度) (W=900mm×D=600mm×H=950mm程度) (W=900mm×D=600mm×H=800mm程度)	約1,500冊収納程度 約1,500冊収納程度 1 1	椅子(利用者用) カウンターワゴン(事務用)	2脚程度 2
事務作業室	○		・ミニキッチン(W=900程度)					
書庫			・電動集密書架			約25,000冊収納程度		
授乳室	○		・流し台(W=900程度) ・ベビーベッド			1 1		
(5)保健センター南千里分室機能	○		・受付カウンター			1		
集団検診室	○		・ホワイトボード ・スクリーン(W=1,800程度) ・手洗い器(水・湯)			1 1 3		
予診室	○		・ホワイトボード ・手洗い器(湯なし)			1 1		
計測室	○		・診察台 ・流し台(W=900程度/水・湯)			1 2		
診察室1~4	○		・診察台 ・流し台(W=900程度/水・湯) ・子供用手洗い ・造り付け吊戸棚(H=1,200程度)			3 4 1		
結果説明相談室	○		・スクリーン(W=1,800程度) ・ホワイトボード ・手洗い器(湯なし) ・収納庫(H=1,200程度)			1 1 3		
会議室	○		・ホワイトボード			1		
共用会議室	○		・ホワイトボード			1		
待合スペース	○	○	・放送設備(呼び出し用) ・掲示板 ・ホワイトボード ・キッズスペース			1 1		
授乳室	○		・流し台(W=900程度) ・ベビーベッド			1 1		
更衣室	○		・下足箱(4人用)			1		
倉庫1			・収納棚(H=1,800)					
倉庫2			・収納棚(H=1,800)					

(6)口腔ケアセンター機能	事務所・情報コーナー	○	○	・造付書棚(W=1,200)		
	歯科診療スペース	○		・歯科診察台 ・歯科用X線装置 ・手洗い器(水・湯)	2 1 1	
(7)地域保健福祉センター機能	事務所	○		・受付カウンター (オープンカウンター、内・外5席ずつ1組ずつパネル等で仕切れること、うち1組は車椅子対応)	1	
	相談室1	○				
	相談室2	○				
	相談室3	○				
	会議室	○				
	ボランティア室	○				
	更衣室	○				
(8)高齢者拠点施設機能	倉庫					
	事務所	○		・温浴施設用コントロールパネル ・掲示板(各室催し案内)	1 1	
	交流サロン	○	○			
	温浴施設(男)			・浴場 ・洋式トイレ(暖房・温風・温水洗浄付) ・洗面化粧台(湯・水) ・緊急連絡装置 ・ウォータークーラー	1 1 1 1	
	温浴施設(女)			・浴場 ・洋式トイレ(暖房・温風・温水洗浄付) ・洗面化粧台(湯・水) ・緊急連絡装置 ・ウォータークーラー	1 1 1 1	
	いきがい教室	○	○	・可動式パーテーション	1	
	活動拠点スペース	○	○			
	相談室	○				
(9)市民公益活動拠点施設機能	教材収納室			・収納棚		
	事務所	○		・「本日のスケジュール」案内板(3施設共用) ・相談室(6㎡程度) ・OAフロア	1	
	交流サロン	○				
	市民活動拠点スペース	○	○	〈フレキシブルコーナー〉 ・天井、壁にピクチャーレールや掲示板等で掲示可能にする 〈パソコンコーナー〉 ・パイプシャッター等で閉鎖できるようにする		
	貸事務室スペース	○				
	貸ロッカー・貸倉庫					
	会議室1	○				
	会議室2	○	○	・可動式パーテーション(会議室2・3の一体利用)	1	
印刷室	○	○				
(10)吹田市国際交流センター機能	倉庫					
	事務所	○		・受付カウンター(オープンカウンター) ・倉庫(10㎡)	3	
	理事長室	○				
	会議室1	○				
	会議室2	○				
(11)大学コンソーシアム機能	倉庫					
	事務所	○		・倉庫(約10㎡)		
	会議室	○				

(12)南千里 地区公民館 機能	事務室	○		・受付カウンター(オープンカウンター、車椅子対応) ・倉庫(10㎡程度、施錠付)	1		
	会議室1	○	○	・掲示板	1		
	会議室2	○	○	・収納型スクリーン (W3,000×H1,800程度) ・掲示板	1 1		
	会議室3	●	○				
	調理実習室	○		・調理台(W1,800×H800×D900、2口コンロ付 ) ・備え付け棚 (炊飯釜、オープンなどを置くため腰高さで下部はW150×D50程度の棚を設置) ・流し台(W=1,800/水・湯)	生徒用4(うち可動式1) 講師用1 1		
	和室			・畳約20畳(襖で間仕切り) ・踏込 ・床の間(幅1間×奥行700) ・押入(座布団収納) ・物入(茶道具収納) ・下足箱(20人分、W800×H800×D350程度) ・水屋 ・電熱式風炉(卓上型、w400×D400)	1 1 1		
	倉庫						
(13)(仮称)千 里コミュニティ プラザ機能	事務室	○		・倉庫(10㎡程度)			
	多目的ホール		○	・舞台 ・電動式移動観覧席(250～300席) ・音響設備(資料12参照) ・舞台照明(資料12参照) ・ミラーボール ・スクリーン	1 1		
	調整室			(資料12参照)			
	ホール控室	○		・鏡台(造付、6人程度) ・洗面化粧台			
	ベビールーム兼会議室	○					
	視聴覚室	○		・収納型スクリーン(W3,000×H1,800程度)	1		
	創作室	○		・流し台(W=1,800) ・陶芸用電気釜	1 1		
	和室			・畳約20畳(襖で2室に間仕切り可) ・踏込 ・床の間(幅1間×奥行700) ・押入(座布団収納) ・物入(茶道具収納) ・下足箱(20人分、W800×H800×D350程度) ・水屋 ・電熱式風炉(卓上型、w400×D400)	1 1		
	会議室	○		・収納型スクリーン (W3,000×H1,800程度)	1		
倉庫							

