

	室名	共通		建築			床荷重 kg/m <sup>2</sup>		
		天井高	音環境 (NC)	内装	床仕上	壁仕上		天井仕上	
千里出張所	事務室	2800	b	F1			300		
	会議室		b				300		
	更衣・休憩室		c				180		
	面談室		b				180		
	倉庫		c				800		
千里花とみどりの情報センター	事務室		b				300		
	講義室		a35	F3、F5	W1		300		
	準備室		b	F3、F5			300		
	倉庫1		c				800		
	倉庫2		c				800		
	展示ホール		b				300		
千里ニュータウン建設記念館	展示ルーム	3000	b				400		
	会議室	3000	b				300		
	多目的ルーム	3500	a30	F2	W1	C2	400		
千里図書館	一般図書エリア	3000	a30	F1		C1	600		
	児童図書エリア		a30	F1		C1			
	多文化サービスエリア		a30	F1		C1			
	高齢者エリア		a30	F1		C1			
	YA図書エリア		a30	F1		C1			
	AVエリア		a30	F1		C1			
	WEBエリア		a30	F1		C1			
	雑誌・新聞エリア		a30	F1		C1			
	ラウンジエリア		a30	F1		C1			
	対面朗読室		a25	F1		C1			
	サービスカウンター		a30	F1		C1			
	事務作業室		2800	a30	F1			C1	300
	書庫		3000	a30					1200
	授乳室		2800	c	F3				180
保健センター南千里分室	事務室	2800	b	F4			300		
	集団検診室		b						
	予診室		b						
	計測室		b	F3					
	診察室1		b	F3		C2			
	診察室2		b	F3		C2			
	診察室3		b	F3		C2			
	診察室4		b	F3		C2			
	結果説明相談室		a35		W1				
	会議室		a35			C2			
	共用会議室		b						
	待合スペース		b	F6(キッズスペース)					
	授乳室		c	F3				180	
	更衣室		b					180	
倉庫1	c	F5			800				
倉庫2	c	F5			800				
口腔ケアセンター	事務所・情報コーナー	2800	b				300		
	歯科診療スペース		b	F3			300		
地域保健福祉センター	事務室	2800	b				300		
	相談室1		a35				180		
	相談室2		a35				180		
	相談室3		a35				180		
	会議室		b				300		
	ボランティア室		b				300		
	更衣室		b				180		
	倉庫		c				300		
高齢者拠点施設	事務室	2800	b				300		
	交流サロン		b	F4			300		
	温浴施設(男)		b	F4、F7	W2	C3	400		
	温浴施設(女)		b	F4、F7	W2	C3	400		
	いきがい教室		b	F4			300		
	活動拠点スペース		b	F4			300		
	相談室		b	F4			300		
	教材収納室		c	F4			300		
市民公益活動拠点施設	事務室	2800	b	F1			300		
	交流サロン		b				300		
	市民活動スペース		b				300		
	貸事務室スペース		a35				300		
	貸ロッカー・貸倉庫スペース		b				800		
	会議室1		a35			C1	300		
	会議室2		a35			C1	300		
	会議室3		a35			C1	300		
	印刷室		a35				400		
	倉庫		c				300		
吹田市国際交流センター	事務室	2800	b				300		
	理事長室		b				180		
	会議室1		b				300		
	会議室2		b				300		
	倉庫		c				800		
大学コンソーシアム	事務室	2800	b			300			
南千里地区公民館	事務室	2800	b				300		
	会議室1		a35				300		
	会議室2		a35				300		
	会議室3		a35				400		
	調理実習室		2800	b	F3		300		
	和室		2500	a35			300		
倉庫	3000	c			800				
(仮称)千里コミュニティプラザ	事務室	2800	b				300		
	多目的ホール	—	a25	F2		C2	400		
	調整室	—	a25	F2		C2	400		
	ホール控室	2800	a30	F2		C2	180		
	ベビールーム兼会議室	—	a30	F2、		C2	300		
	視聴覚室	2800	a30	F2		C2	300		
	創作室	2800	a35	F3、F5			300		
	和室	2500	a35				300		
	会議室	2800	a35				300		
	倉庫	2800	c				800		
	平和祈念資料室	事務室	2800	b				300	
ミーティングルーム		b					300		
倉庫		c					400		
展示コーナー		3500		b			500		
図書コーナー		—		b			500		
視聴覚コーナー		2800		b			500		
駐輪施設	映像コーナー	—	a30			500			
	駐輪場	—	c	F8		—			
	管理事務室1	—	b			180			
共通	管理事務室2	—	b			180			
	エントランスホール	—	b			400			
	風除室	—	b			400			
	駐車場	—	c	F8		—			
	中央監視室	—	b			180			
	警備員室	—	b			180			
	最終退出口	—	b	F8		300			
	倉庫	—	c			400			
	こみ置き場	—	c			300			
	給湯室	2500	c	F3	W3	C4	300		
	授乳室(2階)	2800	c	F3			180		
	機械室	直天	c				800		
	トイレ	2500	c	F3			180		
	多機能トイレ	2500	c	F3			180		
	飲食スペース	—	c	F3			300		
	郵便局	風除室・CSコーナー	2700					700	
		CS機械室	—					500	
窓口ロビー		2700					300		
窓口事務室		—					300		
休憩・更衣室		—					180		
倉庫		—					1500		
職員退出口		—					300		

	室名	電気							備考
		照明 標準照度(lx)	コンセント 専用(OA, コピー等)	特殊電源 (用途・電源種別)	電話	LAN	TV	放送 (専用)	
千里出張所	事務室	750	○		○	○		○	
	会議室	500			○				
	更衣・休憩室	500							
	面談室	500			○				
	倉庫	200							
千里花とみどりの情報センター	事務室	750	○		○	○			
	講義室	750	○		○	○			
	準備室	750			○				
	倉庫1	200							
	倉庫2	200							
	展示ホール	500	○		○				
千里ニュータウン建設記念館	展示ルーム	500	○		○			○	
	会議室	750			○	○			
	多目的ルーム	750	○		○	○			
千里図書館	一般図書エリア	750		PC5台		○			
	児童図書エリア		PC2台		○				
	多文化サービスエリア								
	高齢者エリア								
	YA図書エリア								
	AVエリア								
	WEBエリア			PC10台					
	雑誌・新聞エリア								
	ラウンジエリア								
	対面朗読室								
	サービスカウンター			PC6台他		○	○		
	事務作業室			○		○	○		
	書庫		500	PC1台					
	授乳室		500						
保健センター南千里分室	事務室	750	○		○	○			
	集団検診室		○		○	○			
	予診室		○		○	○			
	計測室		○		○	○			
	診察室1		○		○	○			
	診察室2		○		○	○			
	診察室3		○		○	○			
	診察室4		○		○	○			
	結果説明相談室		○		○	○			
	会議室		○		○	○			
	共用会議室		○		○	○			
	待合スペース		500				○	○(呼出用)	
	授乳室		500						
	更衣室		200						
倉庫1	200								
倉庫2	200								
口腔ケアセンター	事務所・情報コーナー	750	○		○	○			
	歯科診療スペース	750	○		○	○			
地域保健福祉センター	事務室	750	○		○	○			
	相談室1	500							
	相談室2								
	相談室3								
	会議室								
	ボランティア室	750	○		○				
	更衣室	200							
倉庫	200								
高齢者拠点施設	事務室	750	○		○	○			
	交流サロン	500	PC10台		○	○			
	温浴施設(男)	150			○				
	温浴施設(女)	150			○				
	いきがい教室	750	PC30台		○	○			
	活動拠点スペース	750	○		○	○			
	相談室	500	○		○	○			
	教材収納室	200							
市民公益活動拠点施設	事務室	750	○		○	○			
	交流サロン	500	○		○	○			
	市民活動スペース	750	○		○	○			
	貸事務室スペース	750	○		○	○			
	貸ロッカー・貸倉庫スペース	200							
	会議室1	500	○		○	○			
	会議室2		○		○	○			
	会議室3		○		○	○			
	印刷室		○		○	○			
	倉庫	500	○						
	倉庫	200							
吹田市国際交流センター	事務室	750		PC8台		○	○		
	理事長室		○		○	○			
	会議室1		○		○	○			
	会議室2		○		○	○			
	倉庫		200						
大学コンソーシアム	事務室	750	○		○	○			
	会議室	750	○		○	○			
南千里地区公民館	事務室	750	○		○	○			
	会議室1	500	○		○	○			
	会議室2		○		○	○			
	会議室3		○		○	○			
	調理実習室		750		調理用電源	○			
	和室	500		電気炉	○				
	倉庫	200							
倉庫	200								
(仮称)千里コミュニティプラザ	事務室	750	○		○	○			
	多目的ホール	500	○		○	○	○		
	調整室	500		視聴覚機器	○				
	ホール控室	500			○				
	ベビールーム兼会議室	500			○				
	視聴覚室	750	○		○				
	創作室	750	○	陶芸用電気釜	○				
	和室	500		電気炉	○	○			
	会議室	500	○		○				
	倉庫	200							
平和祈念資料室	事務室	750	○		○	○		○	
	ミーティングルーム	500							
	倉庫	500			○				
	展示コーナー	500							
	図書コーナー	750							
	視聴覚コーナー	500	○			○			
	映像コーナー	500	○						
駐輪施設	駐輪場	-						○	
	管理事務室1	750			○			○	
	管理事務室2	750			○			○	
共通	エントランスホール	300	○		○	○		○	
	風除室	200						○	
	駐車場	-						○	
	中央監視室	750	○		○	○		○	
	警備員室	750			○			○	
	最終退出口	-						○	
	倉庫	200							
	ごみ置き場	-							
	給湯室	200							
	授乳室(2階)	500							
	機械室	300							
	トイレ	200							
	多機能トイレ	200			○				
	飲食スペース	-			○				
	郵便局	風除室・CSコーナー	500						○
CS機械室		500							
窓口ロビー		1000					○		
窓口事務室		1000			○			○	
休憩・更衣室		500				○			
倉庫		200						○	
職員退出口		200						○	

	室名	機械					備考
		換気計算用 想定人員(人/m <sup>2</sup> )	換気回数 (回/H)	給水設備 排水設備	給湯設備	ガス	
千里出張所	事務室	0.2					
	会議室	0.3					
	更衣・休憩室	0.3					
	面談室	0.3					
千里花とみどりの情報センター	倉庫		5				
	事務室	0.2					
	講義室	0.3					
	準備室	0.2		○			
	倉庫1		5				
	倉庫2		5				
千里ニュータウン建設記念館	展示ホール	0.2					
	展示ルーム	0.2					
	会議室	0.3					
千里図書館	多目的ルーム	0.3					
	一般図書エリア	0.2					
	児童図書エリア	0.2					
	多文化サービスエリア	0.2					
	高齢者エリア	0.2					
	YA図書エリア	0.2					
	AVエリア	0.2					
	WEBエリア	0.2					
	雑誌・新聞エリア	0.2					
	ラウンジエリア	0.2					
	対面朗読室	0.2					
	サービスカウンター	0.2					
	事務作業室	0.2		○	○		
	書庫		5				
	授乳室	0.3		○	○		
	保健センター南千里分室	事務室	0.2				
集団検診室		0.2		○			
予診室		0.2		○			
計測室		0.2		○			
診察室1		0.2		○	○		
診察室2		0.2		○	○		
診察室3		0.2		○	○		
診察室4		0.2		○	○		
結果説明相談室		0.3		○			
会議室		0.3					
共用会議室		0.3					
待合スペース		0.2					
授乳室		0.3		○	○		
更衣室			5				
倉庫1			5				
倉庫2			5				
口腔ケアセンター	事務所・情報コーナー	0.2					
	歯科診療スペース	0.2		○	○		
地域保健福祉センター	事務室	0.2					
	相談室1	0.3					
	相談室2	0.3					
	相談室3	0.3					
	会議室	0.3					
	ボランティア室	0.2					
	更衣室		5				
	倉庫		5				
高齢者拠点施設	事務室	0.2					
	交流サロン	0.2					
	温浴施設(男)	0.3		○	○	○	
	温浴施設(女)	0.3		○	○	○	
	いきがい教室	0.3					
	活動拠点スペース	0.2					
	相談室	0.3					
	教材収納室		5				
市民公益活動拠点施設	事務室	0.2					
	交流サロン	0.2					
	市民活動スペース	0.2					
	貸事務室スペース	0.2					
	貸ロッカー・貸倉庫スペース		5				
	会議室1	0.3					
	会議室2	0.3					
	会議室3	0.3					
	印刷室		5				
倉庫		5					
吹田市国際交流センター	事務室	0.2					
	理事長室	0.2					
	会議室1	0.3					
	会議室2	0.3					
	倉庫		5				
大学コンソーシアム	事務室	0.2					
	会議室	0.3					
南千里地区公民館	事務室	0.2					
	会議室1	0.3					
	会議室2	0.3					
	会議室3	0.3					
	調理実習室	0.3		○	○	○	局所排気を別途設置する事
	和室	0.2		○			
	倉庫		5				
	(仮称)千里コミュニティプラザ	事務室	0.2				
多目的ホール	0.3						
調整室	0.2						
ホール控室	0.2		○				
ベビールーム兼会議室	0.3						
視聴覚室	0.2						
創作室	0.3		○				
和室	0.2		○				
会議室	0.3						
倉庫		5					
平和祈念資料室	事務室	0.2					
	ミーティングルーム	0.3					
	倉庫		5		○		
	展示コーナー	0.2					
	図書コーナー	0.2					
	視聴覚コーナー	0.3					
映像コーナー	0.3						
駐輪施設	駐輪場						
	管理事務室1	0.2		○	○		
	管理事務室2	0.2					
共通	エントランスホール	0.2					
	風除室						
	駐車場						
	中央監視室	0.2		○	○		
	警備員室	0.2					
	最終出入口						
	倉庫		5				
	こみ置き場		20		○		
	給湯室		10		○	○	
	授乳室(2階)	0.3		○	○		
	機械室		必要量				
	トイレ		15		○		
	多機能トイレ		15		○		
	飲食スペース	0.3		○	○	○	
郵便局	風除室・CSコーナー	15					
	CS機械室		10				
	窓口ロビー	0.2					
	窓口事務室	0.2	20m <sup>3</sup> /h/人 (導入外気量)				
	休憩・更衣室		5		○		
	倉庫		5				
職員出入口							

**共通****・音環境****施設分類**

- a 音環境として重要なエリア。NC値記入。
- b 居室として一般レベルのエリア。NC値35dB以下(一般事務室程度)
- c 音環境として基準を必要としないエリア。

**・天井高**

各施設の最低限の天井高

**建築****・内装**

各施設の用途に応じた適切な仕上材を選定すること。  
各記号は基本的な仕上等の性能を表し、特にその機能が重視されるものを示している。  
各室の床、壁、天井とも汚れにくく清掃等が容易であること。

**床**

- F1 配線の取り出しが自由にできること
- F2 防音仕様
- F3 水拭きが可能であること
- F4 滑りにくい材質とすること
- F5 傷がつきにくい丈夫な材質とすること
- F6 クッションフロア
- F7 床防水
- F8 防塵仕様

**壁**

- W1 防音室仕様
- W2 防水仕様
- W3 耐火仕様

**天井**

- C1 吸音性能を有すること
- C2 防音室仕様
- C3 防水仕様
- C4 耐火仕様

**・床荷重**

表記数値は単位面積あたりの一般的数値

**電気****・照明**

室内照明は、表記数値を目安とし、室の用途に応じて照明方法等適切な計画とすること。

**・コンセント**

専用 OA機器(主にパソコン等)用のコンセント

**・電話**

電話機用コンセント 電話機

**・LAN**

情報コンセント(LAN用)

**・TV**

テレビ共聴用コンセント

**機械****・給水設備、排水設備**

・給水設備、排水設備:○により要を示す

**・給湯設備**

・給湯設備:○により要を示す

**・ガス設備**

・ガス設備:○により要を示す