

【別紙2】重点事項と指標の設定

1 重点事項の設定

部局ごとに取り組む重点事項は以下のとおりです。

部局	重点事項	対応する 「起きてはならない 最悪の事態」
総務部	災害リスクが高い地域にある要配慮者利用施設に対して、避難確保計画の策定支援を行います。	1-3,4
	職員の災害対応力の強化のため、全職員を対象とした防災研修や訓練等を通じて、地域防災計画をはじめ、関連する業務継続計画、受援計画に基づく行動、取組の検証を継続的にを行います。	1-1,2,3,4 2-1,3 4-1,3
	吹田市地域防災総合訓練、吹田市一斉合同防災訓練などにより、市民が防災について考えるきっかけの場を提供します。	1-1,2,3,4 2-1,3 4-1,3
	大規模災害が頻発、激甚化していることを踏まえ、国・大阪府の計画やガイドライン見直し等の動向を注視し、本市の防災対策に速やかに取り入れるため、適宜、地域防災計画等の改正等の取組を進めます。	1-1,2,3,4 2-1,3,5,7 4-1,3 5-1 6-2,4 7-1
	地方公共団体や民間団体、大学等と連携協定を締結し、迅速かつ的確な災害対策を実施できる体制の強化に努めます。	1-1,2,3,4 2-1,3,5,7 4-1,3 5-1 6-2,4 7-1
	職場への参集途上で把握した情報やパトロール先からの情報をクラウド上で共有することが可能な「吹田市防災情報システム」を活用し、被災状況を早期に共有できるよう、職員の習熟度の向上を図ります。	4-1,3
	災害対策本部運営において、情報収集・共有・分析により適切な対応方針の決定が行えるよう、目標管理型災害対応の徹底を図ります。	1-1,2,3,4 2-1,3,5,7 4-1,3 5-1 6-2,4 7-1

部局	重点事項	対応する 「起きてはならない 最悪の事態」
総務部	避難所として必要な要件を備えているか、事前に確認及び評価を行い、継続的な改善を行います。	2-7
	避難所等看板について、指定緊急避難場所(一時避難地、広域避難地)の災害種別表示及び指定避難所のピクトグラムを整備します。	1-1,2,3,4 2-7 4-1,3 7-1
	「大阪府大規模災害時における救援物資に関する今後の備蓄方針について」の改訂にあわせ、吹田市備蓄計画を更新し、感染症対策物品を含む必要備蓄数量の早期確保を進めます。	2-1,5,7
	吹田市備蓄計画に基づき、災害用備蓄倉庫が未整備となっている3地域への設置に向けた取組を進めます。	2-1,5,7
	出前講座でのワークショップの実施により、地域版防災マップの作成支援を行います。	1-1,2,3,4 2-1,3 4-1,3
	災害時に迅速にボランティア活動が機能するよう、活動拠点の提供、資材の調達、活動時の補償・保険制度、ボランティア人材の事前登録等についてのルールづくりなど、活動のための環境づくりを進めます。	2-3
都市魅力部	所管施設の設置目的に応じた環境改善を推進するとともに、避難所や遺体安置所となる施設について、必要な環境改善を推進します。	1-1
福祉部	先進的事業整備計画に基づく高齢者施設等の防災・減災対策の支援を進めます。	1-1,2 7-1
都市計画部	災害に強いまちづくりを進めるため、住宅・建築物安全ストック形成事業を推進します。	1-1,2 7-1

部 局	重点事項	対応する 「起きてはならない 最悪の事態」
土 木 部	交通バリアフリー道路特定事業計画に基づき、道路のバリアフリー化を実施します。	1-1,2,3 6-4
	自転車通行空間を整備します。	1-1,2 6-4
	「吹田市橋梁個別施設計画」、「吹田市大型構造物(大型カルバート)個別施設計画」及び「道路の整備に関するプログラム」に基づき、道路施設の長寿命化及び耐震補強を推進します。 ○事業名:高浜橋耐震補強及び補修事業 ○事業期間:令和4年度(2022年度)～令和8年度(2026年度) ○全体事業費:約10億円	1-1,2,3 2-1,5 5-1 6-4 7-1
	道路ストック総点検事業を実施します。	1-1,2,3 2-5 5-1 6-4 7-1
	維持管理基本計画に基づき、道路舗装の修繕を実施します。	1-1,2,3 2-5 5-1 6-4 7-1
	公園施設長寿命化計画を基に、公園施設の改築等を実施し、公園利用者の安全確保と公園機能の保全を図ります。 ○事業名:公園施設長寿命化対策支援事業「吹田市内における安全・安心な公園等の整備(防災・安全)」	1-1 6-5
	都市計画道路千里丘朝日が丘線道路新設事業において、延長約1kmの内、約200mについては、先行的に事業を行います。 ○事業名:都市計画道路千里丘朝日が丘線(千里丘工区)道路新設事業 ○事業期間:令和2年度(2020年度)～令和10年度(2028年度)、令和9年度(2027年度)供用予定 ○全体事業費:約26億円	1-1,2,3 2-1,3,5 5-1 6-2,4 7-1

部 局	重点事項	対応する 「起きてはならない 最悪の事態」
土 木 部	佐井寺西土地区画整理事業により都市計画道路佐井寺片山高浜線(延長約 1,028m)、都市計画道路豊中岸部線(延長約 910m)の整備を行います。 ○事業名:佐井寺西土地区画整理事業 ○事業期間:令和2年度(2020 年度)～令和 17 年度(2035 年度) 令和 12 年度(2030 年度)供用予定 ○全体事業費:約 210 億円	1-1,2,3,4 2-1,3,5 4-1 5-1 6-2,4 7-1
	上の川周辺整備事業を実施します。	1-1,2 2-5 5-1 6-4 7-1
	千里丘駅周辺地区において、公共施設整備、防災力強化及び安心・安全な歩行者ネットワーク形成を進め、持続可能で強靱な都市構造への再編を図ります。 ○事業名:千里丘駅周辺地区都市構造再編集集中支援事業	1-1,2,3 2-1,3,5 5-1 6-2,4 7-1
下 水 道 部	社会資本総合整備計画及び大規模雨水処理施設整備事業計画等により、管路施設浸水対策事業を進めます。	1-3 2-7 4-1 5-1
	社会資本総合整備計画等により、管路施設地震対策事業及び下水処理場等地震対策事業を進めます。	2-7 4-1 5-1
	社会資本総合整備計画等により、管路施設老朽化対策事業及び下水処理場等老朽化対策事業を進めます。	1-3 2-7 4-1 5-1
	社会資本総合整備計画等により、下水処理場等耐水化事業を進めます。	2-7 4-1 5-1
消 防 本 部	消防防災施設整備費補助事業として、消防指令センターや耐震性貯水槽等の整備を実施します。	1-1,2,3,4 2-3 7-1

部局	重点事項	対応する 「起きてはならない 最悪の事態」
消防本部	緊急消防援助隊設備整備費補助事業として、消防車両や資機材等の整備を実施します。	1-1,2,3,4 2-3 7-1
	消防団設備整備費補助事業として、各分団・班に資機材の整備を実施します。	1-1,2,3,4 2-3 7-1
	救急講習、防火・防災に関する講演会等を実施し、防災知識の普及啓発を図ります。	1-1,2,3,4 4-1,3 5-1 7-1

部局	重点事項	対応する 「起きてはならない 最悪の事態」
水道部	すいすいビジョン2029に基づき、第3次上水道施設等整備事業を進めます。	2-1,5,7 5-1 6-2
	すいすいビジョン2029に基づき、応急給水施設を増設します。	2-1,5,7 5-1 6-2
	すいすいビジョン2029に基づき、資機材等の備蓄及び受援を含めた体制の強化、広報の充実を図ります。	2-1,5,7 5-1 6-2

学校教育部	学校施設の学習の場として、また、避難所としての環境改善を推進します。	1-1
-------	------------------------------------	-----

2 指標の設定

計画の進捗状況や達成度をできるだけ定量的に把握するため、以下のとおり指標を設定しています。

部局	指標・現状	目標
総務部	防災等に関する講座の開催回数:年85回 【令和元年度(2019年度)】	年110回 【令和7年度(2025年度)】
	備蓄目標に対する整備率(主食、高齢者食):56.1% 【令和元年度(2019年度)】	100% 【令和4年度(2022年度)】

都市魅力部	公衆無線LAN設置済み所管施設(避難所及び遺体安置所となる施設に限る)数:2施設 【令和元年度(2019年度)】	9施設(避難所及び遺体安置所となる所管全施設) 【令和8年度(2026年度)】
-------	---	--

児童部	公私立の保育所、幼稚園等における避難訓練実施回数:月1回	維持
	児童発達支援施設における避難訓練実施回数:月1回	維持

都市計画部	住宅の耐震化率:81.4% 【平成27年度(2015年度)】	95.0% 【令和7年度(2025年度)】
-------	-----------------------------------	--------------------------

土木部	都市計画道路の整備率:93.1%(計画延長43路線87.1km、内81.1km完成) 【令和2年度(2020年度)】	97.2%(計画延長43路線87.1km、内84.7km完成) 【令和12年度(2030年度)】
	交通バリアフリー道路特定事業整備率:57.0% 【令和元年度(2019年度)】	100% 【令和5年度(2023年度)】

部局	指標・現状	目標
下水道部	処理場・ポンプ場の耐震診断実施率:34.3% 【令和元年度(2019年度)】	64.2% 【令和7年度(2025年度)】
	処理場・ポンプ場設備の老朽化率:32.6% 【令和元年度(2019年度)】	20.9% 【令和7年度(2025年度)】
	下水道総合地震対策計画の対象である広域緊急交通路に布設された管路施設の耐震診断実施率:37.1% 【令和元年度(2019年度)】	51.7% 【令和5年度(2023年度)】
	雨水排水施設の整備率:54.0%(計画面積3582.034ha、内1935.210ha完成) 【令和元年度(2019年度)】	55.0%(計画面積3582.034ha、内1968.972ha完成) 【令和10年度(2028年度)】
	処理場・ポンプ場の耐水化計画策定率:0% 【令和元年度(2019年度)】	100% 【令和6年度(2024年度)】

消防本部	防火対象物に対する消防設備の査察の実施率:100% 【令和元年度 (2019年度)】	維持 【令和10年度 (2028年度)】
	消防危険物に関する法令違反に対する改善状況:50.0% 【令和元年度 (2019年度)】	100% 【令和10年度 (2028年度)】
	市内280mメッシュの耐震性貯水槽設置率:96.8% 【令和元年度 (2019年度)】	100% 【令和5年度 (2023年度)】
	防火・防災講演会、危険物安全講演会等への参加者数:年間延べ1043名 【令和元年度 (2019年度)】	年間延べ1000名以上の維持

水道部	基幹管路の耐震適合率:48.5% 【平成30年度(2018年度)】	65.0% 【令和11年度(2029年度)】
	地下水源率:11.1% 【平成30年度(2018年度)】	15.0% 【令和11年度(2029年度)】
	応急給水施設数(災害時給水拠点・災害時給水所):21箇所 【平成30年度(2018年度)】	45箇所 【令和11年度(2029年度)】

部局	指標・現状	目標
学校教育部	小・中学校の校舎大規模改造工事の計画達成率:45.7% 【令和元年度(2019年度)】	100% 【令和7年度(2025年度)】
	小・中学校の屋内運動場大規模改造工事の計画達成率48.8% 【令和元年度(2019年度)】	100% 【令和6年度(2024年度)】
地域教育部	公衆無線LAN設置済み公民館数:6館 【令和元年度(2019年度)】	29館(全館) 【令和3年度(2021年度)】