

質疑回答書

令和 6年 10月 17日

吹田市水道部

件 名 片山浄水所 変圧器盤等設置工事

番号	項目	質 疑 事 項	回答
1	図面番号 10,17	4,10,12号水中ポンプ用水位計・流量計に関するケーブルは変換器収納箱から新設するポンプ制御盤基礎まで敷設されている認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	図面番号 21,22,23	ケーブルや負荷容量計算等の結果、発注図記載の盤寸法より大きくする必要が発生した場合や極端に盤寸法が小さくなる場合に関しては、既設基礎の変更に関して協議いただけますでしょうか。	本市監督員が基礎の寸法に変更が必要と判断した場合に限り、変更の協議対象とします。
3	図面番号 16	大型モニタとの接続に同軸ケーブルが記載されておりますが、大型モニタとの接続IFは仕様書 4-10に記載している内容でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	図面番号 16	ITV設備において、既設ITV制御盤の機能増設(管理サーバソフト改修等)およびカメラと制御盤を組み合わせでの初期調整は本工事範囲外との認識でよろしいでしょうか。	既設ITV制御盤は、将来用としてITVカメラ2台を追加できる構成となっているため、既設ITV制御盤の機能増設は不要です。既設ITV制御盤を含めた組合せ試験については、本工事の範囲内です。ただし、既設ITV制御盤に不具合があった場合、原因箇所の修復等の対応は不要です。
5	仕様書 4-9	ITVカメラの撮像素子、画角等の仕様に関して、既設設備との整合性から特記仕様書から変更の必要がある際は協議いただけますでしょうか。	本設備は吹田市公共施設防犯カメラに該当するため、関係部局と基本仕様に関する事前協議を行う必要があり、ITVカメラの仕様変更について本市監督員が必要と判断した場合に限り、変更の協議対象とします。
6	仕様書 4-11, 4-12	気温計単体で指定されたレンジ、出力を満たさない場合、別途中継箱等を設け、変換器等を収納してもよろしいでしょうか。	機器承諾図を提出し、本市監督員が承諾した場合に限りです。
7	仕様書 4-15	本工事では既設バルブコントローラは流用し、開度発信器のみ増設するとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

8	仕様書 4-17	着水井水位計に関しては中継箱を省略した構成でも問題ありませんでしょうか。	問題ありません。
9	仕様書 4-20	屋外照明灯及びポールの公共施設型番をご教示いただけますでしょうか。	次の形式を想定していますが、契約締結後に本市監督員と協議し、詳細を決定するものとします。 屋外照明灯:KHE015 ポール:T5
10	入札公告	本工事は、工場製作を含みます。 配置予定技術者について、工場から現地へ工事の現場が移行する時点で交代を予定しています。 入札公告の「13 入札参加資格」(7)に技術者の必要な施工実績がありますが、実績が求められるのは現地施工期間の技術者で、受注時に登録する技術者には施工実績は不問でしょうか？	事後審査書類として配置予定技術者等調書を提出する必要があり、公告文13入札参加資格(6)と同様の設備工事の実績を有する技術者を当初から配置する必要があります。
11		更新手順について 更新手順(更新ステップ)はどのように考えられていますか？ 停電条件について設備停電は何時間程度可能ですか？	本工事の施工要領、スケジュール等については、現在施工中である片山浄水所場内整備工事の進捗を踏まえ、受注後に本市監督員と協議の上、決定します。 また、停電時間については、受注後に本市監督員と協議の上、詳細を決定しますが、平日に5時間程度停電させることが可能です。
12		仮設について、既設設備に対する仮設は不要ですか。	不要です。
13		アスベスト調査について、調査必要箇所及び必要検体数をご教示お願いします。詳細な施工検討によりご発注の検体数より増えた場合は設計変更対象と考えてよろしいでしょうか？	石綿(アスベスト)含有有無の調査対象はないと考えています。ただし、本市監督員がアスベスト調査を必要と判断した場合は、設計変更の協議対象とします。