

質 疑 回 答 書

令和6年7月10日

吹田市水道部

工事名又は業務名 津雲低区配水幹線布設工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回答事項
1	設計書	本工事の単価適用年月日をお教え下さい。	当部共通代価の資材単価については、令和6年5月、労務単価については、令和6年3月の単価を使用しています。当該共通代価以外の単価については、令和6年5月の単価を使用しています。
2	設計書	本工事の単価適用年月日に関して、当部共通代価の使用単価年月日、及び当該共通代価以外の使用単価年月日をご教示ください。また、それ以外の使用年月日がある場合は「どれどれについては令和〇年〇月」という形でご教示ください。特に大口径の鋳鉄管及び付帯工材料、についてはご注意ください。	
3	設計書	本工事の「交通誘導警備員」は、全て交替要員無しと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	設計書	施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響有り(2)」と考えてよろしいでしょうか。	施工地域・工事場所による補正は、「一般交通影響有り(1)」で計上しております。
5	設計書	現場環境改善費の計上の有無をお教え下さい。	現場環境改善費については、計上しておりません。
6	設計書	建設機械等損料表は「令和5年度」使用と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
7	設計書	歩掛・経費年度は「令和5年度」、歩掛・経費区分は「上水道」、損料年度は「令和5年度」と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	設計書	第138号表「試験掘削工(箇所当り) 府道C交通-1(N6)」及び第139号表「試験掘削工(箇所当り) 市道11号」内で、『埋戻し工【機械施工】(管路)改良土 昼間BH0.28m3,DT4t』が計上してありますが、ここ何年来、吹田市水道部の試験掘削工は人力埋戻し工であったはずですが、これでののでしょうか。わざわざ埋戻し時だけに、4tダンプトラックや0.28m3級のバックホウを用いるという設計思想に変わられたのでしょうか。ご教示下さい。	本工事の設計においては、掘削工等については人力施工、埋戻し工については機械施工で計上しております。
9	設計書	特記仕様書に「4週8休以上の現場閉所を実施する発注者指定方式(本市が4週8休に取り組むことを指定し、労務費等の補正を当初設計から計上する)」とありますが、共通仮設費、現場管理費、労務費、機械経費(賃料)、土木工事標準単価、市場単価の全てに補正がかかるかと考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。	お見込みのとおりです。
10	設計書	第112号表「残塊処分工 昼間 コンクリート(無筋) 機械積込」で第148号表「殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込DID:有り 10.9km以下」とありますが過去に10.9km以下で採用されていた処分地は現在(令和5年9月時点においても)、建設廃棄物等受入価格に掲載がないのですが、それでもその処分地を採用されているのでしょうか。それとも「10.9km以下」が間違っているのでしょうか。この第112号表だけが過去を継承してるのでしょうか。ご教示下さい。	最新の受入れ価格に掲載している10.9km以下の処分地を採用しています。
11	設計書	第20号明細書にある「硬質塩化ビニル管設置工 φ250」には施工規模補正、4週8休補正は計上してありますか。ご教示下さい。	施工規模補正、4週8休補正は計上しております。
12	設計書	第21号明細書及び第23号明細書にある「構造物とりこわし工(昼) 時間的制約無 無筋構造物取壊し 機械施工」には低振動対策必要の補正、4週8休補正は計上してありますか。ご教示下さい。	低振動対策必要の補正、4週8休補正は計上しております。

質 疑 回 答 書

令和6年7月10日

吹田市水道部

工事名又は業務名 津雲低区配水幹線布設工事

番号	図面番号	質 疑 事 項	回答事項
13	設計書	第27号明細書にある「1号人孔設置工 H=3.0以下」には施工規模補正、4週8休補正は計上してありますか。ご教示下さい。	施工規模補正、4週8休補正は計上しております。
14	設計書	第28号明細書にある「横断防止柵撤去工」の施工区分、防護柵種類、支柱間隔をご教示下さい。	施工区分はプレキャストコンクリート建込撤去、防護柵種類は門型、支柱間隔は2mで計上しております。
15	設計書	第28号明細書にある「横断防止柵設置工」の施工区分、防護柵種類、支柱間隔をご教示下さい。	施工区分は防護柵設置のプレキャストコンクリート建込、防護柵種類は門型、支柱間隔は2mで計上しております。
16	設計書	第28号明細書にある「横断防止柵撤去工」には4週8休補正は計上してありますか。ご教示下さい。	4週8休補正は計上しております。
17	設計書	第28号明細書にある「横断防止柵設置工」には施工規模補正、4週8休補正は計上してありますか。ご教示下さい。	施工規模補正、4週8休補正は計上しております。