

グリーンウォーク仕様書

- 1 グリーンウォーク部の復旧について、常温塗布式舗装工事特記仕様書に準じ、以下の内容で実施すること。

1-1 使用材料

- ① ニチレキカラーコート#1001(アクリルエマルジョン系塗材)または同等品以上とする。塗色については(社)日本塗料工業会塗料用標準色の色票番号 E-35-60D (マンセル値 5GY6 / 2)または E45-60D (マンセル値 5G6 / 2) とし、該当箇所と同様の色で施工を行うこと。
- ② 珪砂6号
- ③ 珪砂7号

1-2 標準断面及び材料使用量

標準断面及び材料使用量を図-1に示す。



図-1 標準断面及び使用量