


壁リスト


壁リスト

符号	壁厚		縦筋	横筋	備考
W101					下図参照
W102					下図参照
W103					下図参照
W15	150		D13@200シングル	D13@200シングル	
W20	200	外側	D13@200	D13@200	
		内側	D13@200	D13@200	
W30	300	外側	D13@200	D13@200	
		内側	D13@200	D13@200	
W40	400	外側	D19@200	D16@200	
		内側	D19@200	D16@200	
W40a	400	外側	D16@200	D16@200	
		内側	D16@200	D16@200	
W40b	400	外側	D19@200	D13@200	
		内側	D19@200	D13@200	
W40c	400	外側	D19@200	D19@200	
		内側	D19@200	D19@200	
W45	450	外側	D22@150	D16@200	
		内側	D22@150	D16@200	
W50	500	外側	D25@150	D16@200	
		内側	D22@150	D16@200	
W60	600	外側	D19@200	D16@200	
		内側	D19@200	D16@200	
W80	800	外側	D22@150	D16@200	
		内側	D22@150	D16@200	
PW40	400	外側	D19@200	D13@200	
		内側	D16@200	D13@200	
PW90	900	外側	D19@200	D13@200	
		内側	D16@200	D13@200	
PW55	250~550	通筋側	D19@200	D13@200	
		盛土側	D22@200	D16@200	


W101




W102



W103




W101 配線用開口補強図




W101 配線用開口補強図

壁の開口補強要領



- 注) 1. 壁厚150mmを超える開口に適用する。
2. 開口最大寸法が100mm以下の場合は補強筋不要。
3. a寸法が100mm以下の場合は補強筋不要。
4. 補強筋は床スラブの開口補強筋(その1)(その2)による。
5. 補強筋は規定量配筋以外に入れる。
6. 開口ピッチは3x(開口寸法の平均)以上を原則とする。
7. L2は35dとする。(d:鉄筋の公称径)

W101
W102
W103 壁開口補強図




筋配置要領図

(床版及び壁の場合)

S=1/50


筋配置要領図

主筋@100(又は@200)



一般部

主筋@100(又は@200)



- 注) 1. ()はW103を示す
2. W101, W102, W103以外の壁開口補強は
構造配筋要領図参照のこと

壁符号	B	H	▽レベル	位置
W101	2100	2300	B2FL+2350	排気場
W102	2100	2100	B2FL+2350	給気場
W103	1250	2200	B2FL+2950	階段

注) (D13@400)は底版、W101、W102、W103の壁とR階の床版に適用


日建設計

(仮称)江坂公園地下自転車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)

S-44

壁リスト

No. 0-900321



注) 1. : 地中梁を示す。

2. : 筋補強範囲を示す(筋D16φ400)。
(筋の配置要領は、壁リスト図を参照の事)

3. ベンド位置は標準断面詳細図(2)参照

原工			
補工			
撤去			
施工			

日建設計



(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)

構 S-45

底版配筋要領図

No. 0-900321

梁リスト (1)		1/50		
符号	G1		G2	
位置	外端 (X3A側)・中央	内端 (X4A側)	端部	中央
断面				
上端筋	15-D29	29-D29	29-D29 29-D29	29-D29
下端筋	15-D29	15-D29	29-D29 29-D29	29-D29
肋筋	外端 8-D16@100 中央 8-D16@200	8-D16@100	8-D16@100	8-D16@200
腹筋	2-D19		2-D19	
備考				
符号	G5		G6	
位置	外端 (X3A側)・中央	内端 (X4A側)	端部	中央
断面				
上端筋	12-D29	20-D29	20-D29 20-D29	20-D29
下端筋	12-D29	20-D29	20-D29 20-D29	20-D29
肋筋	6-D16@200		6-D16@100	
腹筋	4-D22		4-D22	
備考				
符号	G7		G8	
位置	端部・中央		端部・中央	
断面				
上端筋	15-D29		7-D29	
下端筋	15-D29		7-D29	
肋筋	6-D16@200		4-D16@200	
腹筋	4-D22		2-D19	
備考				
符号	G9		G10	
位置	外端 (Y1,Y5側)・中央	内端 (Y2,Y4側)	端部	中央
断面				
上端筋	7,12-D22 (19-D22)	14,14-D22 (28-D22)	14,14-D22 (28-D22)	7,8-D22 (15-D22)
下端筋	14-D22	14-D22	14-D22	14-D22
肋筋	外端 4-D16@100 中央 4-D16@200	4-D16@100	4-D16@100	4-D16@200
腹筋	2-D19		2-D19	
備考	上端筋はスラブの中にも配筋		上端筋はスラブの中にも配筋	
符号	G11			
位置	外端 (Y1,Y5側)・中央	内端 (Y3側)		
断面				
上端筋	7,7-D29 (14-D29)	13,11-D29 (24-D29)		
下端筋	11-D29	11-D29		
肋筋	4-D16@200			
腹筋	4-D19			
備考	上端筋はスラブの中にも配筋			

日建設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事 (主体工事)

構 S-46

梁リスト (1)

No. 0-900321

梁リスト (2)		1/50		
符号	G12		G9a	G10a
位置	端部・中央		外端 (Y1, Y5側)・中央	内端 (Y2, Y4側)
断面				
上端筋	4, 6-D29 (10-D29)		8, 12-D22 (20-D22)	14, 16-D22 (30-D22)
下端筋	5-D29		2-D22 14-D22	2-D22 14-D22
筋	4-D16@200		外端 4-D16@100 中央 4-D16@200	端部 4-D16@100 中央 4-D16@200
筋	4-D19		4-D19	4-D19
備考	上端筋はスラブの中にも配筋		上端筋はスラブの中にも配筋	上端筋はスラブの中にも配筋
符号	G20		G21	G22
位置	端部・中央		端部・中央	端部 中央
断面				
上端筋	4, 11-D29 (15-D29)		13-D29 2-D29	13-D29 2-D29
下端筋	1, 11-D29 (12-D29)		2-D29 13-D29	2-D29 13-D29
筋	端部 4-D16@100 中央 4-D16@200		端部 4-D16@100 中央 4-D16@200	4-D16@100
筋	4-D19		4-D19	4-D19
備考				
符号	G23		G24	G24a
位置	端部・中央		外端 (Y1, Y5側)・中央	端部 中央
断面				
上端筋	8-D29 8-D29		9-D29 2-D29	9-D29 2-D29
下端筋	8-D29 8-D29		2-D29 9-D29	2-D29 9-D29
筋	4-D16@200		4-D16@200	4-D16@200
筋	4-D19		4-D19	4-D19
備考				
符号			G24b	
位置			外端 (Y1, Y5側)・中央	内端 (Y2, Y4側)
断面				
上端筋			11-D29 2-D29	11-D29 2-D29
下端筋			2-D29 11-D29	2-D29 11-D29
筋			4-D16@200	4-D16@100
筋			4-D19	4-D19
備考				

設計			
監工			
監理			
施工			

日建設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事 (主体工事)

構 S-47

梁リスト (2)

No. 0-900321

梁リスト (3)		1/50			
符号		G25		G25a	
位置		端部 中央		端部・中央	
断面					
上端筋		9-D29 9-D29		9-D29 9-D29	
下端筋		9-D29 9-D29		9-D29 9-D29	
肋筋		4-D16@200		4-D16@200	
腹筋		4-D19		4-D19	
備考					
符号		B0		B0a B1	
位置		端部 中央		端部・中央 端部・中央	
断面					
上端筋		4-D29		3-D25 3-D22	
下端筋		4-D29		3-D25 3-D22	
肋筋		D13@200		D13@200	
腹筋		4-D19		2-D16 2-D16	
備考					
符号		FG1		FG1a FG2	
位置		端部 中央		端部・中央 端部・中央	
断面					
上端筋		24-D29		24-D29 15-D29	
下端筋		13-D29 24-D29		6-D29 6-D29 29-D29	
肋筋		6-D16@100		端部 6-D16@100 中央 6-D16@200	
腹筋		4-D19		4-D19	
備考				(X3A~X4A間のみ)	
施工					
竣工					
検査					
施工					

梁の貫通補強

注) 1. 梁貫通孔は、梁径の1/3以下とする。
2. 孔が複数の場合は中心間隔を、径(φ)の3倍以上とする。
また位置は原則として、スパン(ℓa)の中央部ℓa/2の範囲内で、
梁径の中央D/2の範囲内とする。
3. φが100未満のとき補強を必要としない。
4. L2は35dとする。(d:鉄筋の公称径)

日建設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)

梁リスト (3)

橋

S-48

0-900321

日建設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車











駐車場等整備工事(主体工事)

(橋)

S-48

梁リスト (3)

No. 0-900321

柱リスト (1)		1/50			
符号	C10	C11	C12	C13	C14
断面					
主筋	16-D29	18-D29	34-D29	20-D29	20-D29
帯筋	D16@100	D16@100	D16@100	D16@100	4-D16@100
備考					
符号	C30	CW11	C22	C23	C24
断面					
主筋	12-D22	標準部 18-D29 柱脚部 23-D29	46-D29	42-D29	42-D29
帯筋	D13@100	D16@100 D16@100	4-D16@100	4-D16@100	4-D16@100
備考		B2FLより上方に2500の範囲			
符号					
主筋					
帯筋					
備考					

竣工			
竣工			
竣工			
竣工			

日建設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)











欄 S-49

柱リスト (1)

No. 0-900321

ESA-CL11

16.01.17/11:25

柱リスト (3)		1/50						
符号	C18		C18a		C19		C19a	
断面								
主筋	22-D29		22-D29		40-D29		86-D29	
帯筋	4-D16@100		4-D16@100		4-D16@100		8-D16@100	
備考								
符号	CW18		CW18a		CW29		CW29a	
断面								
主筋	標準部 22-D29	柱脚部 29-D29	標準部 22-D29	柱脚部 29-D29	標準部 40-D29	柱脚部 55-D29	標準部 109-D29	柱脚部 137-D29
帯筋	4-D16@100	4-D16@100	4-D16@100	4-D16@100	4-D16@100	4-D16@100	10-D16@100	10-D16@100
備考	B2FLより上方に2500の範囲		B2FLより上方に2500の範囲		B2FLより上方に2500の範囲		B2FLより上方に2500の範囲	
符号	C18b		CW18b					
断面								
主筋	36-D29		標準部 36-D29	柱脚部 49-D29				
帯筋	4-D16@100		4-D16@100	4-D16@100				
備考			B2FLより上方に2500の範囲					

設計			
監理			
監工			


日建設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)


⑧ S-51

柱リスト (3)


No. 0 - 900521



"A" 部詳細 S=1/20
アンカーボックスまわり配筋要領図




鉄筋の定着要領



底版,柱,梁

注) 1. $\odot$ 部はラーメン構造の隅角部で鉄筋の曲げ内法半径は $10d$ とする。
2. $L2$ は $35d$ とする。(d:鉄筋の公称径)



配線ビット部

男工			
女工			
童工			
男工			

- 注) 1. アンカーボックス取付位置はアンカーボックス配置図参照(意匠図)のこと。
2. EXP. J詳細は駐車場入口斜路基礎図参照のこと。
3. 止水板(水膨張性ゴム)はアデカウルトラシールMC-2010又は相当品とする。


日建設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)

構 S-52

標準断面詳細図 (1)

No.	0 - 900521
-----	------------



5. 止水板(水膨張性ゴム)はアデカウルトラシールMC-2010又は相当品とする。



標準断面詳細図 (2)

標準断面詳細図 (2)

標準断面詳細図 (2)

No.	0 - 900321
-----	------------

No.	0 - 900321
-----	------------



- 注) 1. アンカーボックス取付位置はアンカーボックス配置図参照のこと。
2. アンカーボックス配筋要領図は標準断面詳細図(1)参照のこと。
3. 鉄筋の定着要領は標準断面詳細図(1)参照のこと。


日建設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)

構 S-54

カーリフト部断面詳細図

0-900321



注) 1.  は止水板(水膨張性ゴム)設置範囲を示しその内側はシール:  を行う。
2. 止水板(水膨張性ゴム)はアデカウルトラシールKC-3030又は相当品とする。

注) 1. 内数値はB1FLからのコンクリート天端を示す。

日建設計


(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)

④ S-55


カスケード廻り基礎平面図

0 - 900321


1-1 断面图




2-2 断面图



3-3 断面图



4-4 断面图



注) 内数値はBIFLからのコンクリート天端を示す。

竣工			
竣工			
竣工			
竣工			

日建設計


(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)

● S-56

カスケード廻り基礎断面図 (1)

No. 0 - 900321


5-5 断面图




詳細図 "A"




8-8 断面图




6-6 断面图




9-9 断面图




7-7 断面図



10-10 断面图



a - a



注) 1.水抜パイプは3m²に1ヶ所配置の事。
2.目地材はセーフタイトH、又は同等品とする。

普工			
技工			
其他			
施工			



日建設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)


④ S-57

カスケード廻り基礎断面図 (2)

No.	0 - 900321
-----	------------



注) (B1) 梁は配管取合あり。設計図中の所要鉄筋量は確保のこと。



設計	
監工	
監理	
施工	

注) 1. 鉄筋の定数要領は標準断面詳細図(1) (駐車場躯体部) 参照のこと。

日建設計


(仮称) 江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事 (主体工事)

構 S-58




カスケード廻り断面詳細図(1)

0-900321

4-4 断面图



5-5 断面图



磨工			
煅工			
重錫			
施工			

注) 1. 鉄筋の定着要領は標準断面詳細図(1)(駐車場躯体部)参照のこと。

日連設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)

 S - 59


カスケード廻り断面詳細図(2)

No. 0 - 900321

床版リスト

符号	厚さ		短辺方向(全断面)	長辺方向(全断面)	備考
Sa	500	上端	D190200	D160200	
		下端	D190200	D160200	
Sb	500	上端	D160200	D190200 東西方向	
		下端	D160200	D190200 東西方向	
Sc	1180	上端	D160200	D190200 東西方向	
		下端	D160200	D190200 東西方向	
Sd	—	上端	D160200	D160200	コンクリート天端 OP+7780
		下端	—	—	
Se	200	上端	D130200	D130200	
		下端	D130200	D130200	
Sf	200	上端	D130200	D130200	
		下端	D130200	D130200	
Sg	500~600	上端	D250150	D190200	
		下端	D250150	D190200	
Sh	300	上端	D160200	D130200	
		下端	D130200	D130200	
Si	200~350	上端	D130200	D100200	
		下端	D130200	D100200	
Sj	800	上端	D160200	D220150	
		下端	D160200	D290150	
Sk	350	上端	D160200	D130200	
		下端	D160200	D130200	
Sm	200	上端	D160200	D130200	
		下端	D160200	D130200	
Sn	600	上端	D250150	D190200	
		下端	D250150	D190200	
CS2	300	上端	D220200	D160200	
		下端	D160200	D130200	
CS2a	400	上端			下図参照
		下端			
SP1	600	上端	D220200	D160200	
		下端	D160200	D160200	
SP2	600	上端	D160200	D160200	
		下端	D160200	D160200	


CS2a



壁リスト

符号	壁厚		縦筋	横筋	備考
W15a	150		D130200シングル	D100200シングル	
W20a	200	外側	D130150	D100200	
		内側	D130150	D100200	
W20b	200	外側	D160200	D130200	
		内側	D160200	D130200	
W30a	300	外側	D130200	D100200	
		内側	D130200	D100200	
W30b	300	外側	D130200	D130200	
		内側	D130200	D130200	
W30c	300		D130200シングル	D100200シングル	
W30d	280	外側	D160200	D130200	
		内側	D160200	D130200	
W50a	500	外側	D250150	D160200	
		内側	D250150	D160200	
W50b	500	外側	D250150	D160200	
		内側	D250150	D160200	
W50c	500	外側	D160200	D160200	
		内側	D250200	D160200	
EWa	300~	外側	D160200	D160200	片側ころび壁
		内側	D250200	D160200	
EWb	300~	外側	D160200	D130200	片側ころび壁
		内側	D190200	D130200	
EWc	300~	外側	D160200	D130200	片側ころび壁
		内側	D160200	D130200	

二重スラブ受壁部詳細図



設計		
校核		
監理		
施工		

- 注) 1. 床版の開口補強要領図は床版リスト(駐車場躯体部)参照のこと。
 2. 壁の開口補強要領図は壁リスト(駐車場躯体部)参照のこと。
 3. 筋配置要領図については壁リスト(駐車場躯体部)参照のこと。

日建設計



(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
 駐車場等整備工事(主体工事)

構

















S-60

カスケード廻り床版・壁リスト


No. 0-900321

ESA-KSM

梁リスト


符 号	KG1		KG1a			KG2	KG3	KG4
位 置	内端 (杭頭側)	中央・外端	内端 (Y4側)	中央	端部 (Y2側)	端部	端部・中央	端部・中央
断 面								
上端筋	4-D25 2-D25	4-D25	4-D25 2-D25	4-D25	4-D25 2-D25	4-D25 2-D25	4-D25	7-D29
下端筋	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	7-D29
肋 筋	D13@200	D13@200	D13@200	D13@200	D13@200	D13@200	D13@200	4-D16@200
腹 筋	6-D16	6-D16	6-D16	6-D16	8-D16	8-D16	6-D16	4-D16
備 考								
符 号	KG5	KB3	KB4	KB5	b1	CB1	CB2 (CB2a)	CB3
位 置	端部・中央	端部・中央	端部・中央	端部・中央	端部・中央	端部・中央	端部・中央	端部・中央
断 面								
上端筋	3-D25	4-D22	2-D16	4-D29	2-D22	10-D25	6-D25	7-D25
下端筋	3-D19	4-D22	2-D16	4-D29	2-D22	10-D25	3-D25	3-D25
肋 筋	D16@150	D13@200	D10@200	D16@200	—	D13@200	D13@200	D13@200
腹 筋	4-D16	2-D16	2-D13	6-D19	—	—	4-D16	4-D16
備 考							CB2aは断面詳細図 (2) 参照	

KG1aハンチ部詳細図




注) 本図中に記入なき部材リストはカスケード廻り断面詳細図参照のこと。


柱リスト

符 号	KC1
断 面	
主 筋	24-D29
帯 筋	D13@100
備 考	


F1, (F3) 基礎詳細図



F2基礎詳細図



F4, (F5) 基礎詳細図



注) 1. 梁の貫通補強は梁リスト (3) (駐車場躯体部) 参照のこと。

日建設計


(仮称) 江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事 (主体工事)

S-61


カスケード廻り梁・柱リスト

0-900321


ESA-RGLT

東側擁壁
(外構工事)



1-1 断面図




2-2 断面図




3-3 断面図

南側擁壁
(外構工事)


5-5 断面図



6-6 断面図



EXP. J部 詳細図



- 注) 1. 止水板は JIS K 6773の規格適合品とする。
2. 止水板は 外周部材にのみ用いる。
3. スリッパは EXP. J部全てに配置する。
4. 目地材は セーフタイトH又は同等品とする。

座標値

NO	X	Y
K-5	-137865.9140	-45668.9970
K-6	-137870.4810	-45666.9580
P-0	-137876.0654	-45658.6626
P-1	-137873.1620	-45656.7080
P-2	-137867.3553	-45652.7989
P-3	-137862.3293	-45640.2648
P-4	-137863.9883	-45661.3817

設計	
監工	
監理	
施工	

- 注) 1. 水抜パイプは3m²に1ヶ所配置の事。
2. 床版・壁リストは各部擁壁詳細図(2)参照の事。

日建設計

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事(主体工事)


(調)

S-62


各部擁壁詳細図 (1)

0-900321


北側擁壁




1-1 断面图



3-3 断面图



F 1 基礎詳細図



- 注) 1. 水抜パイプは3㎡に1ヶ所配置の事。
2. EXP, J部詳細は各部施設詳細図(1)を参照の事。
3. 肋筋配置要領図については登記リスト(駐車場躯体部)参照の事。
4. 止水板(水膨張性ゴム)はアデカウルトラシールMC-2010又は相当品とする。

底版リスト

符号	厚さ		短辺方向(全断面)	長辺方向(全断面)	備 考
EF1	500	上 端	D190200	D130200	
		下 端	D250200	D160200	
EF2	500	上 端	D160200	D130200	
		下 端	D190200	D130200	
SF1	500	上 端	D190200	D130200	
		下 端	D160200	D130200	
SF2	500	上 端	D160200	D130200	
		下 端	D160200	D130200	
NF1	400	上 端	D160200	D130200	
		下 端	D190200	D130200	
NF2	450	上 端	D160200	D130200	
		下 端	D190200	D130200	

壁リスト


符号	壁厚		縦 筋	横 筋	備 考
EW1	250~	外側	D16 0 200	D13 0 300	片側ころび壁
		内側	D22 0 200	D16 0 300	
EW2	250~	外側	D13 0 200	D13 0 300	片側ころび壁
		内側	D16 0 200	D13 0 300	
SW1	250~	外側	D13 0 200	D13 0 200	片側ころび壁
		内側	D19 0 200	D13 0 200	
SW2	250~	外側	D13 0 200	D13 0 200	片側ころび壁
		内側	D16 0 200	D13 0 200	
NW1	250~	外側	D13 0 200	D13 0 300	片側ころび壁
		内側	D16 0 200	D13 0 300	
NW2	480	外側	D16 0 200	D13 0 300	
		内側	D19 0 200	D13 0 300	
NW3	180	外側	D13 0 200	D13 0 300	
		内側	D19 0 200	D13 0 300	

梁リスト

符 号	NG1	NG2
位 置	端部・中央	端部・中央
断 面		
上端筋	3-D25	3-D25
下端筋	3-D25	3-D25
肋 筋	D13@200	D13@200
腹 筋	4-D16	4-D16
備 考		

(仮称) 江坂公園地下自動車・自転車
駐車場等整備工事 (主体工事)
に伴う追加工事

図面リスト		
図 番	図 面 名 称	縮 尺
A-1	表 紙 図面リスト	
-2	工事概要 配置図	1/400
-3	照明灯基礎配置図・詳細図	1/400, 1/50
-4	ベンチ詳細図	1/15
-5	ストリートファニチャー詳細図	1/10, 1/2



工事概要	
工事名称	(仮称) 江坂公園地下自動車・自転車駐車場等整備工事(主体工事)に伴う追加工事
工事場所	吹田市江坂町1丁目19番1地の1
工事期間	平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
工事範囲	下記及び図示による 1、舗装補修(砕石入れ替え) 2、プランター 新設 3、木製ベンチ " 4、石スツール " 5、くず入れ " 6、暖かいが入れ " 7、照明灯基礎 "
メーカーリスト (同等品)	
・プランター	株式会社 コトブキ EX-21270
・石スツール	" EX-81244
・木製ベンチ	株式会社 ティムパフォーム ジャパン AF2842-6F
特記仕様は全て(仮称)江坂公園地下自動車・自転車駐車場等整備工事(主体工事)に準じる	

凡例

記号	名称	仕様寸法	数量	単位	備考
○	プランター	φ610	5	基	
□	木製ベンチ	管径φ1820	3	基	
■	石スツール	底面幅φ300	28	基	
◎	くず入れ		2	基	
⊕	暖かいが入れ		1	基	
○	土入れ替え	2000・2000・2000	24	箇所	
□	"	"	28	箇所	

○ □ 既存土 2000・2000・2000 撤去処分の上、まき工 埋戻し
基礎コンクリート $F_c=180\text{kgf/cm}^2$
基礎 砕石 再生グラッシャー

図1			
図2			
図3			
図4			



照明灯基礎工事範囲

L-B1H

L-B1F

にぎわいの広場
E18 x 9
9ヶ所

ささきのエッセンス
H140 x 1ヶ所
636 x 3ヶ所

ささきの花のテラス
B150 x 2
Q12 x 16

いこいの広場
C18 x 17
D13 x 18
B150 x 2

ささきの広場
Aa150 x 7
M16 x 16
Q18 x 6
R9 x 9
K16 x 18
W20 x 4


つどいの広場
H140 x 4
H150 x 3
R9 x 1

ささきの7-子
L50 x 20
C18 x 5

ささきの広場
F13 x 7
R9 x 1

ささきの広場
B250 x 6

照明灯基礎詳細図



にぎわいの広場
Q12 x 5
B150 x 5

ささきの花のテラス
U180 x 4
D13 x 14


CVB-3C x 2 (HET50)
11 x 30

わんぱく広場
Aa150 x 3
P150 x 1
F13 x 8


ささきの広場
V140 x 6

ささきの広場
Aa150 x 3
C18 x 4
M16 x 14
R9 x 8


連続ベンチ 1/10




木製ベンチ2 1/15



木製ベンチ1 1/15










石スツール 1/15



(仮称) 江坂公園地下自転車・自転車駐車場等
整備工事(主体工事)に伴う追加工事

○ A-4

ベンチ詳細図 S=1/15 No. T



管工			
焊工			
監理			
施工			

(仮称)江坂公園地下自動車・自転車駐車場等
整備工事(主体工事)に伴う追加工事

○ A-5

ストリートファニチャー詳細図 S=1/10, 1/2