

特別の配慮を要する特殊建築物調査書

※

1 建築主	氏名			
	住所			
2 設計者	氏名			
	住所			
3 主要用途				
4 工事種別		新築、増築、改築、移転、用途変更、大規模の修繕、大規模の模様替		
5 延べ面積		工 事 部 分	工事以外の部分	合 計
	条例第55条第 号該当部分	m ²	m ²	m ²
	条例第55条第 号該当部分	m ²	m ²	m ²
	条例第55条第 号該当部分	m ²	m ²	m ²
	条例第55条第 号該当部分	m ²	m ²	m ²
	条例第55条第 号該当部分	m ²	m ²	m ²
	該 当 部 分 計	m ²	m ²	m ²
	そ の 他 の 部 分	m ²	m ²	m ²
	合 計	m ²	m ²	m ²
	6 共同住宅の戸数			
7 建物の出入口	道等から主たる出入口に通ずる通路の幅(1.2m以上)			m
		当該用途に供する部分の床面積の合計が500m ² 以下の場合(90cm以上)		cm
	主たる出入口の幅(90cm以上)			cm
		当該用途に供する部分の床面積の合計が500m ² 以下の場合(80cm以上)		cm
	通路に高低差がある場合	上記出入口から道等に通ずる通路の高低差		cm
		上記通路の傾斜路 (幅1.2m以上、勾配1/12以下。高低差10cm未満は1/8以下。)	幅 m、勾配1/	
		当該用途に供する部分の床面積の合計500m ² 以下の場合(90cm以上)	幅 cm、勾配1/	
		上記傾斜路の表面の滑りにくさへの配慮	有・無	
	出入口から自動車車庫に通ずる通路の幅(1.2m以上)			m
		当該用途に供する部分の床面積の合計が500m ² 以下の場合(90cm以上)		cm
	上記出入口の幅(90cm以上)			cm
		当該用途に供する部分の床面積の合計が500m ² 以下の場合(80cm以上)		cm
	通路に高低差がある場合	上記出入口から自動車車庫に通ずる通路の高低差		cm
		上記通路の傾斜路 (幅1.2m以上、勾配1/12以下。高低差10cm未満は1/8以下。)	幅 m、勾配1/	
		当該用途に供する部分の床面積の合計500m ² 以下の場合(90cm以上)	幅 cm、勾配1/	
		上記傾斜路の表面の滑りにくさへの配慮	有・無	

									※	
8 廊下	廊下の幅							m		
	居室床面積の合計が200㎡以上の階							階		
	幅及び奥行きが1.4m以上の部分(延長が25mを超える廊下の場合)							有・無		
	廊下に高低差がある場合	廊下の高低差							cm	
		上記廊下の傾斜路 (幅1.2m以上、勾配1/12以下。高低差10cm未満は1/8以下。)						幅	こう m、勾配1/	
		当該用途に供する部分の床面積の合計500㎡以下の場合(90cm以上)						幅	こう cm、勾配1/	
		上記傾斜路の表面の滑りにくさへの配慮							有・無	
上記傾斜路の高さが75cmを超える場合		踊場(踏幅1.5m以上のもの)						有・無		
	手すり(傾斜路の勾配1/15以下の場合を除く。)						有・無			
手すり(病院、診療所等の利用者用の廊下に設けるもの)							有・無			
9 階段	回り階段						有・無			
10 エレベーター	条例第59条第2項に規定する用途に供する部分の床面積の合計	工事部分	工事以外の部分	合	計					
		㎡	㎡			㎡				
	利用者用のエレベーターの数								基	
	うち条例第59条第1項に規定する構造のエレベーターの数								基	
	条例第59条第1項に該当するエレベーター	エレベーターの停止階数								
		かご及び昇降路の出入口の幅(80cm以上)							cm	
		細則第41条第1項第()号に該当するもの	かごの大きさ	定員					人	
				奥行き					m	
		かごの出入口が複数あるもの	かごの大きさ	戸の開閉を知らせる音声装置					有・無	
				幅					m	
		奥行き							m	
			細則第41条第2項に規定する構造	専用の乗場ボタン						有・無
		かご内の専用の操作盤		主たるもの					有・無	
				従たるもの						有・無
	かご内の鏡								有・無	
	戸閉制御装置								有・無	
	かご内位置表示装置、停止予定階表示装置								有・無	
	かご内手すり								有・無	
	一般用の乗場ボタン	押しボタン						有・無		
		点字案内表示						有・無		
かご内の一般用操作盤のボタン	押しボタン							有・無		
	点字案内表示						有・無			
音声通報装置	乗降ロビー	昇降方向					有・無			
		昇降方向					有・無			
	かご内	到着階						有・無		
戸の閉鎖						有・無				
かご内の非常時に、外部との連絡状況を表示する聴覚障害者に配慮した設備(応答灯)							有・無			
戸のガラス窓等		有・無・その他()								
乗降ロビーの大きさ(1.5m四方以上)							幅 m、 奥行き m			
11 居室等の出入口	条例第60条に規定する居室の出入口の幅(80cm以上)							cm		
	条例第60条に規定する自動車車庫に通ずる出入口の幅(80cm以上)							cm		

								※
12 客席等	客席等の総数							
	車 い す 使 用 の 利 用 者 用 部 分	数						
		1部分当たりの寸法 (幅85cm以上、奥行き1.2m以上)		幅		cm、 奥行き		m
		床の状況		平たん、 その他()				
		利用者用部分へ通ずる客席内通路の幅		m				
	利用者用部分へ通ずる客席内通路の高低差		有・無					
	利用者用部分 へ通ずる客 席内通路の傾斜路(幅1.2m 以上、勾配1/12以下)		幅			m、 ^{こう} 勾配1/		
表面の滑りにく さの配慮			有・無					
13 便所	数	男子用		女子用		兼用		
	条例第62条第1項に規定する出入口の幅(80cm以上)				cm			
	条 例 第 6 2 条 第 2 項 に 規 定 す る 便 所	数	男子用		女子用		兼用	
		出入口の幅(85cm以上。ただし、車いす使用者が 支障なく出入りすることができる場合、80cm以上)				cm		
		出入口の高低差				cm		
		出入口の傾斜路 (幅1.2m以上、勾配1/12以 下。高低差10cm未満は1/8 以下。)		幅		m、 ^{こう} 勾配1/		
		障害者用便房		表面の滑りにくさ の配慮		有・無		
				手すり付き床置き等の小便器の数				
		洗面器、手洗器 の水栓	レバー式・光感知式・ その他()					
	障害者用便房	寸法	短辺		m、長辺		m	
		出入口の幅 (85cm以上)		cm				
		戸	引き戸・その他()					
		洋風便器及び手すり		有・無				
大便器 洗浄装置	くつべら式・ 光感知式・ その他()							
14 防火戸	防火戸の幅 (80cm以上。くぐり戸付防火戸の場合、当該くぐり戸の 幅)				cm			
	車いすが通行する際支障となる段を設けない				適・否			
15 避難口誘導灯	点滅機能及び音声誘導機能				有・無			
16 その他								