

## 法第 4 3 条第 2 項第 2 号許可申請書の必要図書

(1) 許可申請書の様式

様式第 43 号（建築基準法施行規則第 10 条の 4）

(2) 添付図書

図書等の種類	明 示 す べ き 事 項
①理由書	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 許可申請する理由を建築主自ら具体的に記入</li> </ul>
②付近見取図 (1/2500)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 方位、縮尺</li> <li>・ 法第 42 条に規定する道路に至るまでの状況及び目標となる地物</li> <li>・ 申請敷地を「赤」、法第 42 条道路を「茶」、法第 43 条第 2 項第 2 号を適用する空地（私有地）「水」、法第 43 条第 2 項第 2 号を適用する空地（公共が管理する道及び水路）を「黄」でそれぞれ着色（それらの凡例も添付すること。）</li> <li>・ 白地図を利用し、申請地は図面の中央付近に配置すること</li> </ul>
③位置図 (1/500)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 方位、縮尺</li> <li>・ 法第 42 条に規定する道路に至るまでの状況（最小幅員、間口の幅員、道路から申請敷地までの距離を記入）及び目標となる地物</li> <li>・ 隣接建物の用途、構造、階数及び配置（出入口の位置を明確にすること）</li> <li>・ 申請敷地を「赤」、法第 42 条道路を「茶」、法第 43 条第 2 項第 2 号を適用する空地（私有地）「水」、法第 43 条第 2 項第 2 号を適用する空地（公共が管理する道及び水路）を「黄」でそれぞれ着色（それらの凡例も添付すること。）</li> <li>・ 敷地は法第 43 条第 2 項第 2 号を適用する空地を除く</li> <li>・ 敷地・空地に接する道路の位置、名称、幅員</li> <li>・ 白地図を利用し、申請地は図面の中央付近に配置すること</li> </ul>
④用途地域図 (1/2500)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 方位、縮尺</li> <li>・ 申請敷地を「赤」で着色</li> <li>・ 申請敷地より半径 100m の範囲の円を明示</li> <li>・ 申請地は図面（地形図）の中央付近に配置すること</li> </ul>
⑤現況図 (1/100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 方位、縮尺</li> <li>・ 敷地境界線を「赤線」で表示</li> </ul>
⑥配置図 (1/100)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 方位、縮尺</li> <li>・ 現況図と同じレイアウトで作成</li> <li>・ 建築物の位置寸法、地盤高さ</li> <li>・ 敷地内における建築物の位置及び用途</li> <li>・ 申請に係る建築物と他の建築物との別</li> <li>・ 敷地の接する道路位置及び幅員</li> <li>・ 排水計画（敷地外への放流先を記入）</li> <li>・ 側溝、擁壁の位置</li> <li>・ 出入口の位置</li> <li>・ 断面図の切断位置</li> <li>・ 敷地断面図を併記</li> <li>・ 敷地境界線を「赤線」で表示</li> </ul>

