

風致緑化率計算書

パソコン入力の場合は→の欄だけ入力ください。

この色の欄

①敷地面積		②基準緑化率
敷地面積 <	500 m <sup>2</sup>	20%
500 m <sup>2</sup> ≤ 敷地面積 <	1,000 m <sup>2</sup>	25%
1,000 m <sup>2</sup> ≤ 敷地面積		30%

1. 必要緑化面積

- ①敷地面積  m<sup>2</sup>  
 ③基準緑被面積=①×②  m<sup>2</sup>  
 ④基準緑化密度=③×0.1  本  
 (必要本数は小数点第2位以下切捨ての上、  
 小数点第1位を0.5単位で切上)

- ⑧合計緑化面積=⑤+⑦  m<sup>2</sup>  
 合計植栽本数=⑤+⑦  本  
 ↑ (中木は1本につき0.5本換算)  
 緑化率=⑧/①  %

2. 植栽計画

(中木は1本につき0.5本換算)

⑤小計	<input type="text"/>	本=(2.1の本数×1+2.2の本数×0.5)			<input type="text"/>	m <sup>2</sup>
2.1 高木 (高さ3m以上)	<input type="text"/>	本	×	7.0 m <sup>2</sup>	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
	<input type="text"/>	本	×	9.0 m <sup>2</sup>	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup> (道路沿い)
	<input type="text"/>	本				<input type="text"/> m <sup>2</sup> (既存樹木)
2.2 中木 (高さ1m以上3m未満)	<input type="text"/>	本	×	3.0 m <sup>2</sup>	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
	<input type="text"/>	本	×	4.0 m <sup>2</sup>	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup> (道路沿い)
	<input type="text"/>	本				<input type="text"/> m <sup>2</sup> (既存樹木)
2.3 低木 (高さ1m未満)	<input type="text"/>	本	×	0.25 m <sup>2</sup>	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
	<input type="text"/>	本	×	0.30 m <sup>2</sup>	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup> (道路沿い)
	<input type="text"/>					<input type="text"/> m <sup>2</sup> (既存樹木)
2.4 生垣 (幅1m当たり1本以上)	<input type="text"/>	m	×	1.50 m <sup>2</sup> /m	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
	<input type="text"/>	m	×	2.00 m <sup>2</sup> /m	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup> (道路沿い)
2.5 芝張等 芝その他の地被植物	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	×	0.5	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
				↑ (有効緑化施工面積)		
2.6 壁面緑化 (面積は高さ1mまで)	<input type="text"/>	m	×	<input type="text"/> m	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
		↑ (壁面緑化幅)		↑ (壁面緑化高さ)		

3. 植栽計画 (屋上及び中庭形状部分)

- ⑥参入可能面積=③×0.5  m<sup>2</sup> × 0.5 =  m<sup>2</sup>  
 (中木は1本につき0.5本換算)

⑦小計	<input type="text"/>	本=(3.1の本数×1+3.2の本数×0.5)			<input type="text"/>	m <sup>2</sup> (但し⑥まで)
					参入面積算定前	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
3.1 高木 (高さ3m以上)	<input type="text"/>	本	×	7.0 m <sup>2</sup>	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
	<input type="text"/>	本				<input type="text"/> m <sup>2</sup> (既存樹木)
3.2 中木 (高さ1m以上3m未満)	<input type="text"/>	本	×	3.0 m <sup>2</sup>	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
	<input type="text"/>	本				<input type="text"/> m <sup>2</sup> (既存樹木)
3.3 低木 (高さ1m未満)	<input type="text"/>	本	×	0.25 m <sup>2</sup>	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
	<input type="text"/>					<input type="text"/> m <sup>2</sup> (既存樹木)
3.4 生垣 (幅1m当たり1本以上)	<input type="text"/>	m	×	1.50 m <sup>2</sup> /m	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
3.5 芝張等 芝その他の地被植物	<input type="text"/>	m <sup>2</sup>	×	0.5	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
				↑ (有効緑化施工面積)		
3.6 壁面緑化 (面積は高さ1mまで)	<input type="text"/>	m	×	<input type="text"/> m	=	<input type="text"/> m <sup>2</sup>
		↑ (壁面緑化幅)		↑ (壁面緑化高さ)		