

風致緑化率計算書

パソコン入力の場合は→の欄だけ入力ください。

この色の欄

①敷地面積		②基準緑化率
敷地面積 <	500 m ²	20%
500 m ² ≤ 敷地面積 <	1,000 m ²	25%
1,000 m ² ≤ 敷地面積		30%
⑧合計緑化面積=⑤+⑦		165.00 m ² ・・・OK
合計植栽本数=⑤+⑦		17.5 本・・・OK
↑ (中木は1本につき0.5本換算)		
緑化率=⑧/①		25.84 %・・・OK

1. 必要緑化面積

①敷地面積	638.42 m ²
③基準緑被面積=①×②	159.605 m ² ≤
④基準緑化密度=③×0.1	16.0 本 ≤

(必要本数は小数点第2位以下切捨ての上、
小数点第1位を0.5単位で切上)

⑧合計緑化面積=⑤+⑦	165.00 m ² ・・・OK
合計植栽本数=⑤+⑦	17.5 本・・・OK
↑ (中木は1本につき0.5本換算)	
緑化率=⑧/①	25.84 %・・・OK

2. 植栽計画

(中木は1本につき0.5本換算)

⑤小計	17.50	本=(2.1の本数×1+2.2の本数×0.5)	165.00 m ²
2.1 高木 (高さ3m以上)	10	本 × 7.0 m ² =	70.00 m ²
		本 × 9.0 m ² =	m ² (道路沿い)
		本	m ² (既存樹木)
2.2 中木 (高さ1m以上3m未満)	10	本 × 3.0 m ² =	30.00 m ²
	5	本 × 4.0 m ² =	20.00 m ² (道路沿い)
		本	m ² (既存樹木)
2.3 低木 (高さ1m未満)	50	本 × 0.25 m ² =	12.50 m ²
		本 × 0.30 m ² =	m ² (道路沿い)
			m ² (既存樹木)
2.4 生垣 (幅1m当たり1本以上)	5.0	m × 1.50 m ² /m =	7.50 m ²
		m × 2.00 m ² /m =	m ² (道路沿い)
2.5 芝張等 芝その他の地被植物	50.00	m ² × 0.5 =	25.00 m ²
		↑ (有効緑化施工面積)	
2.6 壁面緑化 (面積は高さ1mまで)		m × m =	m ²
		↑ (壁面緑化幅) ↑ (壁面緑化高さ)	

3. 植栽計画 (屋上及び中庭形状部分)

⑥参入可能面積=③×0.5	159.605 m ²	× 0.5 =	79.803 m ²
		(中木は1本につき0.5本換算)	

⑦小計		本=(3.1の本数×1+3.2の本数×0.5)		m ² (但し⑥まで)
		参入面積算定前		m ²
3.1 高木 (高さ3m以上)		本 × 7.0 m ² =		m ²
		本		m ² (既存樹木)
3.2 中木 (高さ1m以上3m未満)		本 × 3.0 m ² =		m ²
		本		m ² (既存樹木)
3.3 低木 (高さ1m未満)		本 × 0.25 m ² =		m ²
				m ² (既存樹木)
3.4 生垣 (幅1m当たり1本以上)		m × 1.50 m ² /m =		m ²
3.5 芝張等 芝その他の地被植物		m ² × 0.5 =		m ²
		↑ (有効緑化施工面積)		
3.6 壁面緑化 (面積は高さ1mまで)		m × m =		m ²
		↑ (壁面緑化幅) ↑ (壁面緑化高さ)		