

# ゾーニング方法について

- ・清潔区域と不潔区域を明確にエリア分けする

不潔区域（レッドゾーン）：防護具を着用するエリア（陽性者エリア）

準不潔区域（イエローゾーン）：防護具を脱衣するエリア（中間エリア）

清潔区域（グリーンゾーン）：防護具を着衣するエリア（一般エリア）

## 防護衣の着衣場所

### 設置する物品

- ・ガウン
- ・フェイスシールド
- ・サージカルマスク
- ・キャップ
- ・手袋
- ・手指衛生剤 など

## 防護衣の脱衣場所

### 設置する物品

- ・ごみ箱（足踏み式）
- ・手指衛生剤  
(使いやすように設置又は携帯)


- ・個人防護具の着用場所と脱衣場所は明確に指定する
  - ※テープ等でエリアを目ではっきりと区別できるよう工夫する
- ・入所者間で共有する器材（体温計、血圧計、聴診器など）は専用にするのが望ましい（困難な場合は、60%以上のアルコールで清拭消毒をして使用する）

# ゾーニング方法について

- ★陽性者、濃厚接触者については、個室で隔離することが原則
- ★陽性者と濃厚接触者は接触しないよう別室で隔離する
- ★濃厚接触者同士が接触しないよう配慮する

【濃厚接触者の個室隔離が難しい場合】

- ①症状のない濃厚接触者を同室とする
- ②ベッドの間隔を2m以上あける、もしくは、ベッド間をカーテン等で仕切る
- ③有症状となった場合、速やかに個室へ移動する。
- ④必ず、マスクの着用をする。



対応者は、入室時、廊下で手指衛生・個人防護具を着衣してから入室し、退室時は、前室で個人防護具を脱衣・手指衛生してから通路へ出る