

令和2年度維持管理状況

1. 連続測定項目

		処分した一般廃棄物の種類	処分した一般廃棄物の数量	測定項目	燃焼室中の燃焼ガス温度(平均値)	集じん器に流入する燃焼ガス温度(平均値)	煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素濃度(4時間平均値)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去
				維持管理計画値*	850℃以上	165℃以下	30ppm以下	
				測定位置	燃焼室上部	ろ過式集じん器入口	煙突下段	
測定の結果								
			t	℃	℃	ppm		
4月	1~30日	1号炉	4,887.64	997	163	4	ボイラー水管にたい積したばいじんはストプロにより定期的に除去する。集じん器にたい積したばいじんは、パルスジェット方式により自動で除去する。減温塔、排ガス洗浄等及び脱硝反応塔については補修整備時に、状況に応じてダストの除去作業を行う。	
		2号炉	4,509.14	1023	163	5		
5月	1~31日	1号炉	5,465.20	1032	163	4		
		2号炉	4,389.67	1016	163	5		
6月	1~30日	1号炉	0.00	-	-	-		
		2号炉	6,431.24	1001	163	6		
7月	1~31日	1号炉	756.71	937	163	8		
		2号炉	7,052.38	977	163	5		
8月	1~31日	1号炉	6,458.91	974	163	4		
		2号炉	6,737.22	995	163	5		
9月	1~30日	1号炉	6,204.03	996	163	4		
		2号炉	1,374.41	968	163	5		
10月	1~31日	1号炉	6,629.85	1000	163	4		
		2号炉	0.00	-	-	-		
11月	1~30日	1号炉	5,228.90	1015	163	4		
		2号炉	4,435.87	971	163	8		
12月	1~31日	1号炉	5,067.20	1039	163	3		
		2号炉	5,534.62	992	163	6		
1月	1~31日	1号炉	4,902.05	1009	163	3		
		2号炉	5,051.30	995	163	5		
2月	1~28日	1号炉	294.33	965	163	7		
		2号炉	0.00	-	-	-		
3月	1~31日	1号炉	6,361.96	1055	163	3		
		2号炉	6,404.49	1008	163	3		

*維持管理計画値とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき届け出た、一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画の値で、施設運営上の指針としているものです。

2. 年6回測定項目

	排ガスを採取した年月日	結果を得られた年月日	測定項目	ばい煙濃度(乾きガス基準O ₂ 12%換算値)			排出量	
			法規制値	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物	窒素酸化物	硫黄酸化物
			排ガスを採取した位置	煙突中段	煙突中段	煙突中段	煙突中段	煙突中段
測定の結果								
		年/月/日	年/月/日	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm	m ³ /h	m ³ /h
第1回	1号炉	2020/4/21	2020/5/12	<0.001	<1.0	21	1.5	<0.005
	2号炉	2020/5/25	2020/6/12	<0.001	<1.0	17	1.3	<0.006
	合計	-	-	-	-	-	2.8	0.011
第2回	1号炉	2020/8/20	2020/9/3	<0.001	1.0	20	1.6	<0.005
	2号炉	2020/6/18	2020/7/3	<0.001	<1.0	21	1.7	<0.006
	合計	-	-	-	-	-	3.3	0.011
第3回	1号炉	2020/9/17	2020/10/6	<0.001	<1.0	21	1.7	<0.006
	2号炉	2020/7/21	2020/8/17	<0.001	<1.0	20	1.7	<0.007
	合計	-	-	-	-	-	3.4	0.013
第4回	1号炉	2020/11/27	2020/12/21	<0.001	<1.0	22	1.6	<0.005
	2号炉	2020/12/18	2021/1/15	<0.001	<1.0	22	1.7	<0.006
	合計	-	-	-	-	-	3.3	0.011
第5回	1号炉	2021/1/26	2021/2/15	<0.001	1.1	23	1.6	<0.005
	2号炉	2021/1/27	2021/2/15	<0.001	<1.0	21	1.6	<0.006
	合計	-	-	-	-	-	3.2	0.011
第6回	1号炉	2021/3/10	2021/3/26	<0.001	<1.0	22	1.7	<0.005
	2号炉	2021/3/11	2021/3/26	<0.001	<1.0	22	1.7	<0.005
	合計	-	-	-	-	-	3.4	0.010

3. 年1回測定項目

	排ガスを採取した年月日	結果を得られた年月日	測定項目	ダイオキシン類濃度(乾きガス基準O ₂ 12%換算値)
			法規制値	0.1ng-TEQ/m ³ N以下
			排ガスを採取した位置	煙突中段
測定の結果				
		年/月/日	年/月/日	ng-TEQ/m ³ N
第1回	1号炉	2020/4/21	2020/5/20	0.00000072
	2号炉	2020/5/25	2020/6/9	0.000025