

令和7年度 維持管理状況

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量(t)

種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月
燃焼ごみ	1号炉 3662.26	1648.39	-	-	1034.85	6022.52
	2号炉 3436.26	6967.79	7057.79	5317.55	7001.58	6897.43
	10月 1号炉 6286.99	11月 6473.60	12月 5450.09	1月	2月	3月
	2号炉 1542.99	-	3051.02			

2. 連続測定の項目及び結果

		燃焼室中の 燃焼ガス温度 (平均値)	集じん器に 流入する 燃焼ガス温度 (平均値)	煙突から排出さ れる排ガス中の 一酸化炭素濃度 (4時間平均値)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積した ばいじんの除去	
		°C	°C	ppm		
4月	1号炉	1052	163	2	(1) ポイラーにたい積したばいじん ⇒ストップロワにより定期的に除去しています。	
	2号炉	1061	163	5		
5月	1号炉	1033	163	2		
	2号炉	1057	163	5		
6月	1号炉	-	-	-	(2) ろ過式集じん器にたい積したばいじん ⇒パルスジェット方式により自動で除去しています。	
	2号炉	1047	163	5		
7月	1号炉	-	-	-		
	2号炉	1048	163	5		
8月	1号炉	1047	163	3	(3) 減温塔、排ガス洗浄塔及び脱硝反応塔にたい積したばいじん ⇒補修整備時に、状況に応じて除去作業を行っています。	
	2号炉	1073	163	5		
9月	1号炉	1111	163	2		
	2号炉	1028	163	5		
10月	1号炉	1042	163	3		
	2号炉	1032	163	5		
11月	1号炉	1056	163	3		
	2号炉	-	-	-		
12月	1号炉	1039	163	3		
	2号炉	1012	163	6		
1月	1号炉					
	2号炉					
2月	1号炉					
	2号炉					
3月	1号炉					
	2号炉					
維持管理計画値*	850 以上	165 以下	30 以下			
測定を行った位置	燃焼室上部	ろ過式集じん器入口	煙突下段			

*維持管理計画値とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき届け出た、一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画の値で、施設運営上の指針としているものです。

3. 年6回測定の項目及び結果

		排ガスを採取した 年月日	結果を得られた 年月日	ばい煙濃度 (乾きガス基準O ₂ 12%換算値)			排出量*	
				ばいじん	塩化水素	窒素酸化物		
		年/月/日	年/月/日	g/m ³ N	mg/m ³ N	ppm		
第1回	1号炉	2025/4/30	2025/5/22	<0.001	<1.0	21	1.5	<0.005
	2号炉	2025/5/23	2025/6/11	<0.001	<1.0	23	2.0	<0.007
	合計	-	-	-	-	-	3.5	0.012
第2回	1号炉	2025/9/18	2025/10/3	<0.001	<1.0	22	1.7	<0.006
	2号炉	2025/7/18	2025/7/31	<0.001	<1.0	22	1.9	<0.007
	合計	-	-	-	-	-	3.6	0.013
第3回	1号炉	2025/10/21	2025/11/6	<0.001	<1.0	23	1.8	<0.006
	2号炉	2025/9/19	2025/10/6	<0.001	<1.0	21	1.8	<0.006
	合計	-	-	-	-	-	3.6	0.012
第4回	1号炉	2025/12/22	2026/1/22	<0.001	<1.0	25	1.9	<0.005
	2号炉	2025/12/19	2026/1/21	<0.001	1.7	21	1.9	0.006
	合計	-	-	-	-	-	3.8	0.011
第5回	1号炉							
	2号炉							
	合計							
第6回	1号炉							
	2号炉							
	合計							
法規制値			0.04 以下	700 以下	250 以下	24.342 以下	6.599 以下	
排ガスを採取した位置			煙空中段	煙空中段	煙空中段	煙空中段	煙空中段	

*排出量の合計について、炉の測定結果が定量下限値未満であった場合は、定量下限値を用いて算出しています。

4. 年1回測定の項目及び結果

		排ガスを採取した 年月日	結果を得られた 年月日	ダイオキシン類濃度 (乾きガス基準O ₂ 12%換算値)		排出量*
				年/月/日	年/月/日	
第1回	1号炉	2025/4/30	2025/5/26		0.000034	
	2号炉	2025/5/23	2025/6/17		0.000023	
法規制値				0.1 以下		
排ガスを採取した位置				煙空中段		