




吹田市  
Suita City

# お宅の井戸水は大丈夫？

井戸を適正に管理しましょう！



# 井戸水の水質は不安定です。水質検査で確認を！



- 家庭用の井戸は浅い井戸が多いため、井戸の周囲の影響を受けやすく、さまざまな有害物質によって、気がつかないうちに井戸水が汚染されていることがあります。
- 飲用には安全な水道水を利用しましょう。
- やむを得ず井戸水を飲用する場合は、必ず水質検査を実施して、水質基準に適合していることを確認しましょう。

## 井戸の周囲は清潔に！

- 井戸やその周辺は、みだりに人や動物が入らないようにしましょう。
- 井戸(ふた、ポンプ、バルブ等)やその周辺に異常がないか、また清潔に保たれているか定期的に点検を行いましょ。



## 定期的に水質検査を実施しましょう！



- 井戸水は、井戸及びその周辺の状況によって大きく水質が異なります。
- 井戸水を飲用する場合は、使い始めるときはもちろん、使っている間は、水質基準項目の必要な項目について、年1回以上定期的に水質検査を実施してください。

## 「吹田市飲用井戸等衛生管理運営指導要領」をご覧ください。



- 吹田市では、「吹田市飲用井戸等衛生管理運営指導要領」により、管理基準や水質検査の実施について定めています。
- 要領のくわしい内容は、吹田市保健所へお問い合わせいただくか、吹田市のウェブページをご覧ください。

吹田市 保健所 飲用井戸 検索

## 汚染がわかったら！（ただちに吹田市保健所へ連絡を！）



- 給水する水が人の健康を害することがわかったときは、ただちに給水を停止し、利用者にその旨を知らせるとともに、吹田市保健所に連絡して必要な指示を受けてください。
- 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、吹田市保健所に連絡して指示を受けてください。

# 飲用井戸の水質検査はつぎの表を参考に実施してください。

■吹田市飲用井戸等衛生管理運営指導要領で定める実施項目と頻度（●必ず実施する項目、○必要に応じて実施する項目）

水道法の水質基準項目（平成15年厚生労働省令第101号）

R8年4月1日現在

水質基準項目	水質基準値	使用開始時に実施する項目	1回/年以上定期的 に実施する項目	水に異常がある おそれがあるとき
1 一般細菌	100 集落/mL 以下	●	●	○
2 大腸菌	検出されないこと	●	●	○
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L 以下	●	○	○
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L 以下	●	○	○
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L 以下	●	○	○
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L 以下	●	○	○
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L 以下	●	○	○
8 六価クロム化合物	0.02mg/L 以下	●	○	○
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L 以下	●	●	○
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L 以下	●	○	○
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	●	●	○
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L 以下	●	○	○
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L 以下	●	○	○
14 四塩化炭素	0.002mg/L 以下	●	○	○
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L 以下	●	○	○
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L 以下	●	○	○
17 ジクロロメタン	0.02mg/L 以下	●	○	○
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L 以下	●	○	○
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L 以下	●	○	○
20 PFOS 及び PFOA	0.00005mg/L 以下	●	○	○
21 ベンゼン	0.01mg/L 以下	●	○	○
22 塩素酸	0.6mg/L 以下	○	○	○
23 クロロ酢酸	0.02mg/L 以下	○	○	○
24 クロロホルム	0.06mg/L 以下	○	○	○
25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	○	○	○
26 ジブromクロロメタン	0.1mg/L 以下	○	○	○
27 臭素酸	0.01mg/L 以下	○	○	○
28 総トリハロメタン	0.1mg/L 以下	○	○	○
29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L 以下	○	○	○
30 プロモジクロロメタン	0.03mg/L 以下	○	○	○
31 プロモホルム	0.09mg/L 以下	○	○	○
32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L 以下	○	○	○
33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L 以下	●	○	○
34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L 以下	●	○	○
35 鉄及びその化合物	0.3mg/L 以下	●	●	○
36 銅及びその化合物	1.0mg/L 以下	●	○	○
37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L 以下	●	○	○
38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L 以下	●	●	○
39 塩化物イオン	200mg/L 以下	●	●	○
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L 以下	●	○	○
41 蒸発残留物	500mg/L 以下	●	○	○
42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L 以下	●	○	○
43 ジェオスミン	0.00001mg/L 以下	○	○	○
44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L 以下	○	○	○
45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L 以下	●	○	○
46 フェノール類	0.005mg/L 以下	●	○	○
47 有機物(全有機炭素の量)	3mg/L 以下	●	●	○
48 pH 値	5.8 以上 8.6 以下	●	●	○
49 味	異常でないこと	●	●	○
50 臭気	異常でないこと	●	●	○
51 色度	5 度以下	●	●	○
52 濁度	2 度以下	●	●	○

吹田市健康医療部衛生管理課（環境衛生担当）

〒564-0072 吹田市出口町 19-3

TEL:06-6339-2226

FAX:06-6339-2058