



吹田市
Suita City

貯水槽の管理は 大丈夫？

ビル・マンションの貯水槽は、適正な管理が必要です。



ビル・マンションに設置されている貯水槽水道は、設置者・管理者が、自ら適正な管理を行い、衛生的な水を給水しなければなりません。不十分な管理が原因で大きな事故を引き起こすことがあります！

小規模貯水槽水道とは、

小規模貯水槽水道とは、吹田市水道部からの水を受水槽に受け給水する方式（受水槽式給水）の水道のうち「受水槽の有効容量*が10m³以下のもの」をいいます。

*有効容量 受水槽のボールタップ、電極等により設定された適正に利用できる容量で、総容量とは異なります。

なお、受水槽の有効容量が10m³を超える施設は、簡易専用水道として、水道法で管理基準等が定められています。

直結式給水

吹田市水道部からの水が、配水管から蛇口まで切れ目なくつながったパイプで給水されている方式で、2階建てまでの建物では、通常この方式が使われています。

地域によっては、3階建て以上への直接給水も実施されています。

受水槽

（有効容量10m³以下のものが、**小規模貯水槽水道**です。）




受水槽式給水

3階建て以上のビル、マンション等の建物で、吹田市水道部からの水を一旦受水槽に受け、ポンプで屋上の高置水槽へ送って給水する方式です。

また、高置水槽を設けずに受水槽からポンプで直接建物へ給水する方式もあります。

小規模貯水槽水道の管理は、誰が？



- **小規模貯水槽水道の管理は、設置者・管理者が自らの責任で行わなければなりません。**小規模貯水槽水道のような受水槽式給水では、受水槽以降の給水施設及びこれらの施設から供給される水の水質は、小規模貯水槽水道（受水槽）の設置者等が管理する必要があります。

例えば、分譲マンションの場合は、小規模貯水槽水道（受水槽）の設置者・管理者である管理組合等が、賃貸マンションであればマンションの所有者である家主等が、小規模貯水槽水道の管理をしなければなりません。

- なお直結式給水の場合は、給水管並びにこれと直結している給水器具によって、給水される水までが、吹田市水道部の責任範囲となります。

「吹田市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」をご覧ください。



- 吹田市では、「吹田市小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」により、管理基準や水質検査の実施について定めています。
- 要領の詳しい内容は、吹田市保健所へお問い合わせいただくか、吹田市のウェブページをご覧ください。

吹田市 保健所 小規模貯水槽 検索

小規模貯水槽水道の正しい管理のポイント！

受水槽・高置水槽は清潔に！

● 貯水槽の清掃は、年1回以上定期的に実施しましょう！

貯水槽の清掃には、専門的な知識、機器が必要です。建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づき、「知事に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者」に依頼して実施しましょう。

● 貯水槽の点検をしましょう！

日頃から貯水槽の「マンホールが破損していないか？」、「水槽に亀裂がないか？」等、設備の不備により水を汚染することがないように点検しましょう。日常の点検が、大きな事故を未然に防ぎます。

また、管理状況が適正であるかを確認するため、水道法第34条の2に規定される「国土交通大臣及び環境大臣登録の簡易専用水道定期検査機関」の検査を受けましょう。



定期的に水質検査を実施しましょう！

● 定期的に水質をチェックしましょう！

水道の蛇口において、水の色、濁り、臭い、味に異常がないか、1週間に1回以上確認しましょう。透明なガラスコップに蛇口の水を入れて、明るいところで透かして見てみましょう。

また、測定器を用いて残留塩素についても確認しましょう。



● 「水が変かな？」と、思ったら！

水の色、濁り、臭い、味等に注意して、異常があれば給水を停止して、必要な項目について水質検査を実施してください。

汚染がわかったら！（ただちに吹田市保健所へ連絡を！）



- 給水する水が人の健康を害することがわかったときは、ただちに給水を停止し、利用者にその旨を知らせるとともに、吹田市保健所に連絡して必要な指示を受けてください。
- 水質検査の結果、水道法の水質基準を超える汚染が判明したときは、吹田市保健所に連絡して指示を受けてください。

吹田市健康医療部衛生管理課（環境衛生担当）

〒564-0072 吹田市出口町 19-3

TEL : 06-6339-2226

FAX : 06-6339-2058

E-mail : e-kanri@city.suita.osaka.jp