

災害用真空パック・リサイクル毛布購入仕様書

1 購入品名

- (1) エコマーク認定 災害用真空パック・リサイクル毛布

2 数 量

- (1) 毛布 13,000枚（10枚入りの箱の場合は1,300箱）

3 納 品

- (1) 納品日 契約締結日から令和4年3月30日までの間で調整し、決定
(2) 納品場所 Panasonic Stadium Suita（吹田市千里万博公園3-3）
(3) 検 品 納品時に危機管理室職員の検品を受けること。
(4) そ の 他 本業務での物資の廃棄等は発生しない。

4 規 格

- (1) 寸法
140cm×195cm以上
- (2) 重量
650g以上(1枚あたり)
- (3) 色相
指定なし。ただし、納品する13,000枚は全て同色とすること。
- (4) 素材
ア 経糸：リサイクルポリエステル
イ 緯糸：リサイクルポリエステル及び難燃アクリル系
又はリサイクルポリエステル及び難燃ポリエステル
※素材の条件を満たした商品であれば、フリース毛布でも可とする。
- (5) 加工
両面起毛
- (6) 難燃性
消防庁通達第65号「寝具類等の防災性能試験 第1：寝具類、第2：防災性能、第3：毛布」の試験に合格し、認定を取得したものであること。また、財団法人日本防災協会の認定による防災製品ラベルを縫い付けること。
- (7) 真空パック包装の方法
包装は10年以上毛布を保護するため、一枚毎に次の基準に適合する加工工程及び

包装資材を使用する。

ア 水分率

パック事前処理として毛布の水分率を1%以下にして包装すること。

イ 包装方法

64分の1折り又は32分の1折りしたうえ、ナイロン複合アルミフィルム又は特殊高バリア性シルバーフィルム又は透明多層フィルムにて真空包装すること。

ウ 脱酸素剤

防虫・防菌用の脱酸素剤を1パックに1個以上封入すること。

エ 除湿剤

除湿剤の反応時に吸収した水分が融解しない性質のものを1パックに1個以上封入すること。

オ 開封時の復元性

開封時には、短時間で十分な復元性を有すること。

※ウ、エについては、毛布の維持保証が10年間あれば、封入なしでも可能とする。

(8) 外装梱包等

ア 梱包

真空パック包装を行った毛布は、10枚単位にて段ボール箱に入れ、梱包する。

イ 包装

段ボール箱の側面(2か所以上)には、「吹田市」、「災害用備蓄毛布」、「毛布10枚入」及び「和暦(西暦)〇月納入」と表示すること。シール等(A5サイズ程度)を作成し貼りつけすること。

ウ 強度等

長時間積上げ保管が可能な段ボールとし、粘着テープ等で適切に封をすること。また、段ボール箱は積み重ねによる荷重や衝撃に強いものとし、使用時まで中身が適切な状態で保存できるものとする。

5 配 送

受注者にて車両を用意し配送すること。配送に係る費用は受注者の負担とする。

※納品場所は1階(納品場所付近まで車両進入可。10t車も可能。ただし、スタジアム内の備蓄倉庫が納品場所となり、車両の駐車場からは台車による横運びが必要となります。)

6 提出書類

(1) 契約時

ア 毛布の出荷引受書

(2) 納品時

ア 毛布メーカーの出荷証明書

イ 真空パック加工メーカーの出荷証明書

ウ 真空パック包装の10年間品質保証書

エ 財団法人日本繊維検査協会の検査成績書（毛布の水分率）

オ 財団法人日本繊維検査協会の検査成績書（毛布の品質）

カ 財団法人化学物質評価研究機構の検査成績書（フィルム）

※エ、オ、カについては、準ずる公的機関の検査成績書でも可能とする。

7 その他

- (1) 納品時は、危機管理室職員の立合いのもと、施設管理者の指示に従うとともに、車両の乗入れ等に十分気を付けること。

8 連絡先

吹田市総務部危機管理室 担当：齋藤、川村

電話:06-6384-1753

FAX:06-6337-1631

MAIL:bousaisuita@city.suita.osaka.jp