


第4次総合計画中間見直しに係る人口推計について

I. 人口の現状と動向

平成23年(2011年)以降社会増が続いているが、近年転入者は2万2千人程度で推移している。自然増減は減少に転じている。

図表 I-1 社会増減の推移




(資料) 平成23年までは住民基本台帳と外国人登録の合計から作成

平成24年以降は住民基本台帳(外国人住民を含む)から作成(各年9月30日現在)

(注) 転入には、転出取消、職権記載等を含む。

転出には、職権消除等を含む。

図表 I-2 自然増減の推移



(資料) 平成23年までは住民基本台帳と外国人登録の合計から作成



平成24年以降は住民基本台帳(外国人住民を含む)から作成(各年9月30日現在)

II. 人口推計の検証

図表 II-1 吹田市の人口推計と各推計における仮定値の設定

推計		社会増減(転入・転出)	自然増減(出生・死亡)
【第4次総合計画】 ※「吹田市第4次総合計画」の策定時の人口推計(平成29年実施)		集合住宅の更新など、大規模な住宅開発が見込まれた千里ニュータウンと、それ以外の地域に分け、社会増の傾向を踏まえた純移動率を設定	子ども女性比(0-4歳人口と15-49歳女性人口)を用いて推計。生残率については大阪府と吹田市の実績値の較差をもとに設定。
【国立社会保障・人口問題研究所(社人研)】 ※「日本の地域別将来推計人口」における人口推計	H25	平成17年(2005年)から平成22年(2010年)の社会増減をもとにした純移動率を踏まえ、その率が徐々に縮小すると想定。	
	H29	吹田市は社会移動の傾向が大きく変わった自治体グループ(C-2)となっており、直近前期間と直近期間の2期間の平均的な人口移動傾向を初期値として適用。	
【人口ビジョン】 ※「吹田市人口ビジョン」の策定時の人口推計(本市基本推計)(平成27年実施)	基本推計	社人研「日本の地域別将来推計人口」と同様の想定で、住民基本台帳の人口動態をもとに平成27年(2015年)時点の実績値を反映。	
	シミュレーション3	基本推計のシナリオに対して、合計特殊出生率が2030年に1.8、2040年に2.07まで上昇し、若者や子育て世代の転入が増加。	

図表 II-2 推計値と実際の人口との比較




(資料) 社人研及び人口ビジョンは吹田市「人口ビジョン」、実績値は総務省「国勢調査」から作成

1. 実績値・推計値の乖離や年齢階層別・世帯の差


図表 II-3 年齢5歳階級別の比較

	推計値			実績値 (不詳補完結果)			誤差率		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	383,798	184,925	198,873	385,567	185,305	200,262	0.5%	0.2%	0.7%
0～4歳	15,994	8,187	7,807	16,660	8,506	8,154	4.2%	3.9%	4.4%
5～9歳	18,250	9,324	8,926	18,204	9,314	8,890	-0.3%	-0.1%	-0.4%
10～14歳	17,490	9,017	8,472	17,243	8,892	8,351	-1.4%	-1.4%	-1.4%
15～19歳	19,252	9,993	9,259	19,344	9,867	9,477	0.5%	-1.3%	2.3%
20～24歳	22,470	11,635	10,835	23,615	12,146	11,469	5.1%	4.4%	5.8%
25～29歳	20,475	10,471	10,004	20,680	10,382	10,298	1.0%	-0.9%	2.9%
30～34歳	20,318	10,090	10,228	21,574	10,518	11,056	6.2%	4.2%	8.1%
35～39歳	24,012	11,587	12,425	24,516	11,895	12,621	2.1%	2.7%	1.6%
40～44歳	27,168	13,163	14,005	27,362	13,286	14,076	0.7%	0.9%	0.5%
45～49歳	32,548	15,946	16,602	32,614	16,124	16,490	0.2%	1.1%	-0.7%
50～54歳	29,635	14,776	14,860	29,218	14,565	14,653	-1.4%	-1.4%	-1.4%
55～59歳	24,352	12,373	11,978	23,921	12,110	11,811	-1.8%	-2.1%	-1.4%
60～64歳	18,936	9,244	9,692	18,683	9,078	9,605	-1.3%	-1.8%	-0.9%
65～69歳	20,092	9,143	10,949	19,822	8,962	10,860	-1.3%	-2.0%	-0.8%
70～74歳	24,622	11,175	13,448	24,224	10,998	13,226	-1.6%	-1.6%	-1.6%
75～79歳	19,268	8,249	11,018	19,061	8,127	10,934	-1.1%	-1.5%	-0.8%
80～84歳	14,559	5,864	8,695	14,469	5,793	8,676	-0.6%	-1.2%	-0.2%
85～89歳	9,257	3,345	5,912	9,252	3,393	5,859	0.0%	1.4%	-0.9%
90歳以上	5,099	1,342	3,758	5,105	1,349	3,756	0.1%	0.5%	0.0%
(再掲) 0～14歳	51,734	26,529	25,205	52,107	26,712	25,395	0.7%	0.7%	0.8%
(再掲) 15～64歳	239,167	119,278	119,889	241,527	119,971	121,556	1.0%	0.6%	1.4%
(再掲) 65歳以上	92,897	39,118	53,779	91,933	38,622	53,311	-1.0%	-1.3%	-0.9%
(再掲) 75歳以上	48,182	18,800	29,382	47,887	18,662	29,225	-0.6%	-0.7%	-0.5%


図表 II-4 年齢3区分別の比較



図表 II-5 世帯類型別の比較



図表 II-6 単独世帯の比較



2. 計画策定時の人口推計の検証及び中間見直しにおける人口推計の方向性

第4次総合計画策定時の人口推計と2020年実績値を比較した場合、ほぼ一致しており、概ね妥当な推計がなされていると考える。(図表Ⅱ-2)

ただ、2020年における実績値と推計値を年齢5歳階級別で比較した場合(図表Ⅱ-3)は、やや大きな誤差が生じており、世帯構成別でも同様である。特に若年単身者の増加や、高齢者の転出超過などを十分に捕捉できていない可能性があるため、基本的な推計フレームは第4次総合計画策定時の人口推計を活用しつつ、上記の誤差を考慮して仮定値を調整して算出することとする。

3. 人口動態の視点からの中間見直しへの影響

第4次総合計画の見直しを進めていくに当たり、2020年時点の人口推計と実績値については大きなずれはなく、人口動態の視点から見直しが必要な点はないものと思われる。

まち・ひと・しごと創生総合戦略における人口ビジョンの2060年推計値ともほぼ一致しているが、第2期総合戦略の人口ビジョンでは、国の長期ビジョンに合わせたシミュレーションにより、更に高い目標値となる可能性もある。それに向けた施策の見直し及び、2040年以降、本市においても急激な人口減が予想されることから、これらの人口減少を緩やかにするための方策を検討する必要がある。

総括表

《推計値と実績値(2020年)の比較》

	推計値 (A)	実績値 (B)	差 (B-A)	割合 (B/A)
総人口	383,798人	385,567人	1,769人	100.5%
年齢3区分人口 ※推計値は中位推計による				
15歳未満人口	51,734人	53,923人	2,189人	104.2%
15～64歳人口	239,167人	239,845人	678人	100.3%
65歳以上人口	92,897人	91,799人	▲ 1,098人	98.8%
年齢3区分人口比				
15歳未満人口比	13.4%	14.0%	0.6P	104.2%
15～64歳人口比	62.0%	62.2%	0.2P	100.3%
65歳以上人口比	24.1%	23.8%	▲ 0.3P	98.8%
世帯数	176,390世帯	179,962世帯	3,572世帯	102.0%
類型別世帯数				
単独世帯	67,762世帯	75,156世帯	7,394世帯	110.9%
核家族世帯	102,748世帯	98,795世帯	▲ 3,953世帯	96.2%
その他の世帯	5,880世帯	6,011世帯	131世帯	102.2%
65歳以上単独世帯	21,580世帯	19,773世帯	▲ 1,807世帯	91.6%
類型別世帯構成比				
単独世帯	38.4%	41.8%	3.3P	108.7%
核家族世帯	58.3%	54.9%	▲ 3.4P	94.2%
その他の世帯	3.3%	3.3%	0.0P	100.2%
65歳以上単独世帯	12.2%	11.0%	▲ 1.2P	89.8%
昼夜間人口比率	—	96.2%	—	—
人口密度	10,634人/km ²	10,683人/km ²	49人/km ²	100.5%

※年齢3区分人口の実績値については、年齢不詳の人数を按分して、区分別の合計値と総人口が一致するようにしている。

《2015年実績値と2020年実績値の比較》

	2015年 (A)	2020年 (B)	差 (B-A)	割合 (B/A)
総人口	374,468人	385,567人	11,099人	103.0%
年齢3区分人口 ※推計値は中位推計による				
15歳未満人口	52,213人	53,923人	1,710人	103.3%
15～64歳人口	236,383人	239,845人	3,463人	101.5%
65歳以上人口	85,872人	91,799人	5,926	106.9%
年齢3区分人口比				
15歳未満人口比	13.9%	14.0%	0.0P	100.3%
15～64歳人口比	63.1%	62.2%	▲ 0.9P	98.5%
65歳以上人口比	22.9%	23.8%	0.9P	103.8%
世帯数	168,363世帯	179,962世帯	11,599世帯	106.9%
類型別世帯数				
単独世帯	65,350世帯	75,156世帯	9,806世帯	115.0%
核家族世帯	96,298世帯	98,795世帯	2,497世帯	102.6%
その他の世帯	6,715世帯	6,011世帯	▲ 704世帯	89.5%
65歳以上単独世帯	18,324世帯	19,773世帯	1,449世帯	107.9%
類型別世帯構成比				
単独世帯	38.8%	41.8%	2.9P	107.6%
核家族世帯	57.2%	54.9%	▲ 2.3P	96.0%
その他の世帯	4.0%	3.3%	▲ 0.6P	83.7%
65歳以上単独世帯	10.9%	11.0%	0.1P	101.0%
昼夜間人口比率	96.9%	96.2%	—	—
人口密度	10,376人/km ²	10,683人/km ²	308人/km ²	103.0%

※年齢3区分人口の実績値については、年齢不詳の人数を按分して、区分別の合計値と総人口が一致するようにしている。

《2010年実績値と2020年実績値の比較》

	2010年 (A)	2020年 (B)	差 (B-A)	割合 (B/A)
総人口	355,798人	385,567人	29,769人	108.4%
年齢3区分人口 ※推計値は中位推計による				
15歳未満人口	50,372人	53,923人	3,551人	107.1%
15～64歳人口	235,313人	239,845人	4,532人	101.9%
65歳以上人口	70,113人	91,799人	21,685	130.9%
年齢3区分人口比				
15歳未満人口比	14.2%	14.0%	▲ 0.2P	98.8%
15～64歳人口比	66.1%	62.2%	▲ 3.9P	94.1%
65歳以上人口比	19.7%	23.8%	4.1P	120.8%
世帯数	154,587世帯	179,962世帯	25,375世帯	116.4%
類型別世帯数				
単独世帯	55,622世帯	75,156世帯	19,534世帯	135.1%
核家族世帯	91,615世帯	98,795世帯	7,180世帯	107.8%
その他の世帯	7,350世帯	6,011世帯	▲ 1,339世帯	81.8%
65歳以上単独世帯	14,539世帯	19,773世帯	5,234世帯	136.0%
類型別世帯構成比				
単独世帯	36.0%	41.8%	5.8P	116.1%
核家族世帯	59.3%	54.9%	▲ 4.4P	92.6%
その他の世帯	4.8%	3.3%	▲ 1.4P	70.3%
65歳以上単独世帯	9.4%	11.0%	1.6P	116.8%
昼夜間人口比率	98.6%	96.2%	—	—
人口密度	9,859人/km ²	10,683人/km ²	825人/km ²	108.4%

※年齢3区分人口の実績値については、年齢不詳の人数を按分して、区分別の合計値と総人口が一致するようにしている。