

第6章 財政

1. 収益的収支の推移
2. 資本的収支の推移
3. 要素別費用明細表
4. 貸借対照表の推移
5. 原価・単価構成の推移
6. 財務状況の図解
 - (1) 原価と単価の比較
 - (2) 貸借対照表
7. 財務経営分析に関する調

1. 収益的収支の推移

(単位:円・%、税抜き)

年 度 科 目		令 和 3 年 度 (2021年度)			令 和 4 年 度 (2022年度)			令 和 5 年 度 (2023年度)			令 和 6 年 度 (2024年度)			令 和 7 年 度 (2025年度)		
		金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率	金 額	構成比	対前年度 増減率
水 道 事 業 収 益		7,789,748,226	100.0	△ 0.3	7,689,566,706	100.0	△ 1.3	7,663,152,637	100.0	△ 0.3	7,787,461,480	100.0	1.6	7,865,902,235	100.0	1.0
	営 業 収 益	7,105,636,405	91.2	0.7	7,054,271,839	91.7	△ 0.7	7,081,300,462	92.4	0.4	7,110,203,901	91.3	0.4	7,138,939,798	90.8	0.4
	給 水 収 益	6,824,885,079	87.6	0.7	6,801,271,191	88.4	△ 0.3	6,786,555,747	88.6	△ 0.2	6,810,683,202	87.5	0.4	6,850,909,174	87.1	0.6
	そ の 他 営 業 収 益	280,751,326	3.6	1.2	253,000,648	3.3	△ 9.9	294,744,715	3.8	16.5	299,520,699	3.8	1.6	288,030,624	3.7	△ 3.8
	営 業 外 収 益	684,111,821	8.8	△ 9.7	635,294,867	8.3	△ 7.1	581,852,175	7.6	△ 8.4	677,257,579	8.7	16.4	726,962,437	9.2	7.3
	加 入 金	459,250,000	5.9	△ 12.2	375,750,000	4.9	△ 18.2	359,240,000	4.7	△ 4.4	440,960,000	5.7	22.7	373,750,000	4.8	△ 15.2
	長 期 前 受 金 戻 入	164,355,414	2.1	△ 9.0	208,153,522	2.7	26.6	165,355,737	2.2	△ 20.6	162,692,123	2.1	△ 1.6	266,544,645	3.4	63.8
	そ の 他	60,506,407	0.8	12.2	51,391,345	0.7	△ 15.1	57,256,438	0.7	11.4	73,605,456	0.9	28.6	86,667,792	1.1	17.7
水 道 事 業 費 用		5,730,188,623	100.0	△ 2.8	6,390,730,833	100.0	11.5	6,505,391,939	100.0	1.8	6,759,430,623	100.0	3.9	7,276,289,872	100.0	7.6
	営 業 費 用	5,546,789,942	86.8	△ 0.1	6,208,040,265	95.4	11.9	6,314,321,458	97.1	1.7	6,544,600,717	96.8	3.6	7,031,478,316	96.6	7.4
	浄 水 送 水 費	2,853,565,291	44.7	1.8	2,917,085,243	44.8	2.2	3,019,570,035	46.4	3.5	3,216,505,214	47.6	6.5	3,180,340,109	43.7	△ 1.1
	配 水 給 水 費	623,188,985	9.8	△ 15.4	572,223,355	8.8	△ 8.2	640,817,001	9.9	12.0	612,441,951	9.1	△ 4.4	632,727,683	8.7	3.3
	給 水 工 事 費	50,472,339	0.8	△ 2.2	54,505,947	0.8	8.0	53,573,722	0.8	△ 1.7	52,428,148	0.8	△ 2.1	58,574,132	0.8	11.7
	業 務 費	443,762,192	6.9	10.3	425,955,824	6.5	△ 4.0	387,842,814	6.0	△ 8.9	424,222,265	6.3	9.4	436,909,786	6.0	3.0
	総 係 費	443,289,502	6.9	4.6	431,643,055	6.6	△ 2.6	474,876,745	7.3	10.0	499,698,670	7.4	5.2	545,515,244	7.5	9.2
	減 価 償 却 費	1,048,152,570	16.4	△ 0.8	1,424,785,383	21.9	35.9	1,486,914,501	22.9	4.4	1,546,402,315	22.9	4.0	1,582,957,062	21.8	2.4
	資 産 減 耗 費	65,149,185	1.0	25.0	378,944,306	5.8	481.7	216,717,582	3.3	△ 42.8	172,558,074	2.6	△ 20.4	594,454,300	8.2	244.5
	そ の 他 営 業 費 用	19,209,878	0.3	△ 20.8	2,897,152	0.0	△ 84.9	34,009,058	0.5	1073.9	20,344,080	0.3	△ 40.2	—	—	皆減
	営 業 外 費 用	183,398,681	2.9	5.9	182,690,568	2.8	△ 0.4	191,070,481	2.9	4.6	214,829,906	3.2	12.4	244,811,556	3.4	14.0
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	167,153,154	2.6	2.9	172,883,105	2.7	3.4	178,539,123	2.7	3.3	204,029,210	3.0	14.3	233,567,976	3.2	14.5
	雑 支 出	16,245,527	0.3	51.2	9,807,463	0.2	△ 39.6	12,531,358	0.2	27.8	10,800,696	0.2	△ 13.8	11,243,580	0.2	4.1
	特 別 損 失	—	—	皆減	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
単 年 度 純 損 (△) 益		2,059,559,603			1,298,835,873			1,157,760,698			1,028,030,857			589,612,363		
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額		1,394,115,321			1,916,693,543			2,059,559,603			1,298,835,873			1,157,760,698		
利 益 剰 余 金 処 分 額		3,453,674,924			3,215,529,416			3,217,320,301			2,326,866,730			1,747,373,061		
累 積 損 (△) 益		0			0			0			0			0		

(注) 構成比の小数第1位未満は四捨五入としています。したがって、合計の数字と内訳の合計とは一致しないことがあります。

2. 資本的収支の推移

(単位:円・%、税込み)

年 度 科 目		令 和 3 年 度 (2021年度)			令 和 4 年 度 (2022年度)			令 和 5 年 度 (2023年度)			令 和 6 年 度 (2024年度)			令 和 7 年 度 (2025年度)		
		金 額	構成比	対前年度 増 減 率	金 額	構成比	対前年度 増 減 率	金 額	構成比	対前年度 増 減 率	金 額	構成比	対前年度 増 減 率	金 額	構成比	対前年度 増 減 率
資 本 的 収 入		1,815,200,000	100.0	△ 51.6	1,588,904,000	100.0	△ 12.5	2,572,560,000	100.0	61.9	1,869,871,000	100.0	△ 27.3	2,305,305,000	100.0	23.3
	企 業 債	1,780,000,000	112.0	△ 52.2	1,550,000,000	60.3	△ 12.9	2,491,000,000	96.8	60.7	1,778,000,000	95.1	△ 28.6	2,235,000,000	97.0	25.7
	補 助 金	—	—	—	1,094,000	0.0	皆増	37,850,000	1.5	3359.8	37,281,000	2.0	△ 1.5	18,595,000	0.8	△ 50.1
	工 事 負 担 金	35,200,000	2.2	9.7	37,810,000	1.5	7.4	43,710,000	1.7	15.6	54,590,000	2.9	24.9	51,710,000	2.2	△ 5.3
資 本 的 支 出		4,575,213,744	100.0	△ 26.1	4,464,493,217	100.0	△ 2.4	6,030,073,514	100.0	35.1	5,079,249,088	100.0	△ 15.8	6,027,332,672	100.0	18.7
	建 設 改 良 費	3,942,662,775	88.3	△ 29.3	3,821,127,537	63.4	△ 3.1	5,417,266,773	89.8	41.8	4,472,212,494	88.0	△ 17.4	4,877,449,905	80.9	9.1
	事 務 費	165,126,425	3.7	△ 11.5	179,182,567	3.0	8.5	188,498,758	3.1	5.2	186,782,957	3.7	△ 0.9	192,123,435	3.2	2.9
	工 事 費	3,657,738,738	81.9	△ 31.2	3,574,622,047	59.3	△ 2.3	5,181,918,347	85.9	45.0	4,267,220,585	84.0	△ 17.7	4,634,237,355	76.9	8.6
	そ の 他	119,797,612	2.7	60.2	67,322,923	1.1	△ 43.8	46,849,668	0.8	△ 30.4	18,208,952	0.4	△ 61.1	51,089,115	0.8	180.6
	企 業 債 償 還 金	632,550,969	14.2	2.6	643,365,680	10.7	1.7	612,806,741	10.2	△ 4.7	604,727,895	11.9	△ 1.3	646,515,768	10.7	6.9
	投 資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500,000,000	8.3	皆増
	国 庫 補 助 金 返 還 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,308,699	0.0	皆増	3,366,999	0.1	45.8
差 引 過 不 足 (△)		△ 2,760,013,744			△ 2,875,589,217			△ 3,457,513,514			△ 3,209,378,088			△ 3,722,027,672		

(注) 構成比の小数第1位未満は四捨五入としています。したがって、合計の数字と内訳の合計とは一致しないことがあります。

3. 要素別費用明細表

(収益的支出)

(単位：円・%、税抜き)

年 度 科 目	令和 3 年度 (2021年度)			令和 4 年度 (2022年度)			令和 5 年度 (2023年度)			令和 6 年度 (2024年度)			令和 7 年度 (2025年度)		
	金 額	構成比	対前年度 増 減 率	金 額	構成比	対前年度 増 減 率	金 額	構成比	対前年度 増 減 率	金 額	構成比	対前年度 増 減 率	金 額	構成比	対前年度 増 減 率
人 件 費	1,063,972,990	18.6	1.2	1,053,349,107	16.5	△ 1.0	1,084,286,894	16.7	2.9	1,094,165,355	16.2	0.9	1,154,458,107	15.9	5.5
給 料	438,406,653	7.7	0.6	437,534,691	6.8	△ 0.2	443,816,911	6.8	1.4	441,658,652	6.5	△ 0.5	456,601,833	6.3	3.4
手 当	278,142,971	4.9	4.5	270,420,770	4.2	△ 2.8	277,671,755	4.3	2.7	283,128,619	4.2	2.0	301,339,013	4.1	6.4
法 定 福 利 費	156,948,475	2.7	0.6	155,683,753	2.4	△ 0.8	153,140,809	2.4	△ 1.6	152,683,367	2.3	△ 0.3	162,688,520	2.2	6.6
そ の 他	190,474,891	3.3	△ 1.6	189,709,893	3.0	△ 0.4	209,657,419	3.2	10.5	216,694,717	3.2	3.4	233,828,741	3.2	7.9
物 件 費	3,385,760,724	59.1	△ 0.4	3,360,768,932	52.6	△ 0.7	3,538,933,839	54.4	5.3	3,742,275,669	55.4	5.7	3,710,852,427	51.0	△ 0.8
受 水 費	1,906,436,418	33.3	1.7	1,862,417,374	29.1	△ 2.3	2,034,074,856	31.3	9.2	2,220,752,287	32.9	9.2	2,202,554,038	30.3	△ 0.8
動 力 費	160,081,380	2.8	6.8	259,865,993	4.1	62.3	180,710,075	2.8	△ 30.5	186,900,635	2.8	3.4	213,949,872	2.9	14.5
薬 品 費	39,765,750	0.7	△ 4.0	42,920,334	0.7	7.9	41,317,840	0.6	△ 3.7	42,718,777	0.6	3.4	49,545,873	0.7	16.0
修 繕 費	109,592,793	1.9	△ 14.9	97,783,016	1.5	△ 10.8	154,127,348	2.4	57.6	191,887,535	2.8	24.5	180,202,519	2.5	△ 6.1
材 料 費	17,605,695	0.3	△ 15.6	18,426,876	0.3	4.7	20,813,541	0.3	13.0	15,164,265	0.2	△ 27.1	15,477,155	0.2	2.1
工 事 請 負 費	26,177,000	0.5	△ 75.0	28,289,000	0.4	8.1	60,493,000	0.9	113.8	62,253,000	0.9	2.9	17,439,000	0.2	△ 72.0
路 面 復 旧 費	149,569,383	2.6	△ 9.6	100,255,868	1.6	△ 33.0	124,572,172	1.9	24.3	95,601,368	1.4	△ 23.3	125,102,360	1.7	30.9
委 託 料	611,251,441	10.7	13.3	579,015,958	9.1	△ 5.3	548,950,161	8.4	△ 5.2	623,372,542	9.2	13.6	637,567,451	8.8	2.3
そ の 他	365,280,864	6.4	△ 2.9	371,794,513	5.8	1.8	373,874,846	5.7	0.6	303,625,260	4.5	△ 18.8	269,014,159	3.7	△ 11.4
支 払 利 息	167,153,154	2.9	2.9	172,883,105	2.7	3.4	178,539,123	2.7	3.3	204,029,210	3.0	14.3	233,567,976	3.2	14.5
減 価 償 却 費 等	1,113,301,755	19.4	0.4	1,803,729,689	28.2	62.0	1,703,632,083	26.2	△ 5.5	1,718,960,389	25.4	0.9	2,177,411,362	29.9	26.7
特 別 損 失	—	—	皆減	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合 計	5,730,188,623	100.0	△ 2.8	6,390,730,833	100.0	11.5	6,505,391,939	100.0	1.8	6,759,430,623	100.0	3.9	7,276,289,872	100.0	7.6

※ 人件費欄「その他」は報酬、賞与等引当金繰入額、退職給付引当金繰入額、退職給付費の合計。

減価償却費等には資産減耗費を含む。

(資本的支出)

(単位：円・%、税込み)

人 件 費	158,833,154	3.5	0.9	166,592,126	3.7	4.9	177,871,213	2.9	6.8	176,963,185	3.5	△ 0.5	188,898,366	3.1	6.7
給 料	74,388,474	1.6	0.8	78,238,433	1.8	5.2	80,933,127	1.3	3.4	81,630,388	1.6	0.9	86,086,293	1.4	5.5
手 当	45,222,435	1.0	1.2	47,780,342	1.1	5.7	54,311,322	0.9	13.7	51,642,397	1.0	△ 4.9	55,902,243	0.9	8.2
賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	14,318,263	0.3	4.7	14,367,925	0.3	0.3	15,216,222	0.3	5.9	16,566,307	0.3	8.9	17,794,367	0.3	7.4
法 定 福 利 費	24,903,982	0.5	△ 1.1	26,205,426	0.6	5.2	27,410,542	0.5	4.6	27,124,093	0.5	△ 1.0	29,115,463	0.5	7.3
物 件 費	3,783,829,621	82.7	△ 30.1	3,654,535,411	81.9	△ 3.4	5,239,395,560	86.9	43.4	4,295,249,309	84.6	△ 18.0	4,688,551,539	77.8	9.2
材 料 費	218,382	0.0	46.6	127,554	0.0	△ 41.6	492,762	0.0	286.3	375,591	0.0	△ 23.8	1,104,379	0.0	194.0
工 事 請 負 費	2,841,309,869	62.1	△ 39.3	2,961,376,837	66.3	4.2	4,632,789,128	76.8	56.4	3,779,576,239	74.4	△ 18.4	4,206,310,584	69.8	11.3
路 面 復 旧 費	413,511,415	9.0	22.3	400,461,588	9.0	△ 3.2	444,169,264	7.4	10.9	372,431,818	7.3	△ 16.2	314,548,421	5.2	△ 15.5
固 定 資 産 取 得 費	119,797,612	2.6	60.2	67,322,923	1.5	△ 43.8	46,849,668	0.8	△ 30.4	18,208,952	0.4	△ 61.1	51,089,115	0.8	180.6
そ の 他	408,992,343	8.9	27.1	225,246,509	5.0	△ 44.9	115,094,738	1.9	△ 48.9	124,656,709	2.5	8.3	115,499,040	1.9	△ 7.3
企 業 債 償 還 金	632,550,969	13.8	2.6	643,365,680	14.4	1.7	612,806,741	10.2	△ 4.7	604,727,895	11.9	△ 1.3	646,515,768	10.7	6.9
投 資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500,000,000	0.0	皆増
開 発 負 担 金 返 還 金	—	—	皆減	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
国 庫 補 助 金 返 還 金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,308,699	0.0	皆増	3,366,999	0.1	45.8
合 計	4,575,213,744	100.0	△ 26.1	4,464,493,217	100.0	△ 2.4	6,030,073,514	100.0	35.1	5,079,249,088	100.0	△ 15.8	6,027,332,672	100.0	18.7

※ 「投資」欄は有価証券の購入による。

4. 貸借対照表の推移

(単位：円・％、税抜き)

区 分	令和3年度(2021年度)			令和4年度(2022年度)			令和5年度(2023年度)			令和6年度(2024年度)			令和7年度(2025年度)		
	金 額	構成比	対前年度増減率	金 額	構成比	対前年度増減率	金 額	構成比	対前年度増減率	金 額	構成比	対前年度増減率	金 額	構成比	対前年度増減率
資 産 合 計	52,370,717,976	100.0	0.5	54,240,895,085	100.0	3.6	59,159,833,771	100.0	9.1	61,593,230,839	100.0	4.1	63,828,555,088	100.0	3.6
固 定 資 産 合 計	44,930,756,737	85.8	6.3	46,711,340,587	86.1	4.0	50,062,562,503	84.6	7.2	52,812,902,237	85.7	5.5	55,775,331,242	87.4	5.6
有 形 固 定 資 産	44,645,162,337	85.2	5.9	46,388,346,187	85.5	3.9	49,812,103,863	84.2	7.4	52,629,479,357	85.4	5.7	55,139,950,442	86.4	4.8
土 地	546,393,133	1.0	0.0	546,393,133	1.0	0.0	546,393,133	0.9	0.0	546,393,133	0.9	0.0	546,393,133	0.9	0.0
建 物	1,758,575,783	3.4	83.8	1,664,785,394	3.1	△ 5.3	1,612,134,993	2.7	△ 3.2	1,536,790,740	2.5	△ 4.7	1,503,426,596	2.4	△ 2.2
構 築 物	36,045,889,171	68.8	27.4	37,064,796,474	68.3	2.8	38,408,299,516	64.9	3.6	42,973,268,099	69.8	11.9	46,703,531,143	73.2	8.7
機 械 及 び 装 置	5,025,115,501	9.6	134.6	4,643,828,326	8.6	△ 7.6	4,873,401,595	8.2	4.9	4,569,426,776	7.4	△ 6.2	5,346,216,956	8.4	17.0
量 水 器	284,651,454	0.5	△ 0.3	282,836,687	0.5	△ 0.6	282,667,551	0.5	△ 0.1	282,784,380	0.5	0.0	285,824,249	0.4	1.1
車 両 運 搬 具	111,745	0.0	0.0	111,745	0.0	0.0	111,745	0.0	0.0	111,745	0.0	0.0	111,745	0.0	0.0
工 具 器 具 及 び 備 品	218,552,851	0.4	44.8	213,226,809	0.4	△ 2.4	198,868,972	0.3	△ 6.7	158,248,668	0.3	△ 20.4	142,604,404	0.2	△ 9.9
建 設 仮 勘 定	765,872,699	1.5	△ 92.2	1,972,367,619	3.6	157.5	3,890,226,358	6.6	97.2	2,562,455,816	4.2	△ 34.1	611,842,216	1.0	△ 76.1
無 形 固 定 資 産	285,594,400	0.5	149.5	322,994,400	0.6	13.1	250,458,640	0.4	△ 22.5	183,422,880	0.3	△ 26.8	135,380,800	0.2	△ 26.2
投 資	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500,000,000	0.8	皆増
流 動 資 産 合 計	7,439,961,239	14.2	△ 24.5	7,529,554,498	13.9	1.2	9,097,271,268	15.4	20.8	8,780,328,602	14.3	△ 3.5	8,053,223,846	12.6	△ 8.3
現 金 預 金	6,715,825,080	12.8	△ 25.9	6,826,655,674	12.6	1.7	8,219,006,492	13.9	20.4	8,026,671,774	13.0	△ 2.3	7,268,881,195	11.4	△ 9.4
未 収 金	685,442,492	1.3	△ 8.5	660,233,588	1.2	△ 3.7	829,703,305	1.4	25.7	700,763,835	1.1	△ 15.5	730,284,285	1.1	4.2
貯 蔵 品	38,693,667	0.1	△ 4.0	42,665,236	0.1	10.3	47,868,784	0.1	12.2	52,892,993	0.1	10.5	54,058,366	0.1	2.2
前 払 金	—	—	—	—	—	—	692,687	0.0	皆増	—	—	皆減	—	—	—
負 債 資 本 合 計	52,370,717,976	100.0	0.5	54,240,895,085	100.0	3.6	59,159,833,771	100.0	9.1	61,593,230,839	100.0	4.1	63,828,555,088	100.0	3.6
負 債 合 計	28,775,949,583	54.9	△ 5.9	29,347,290,819	54.1	2.0	33,108,468,807	56.0	12.8	34,513,835,018	56.0	4.2	36,159,546,904	56.7	4.8
固 定 負 債	18,020,063,277	34.4	6.8	18,956,090,221	34.9	5.2	20,911,693,348	35.3	10.3	22,038,043,803	35.8	5.4	23,719,768,058	37.2	7.6
企 業 債	17,019,948,037	32.5	7.2	17,957,141,296	33.1	5.5	19,843,413,401	33.5	10.5	20,974,897,633	34.1	5.7	22,579,199,911	35.4	7.6
引 当 金	1,000,115,240	1.9	1.1	998,948,925	1.8	△ 0.1	1,068,279,947	1.8	6.9	1,063,146,170	1.7	△ 0.5	1,140,568,147	1.8	7.3
退 職 給 付 引 当 金	964,967,640	1.8	2.0	998,948,925	1.8	3.5	1,068,279,947	1.8	6.9	1,063,146,170	1.7	△ 0.5	1,140,568,147	1.8	7.3
修 繕 引 当 金	35,147,600	0.1	△ 18.0	—	—	皆減	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流 動 負 債	2,846,146,922	5.4	△ 51.0	2,594,831,417	4.8	△ 8.8	4,455,382,442	7.5	71.7	4,512,237,775	7.3	1.3	4,509,167,870	7.1	△ 0.1
企 業 債	643,365,680	1.2	1.7	612,806,741	1.1	△ 4.7	604,727,895	1.0	△ 1.3	646,515,768	1.0	6.9	630,697,722	1.0	△ 2.4
未 払 金	1,596,826,860	3.0	△ 64.8	1,337,618,329	2.5	△ 16.2	3,243,863,217	5.5	142.5	3,263,382,441	5.3	0.6	3,275,379,166	5.1	0.4
預 り 金	20,441,535	0.0	△ 31.7	18,980,759	0.0	△ 7.1	24,500,726	0.0	29.1	23,226,388	0.0	△ 5.2	18,483,923	0.0	△ 20.4
下 水 道 預 り 金	474,857,736	0.9	△ 3.7	456,531,867	0.8	△ 3.9	458,404,488	0.8	0.4	460,858,624	0.7	0.5	471,480,083	0.7	2.3
引 当 金	91,938,064	0.2	0.2	142,067,843	0.3	54.5	99,346,874	0.2	△ 30.1	102,187,578	0.2	2.9	110,417,131	0.2	8.1
そ の 他	18,717,047	0.0	△ 12.9	26,825,878	0.0	43.3	24,539,242	0.0	△ 8.5	16,066,976	0.0	△ 34.5	2,709,845	0.0	△ 83.1
繰 延 収 益	7,909,739,384	15.1	0.0	7,796,369,181	14.4	△ 1.4	7,741,393,017	13.1	△ 0.7	7,963,553,440	12.9	2.9	7,930,610,976	12.4	△ 0.4
資 本 合 計	23,594,768,393	45.1	9.6	24,893,604,266	45.9	5.5	26,051,364,964	44.0	4.7	27,079,395,821	44.0	3.9	27,669,008,184	43.3	2.2
資 本 金	18,212,782,421	34.8	6.5	19,606,897,742	36.1	7.7	21,523,591,285	36.4	9.8	23,583,150,888	38.3	9.6	24,881,986,761	39.0	5.5
剰 余 金 合 計	5,381,985,972	10.3	21.5	5,286,706,524	9.7	△ 1.8	4,527,773,679	7.7	△ 14.4	3,496,244,933	5.7	△ 22.8	2,787,021,423	4.4	△ 20.3
資 本 剰 余 金	11,617,505	0.0	0.0	11,617,505	0.0	0.0	11,617,505	0.0	0.0	11,617,505	0.0	0.0	11,617,505	0.0	0.0
利 益 剰 余 金	5,370,368,467	10.3	21.6	5,275,089,019	9.7	△ 1.8	4,516,156,174	7.6	△ 14.4	3,484,627,428	5.7	△ 22.8	2,775,403,918	4.3	△ 20.4

5. 原価・単価構成の推移

給水原価

(税抜き)

年 度 費 目		令和3年度 (2021年度)		令和4年度 (2022年度)		令和5年度 (2023年度)		令和6年度 (2024年度)		令和7年度 (2025年度)	
		金 額	1m³当	金 額	1m³当	金 額	1m³当	金 額	1m³当	金 額	1m³当
勘定科目別	浄水送水費	千円 2,853,565	円 70.9	千円 2,917,085	円 73.1	千円 3,019,570	円 76.1	千円 3,216,505	円 80.9	千円 3,180,340	円 79.5
	配水給水費	623,189	15.5	572,223	14.3	640,817	16.1	612,442	15.4	632,728	15.8
	業務費	443,762	11.0	425,956	10.7	387,843	9.8	424,222	10.7	436,910	10.9
	総係費	443,290	11.0	431,643	10.8	474,877	12.0	499,699	12.6	545,515	13.6
	その他	1,296,700	32.2	1,986,420	49.8	1,894,703	47.7	1,933,790	48.6	2,422,223	60.5
支出要素別	職員給与費	1,014,213	25.2	999,685	25.0	1,031,307	26.0	1,042,453	26.2	1,096,758	27.4
	受水費	1,906,436	47.3	1,862,417	46.7	2,034,075	51.2	2,220,752	55.8	2,202,554	55.0
	動力費	160,081	4.0	259,866	6.5	180,710	4.6	186,901	4.7	213,950	5.4
	支払利息	167,153	4.2	172,883	4.3	178,539	4.5	204,029	5.1	233,568	5.8
	減価償却費	1,048,153	26.0	1,424,785	35.7	1,486,915	37.5	1,546,402	38.9	1,582,957	39.6
	その他	1,364,470	33.9	1,613,691	40.4	1,506,263	37.9	1,486,121	37.4	1,887,929	47.2
長期前受金戻入 見合いの減価償却費等		△ 164,355	△ 4.1	△ 208,154	△ 5.2	△ 165,356	△ 4.2	△ 162,692	△ 4.1	△ 266,545	△ 6.7
原 価 合 計		5,496,151	136.5	6,125,174	153.4	6,252,453	157.5	6,523,966	164.0	6,951,171	173.7

※「給水工事費」「受託事業費」「材料売却原価」は原価に含まれない。


供給単価

(税抜き)

年 度 区分 口径		令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)
		金 額	金 額	金 額	金 額	金 額
水道料金	小口径 13mm～25mm	千円 5,167,462	千円 5,087,895	千円 5,046,754	千円 5,061,495	千円 5,082,347
	中口径 30mm～50mm	710,334	714,134	730,030	727,245	735,239
	大口径 75mm～250mm	908,733	964,896	968,374	981,624	999,753
	公衆浴場	1,843	1,360	814	817	754
	臨時	36,513	32,986	40,584	39,502	32,816
合 計		6,824,885	6,801,271	6,786,556	6,810,683	6,850,909
1m³当たり		円 169.5	円 170.4	円 171.0	円 171.2	円 171.2


6. 財務状況の図解

(1)原価と単価の比較(令和7年度(2025年度))(税抜き)(82ページの図解)



※ 1 m³当たりの減価償却費から 1 m³当たりの長期前受金戻入見合いの減価償却費を控除した金額 (82ページ参照)

(2)貸借対照表(令和7年度(2025年度))(税抜き)(81ページの図解)



7. 財務経営分析に関する調

項 目	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	算 式	備 考
固 定 資 産 構 成 比 率	85.8%	86.1%	84.6%	85.7%	87.4%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資産合計}} \times 100$	「装置産業」とも言われる水道事業では、一般的に高い傾向にある（低いほど好ましい）。
固 定 負 債 構 成 比 率	34.4%	34.9%	35.3%	35.8%	37.2%	$\frac{\text{固定負債}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	低いほど好ましい。
固 定 比 率	142.6%	142.9%	148.1%	150.7%	156.7%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金+剰余金+繰延収益}} \times 100$	低いほど好ましい。借入金による固定資産調達が多い水道事業では、一般的に高い傾向にある。
固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率	90.7%	90.4%	91.5%	92.5%	94.0%	$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本+固定負債+繰延収益}} \times 100$	長期資本と固定資産の適合関係を示すもので、100％以下が好ましい。
自 己 資 本 構 成 比 率	60.2%	60.3%	57.1%	56.9%	55.8%	$\frac{\text{資本金+剰余金+繰延収益}}{\text{負債資本合計}} \times 100$	高いほど好ましいが、起債依存度の高い公営企業にあっては、一般的に低い傾向にある。
流 動 比 率	261.4%	290.2%	204.2%	194.6%	178.6%	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$	短期債務に対して応ずべき流動資産が十分にあるかどうかを示し、高いほど好ましい。
流動資産回転率	0.8回	0.9回	0.8回	0.8回	0.8回	$\frac{\text{営業収益+受託工事収益等}}{(\text{期首流動資産}+\text{期末流動資産}) \times \frac{1}{2}}$	営業収益を得るに当たり流動資産がいかに関係よく回転しているかを示し、高いほど好ましい。
経 常 収 益 対 経 常 費 用 比 率	135.9%	120.3%	117.8%	115.2%	108.1%	$\frac{\text{営業収益+営業外収益}}{\text{営業費用+営業外費用}} \times 100$	高いほど好ましい。「特別収支」がない場合、100％を境に単年度の黒字と赤字に分かれる。
営 業 収 益 対 営 業 費 用 比 率	129.3%	114.6%	113.1%	109.5%	102.4%	$\frac{\text{営業収益+受託工事収益等}}{\text{営業費用+受託工事費等}} \times 100$	通常の営業状況における健全度を示し、高い(100％を超える)ほど好ましい。
企 業 債 残 高 対 給 水 収 益 比 率	258.8%	273.0%	301.3%	317.5%	338.8%	$\frac{\text{企業債現在高合計}}{\text{給水収益}} \times 100$	給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す。
企 業 債 償 還 額 対 給 水 収 益 比 率	9.3%	9.5%	9.0%	8.9%	9.4%	$\frac{\text{企業債償還元金}}{\text{給水収益}} \times 100$	起債発行額が、事業規模並びに安定的な返済能力として適正かどうかを示し、低いほど好ましい。
企 業 債 元 利 償 還 金 対 給 水 収 益 比 率	11.7%	12.0%	11.7%	11.9%	12.8%	$\frac{\text{企業債元利償還金}}{\text{給水収益}} \times 100$	「企業債償還額対給水収益比率」の項に同じ。
職 員 給 与 費 対 給 水 収 益 比 率	14.3%	14.1%	14.7%	14.8%	15.6%	$\frac{\text{職員給与費+受託給与費等}}{\text{給水収益}} \times 100$	低いほど好ましい。人的サービスが主の水道事業にあっては、一般的に高い傾向にある。

項 目	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	算 式	備 考
普 及 率	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	$\frac{\text{給水人口}}{\text{総人口}} \times 100$	高いほど好ましい。
有 収 率	96.7%	95.7%	95.7%	95.1%	94.7%	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{年間総配水量}} \times 100$	高いほど好ましい。
負 荷 率	94.8%	92.1%	94.3%	95.2%	94.4%	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{一日最大配水量}} \times 100$	100％に近いほど好ましい。
施 設 利 用 率	81.0%	81.0%	80.4%	88.2%	89.0%	$\frac{\text{一日平均配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$	負荷率×最大稼働率に等しく、100％に近いほど（原則として）好ましい。
最 大 稼 働 率	85.4%	88.0%	85.2%	92.7%	94.3%	$\frac{\text{一日最大配水量}}{\text{配水能力}} \times 100$	施設効率として高いほど好ましいが、100％（能力の限界）に近過ぎるのも適当でない。
配水管使用効率	56.5m³ / m	56.5m³ / m	56.0m³ / m	56.1m³ / m	56.7m³ / m	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{導送配水管延長}}$	配水管の使用効率を示し、高いほど好ましいが、地形的事情等が考慮されなければならない。
固 定 資 産 使 用 効 率	9.3 m³ / 万円	9.0 m³ / 万円	8.3 m³ / 万円	8.0 m³ / 万円	7.7 m³ / 万円	$\frac{\text{年間総配水量}}{\text{有形固定資産}}$	有形固定資産の使用効率を示し、高いほど好ましい。浄水施設の有無等により大きく異なる。
供 給 単 価	169.45円	170.36円	170.95円	171.19円	171.16円	$\frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}}$	有収水量1m³当たりの販売単価。給水収益は、水道料金及びメーター料の合算額。
給 水 原 価	136.46円	153.42円	157.50円	163.98円	173.67円	$\frac{\text{長期前受金戻入経常費用+受託工事費等+見合いの減価償却費等}}{\text{年間総有収水量}}$	有収水量1m³当たりの製造原価。ただし、給水工事費など給水収益と連動しない経費を除く。
職 員 一 人 当 たり 有 形 固 定 資 産	33,568万円	34,878万円	37,173万円	41,117万円	42,415万円	$\frac{\text{有形固定資産}}{\text{職員数}}$	定数内職員（管理者含む）一人当たりの有形固定資産、定数内損益勘定所屬職員（管理者を含む）
職 員 一 人 当 たり 給 水 人 口	3,409人	3,431人	3,410人	3,588人	3,571人	$\frac{\text{給水人口}}{\text{損益勘定所屬職員数}}$	一人当たりの給水人口、年間総有収水量、営業収益で、業務効率等の労働生産性を示す。
職 員 一 人 当 たり 給 水 量	362,850m³	359,668m³	354,459m³	371,818m³	370,610m³	$\frac{\text{年間総有収水量}}{\text{損益勘定所屬職員数}}$	ただし、職員数においては直営部門の大小、建設部門への職員配置（資本勘定所屬職員）、浄水施設の有無等を考慮するとともに、有収率の大小、料金水準の高低等も考慮しなければならない。
職 員 一 人 当 たり 営 業 収 益	63,818千円	63,522千円	62,877千円	66,235千円	66,101千円	$\frac{\text{営業収益+受託工事収益}}{\text{損益勘定所屬職員数}}$	