

歩道切下関係構造図 (参考)

(舗装)

舗装構成等 主たる利用車種	舗装 全厚 (cm)	舗装構成			
		再生密粒度 アスファルト (cm)	再生粗粒度 アスファルト (cm)	水硬性粒度 調整鉄鋼 スラグ (cm)	再生粒度 調整砕石 (cm)
大型車 (5t以上)	60	5	5+5	20	25
中型車 (5t以上) 乗用車等 (マンション等駐車場)	30	5	5	—	20
乗用車等 (一戸建て用車庫)	20	5	—	—	15

(歩道境界ブロック) 歩道一般部と歩道乗入口との境界に使用する

