

記入例

◆黒のボールペン又は黒インクで記入してください。

鉛筆やインクが消えるペンは使用できません。

◆正副各1部提出して下さい。

様式第1号

屋外広告物等安全点検報告書					
(あて先)吹田市長		〒 564-0000			
表示(設置)場所		吹田市〇〇町△△-△△			
表示(設置)年月日		平成20年 4月 20日			
前回許可番号、年月日		〇吹田市指令都計都第3-000号 令和2年 4月 15日			
2. 点検結果 点検日: 令和4年 3月 20日 点検者: 氏名 吹田 観太郎 資格名: 屋外広告士 第〇〇〇〇号 該当する項目に☑チェックして下さい。					
<input checked="" type="checkbox"/> 屋外広告士 <input type="checkbox"/> 特殊電気工事資格者(ネオン工事) <input type="checkbox"/> 屋外広告業の事業者団体が、内閣府の公益認定を受けて実施する広告物の点検に関する技能講習会の受講修了者					
広告物の種類 <input type="checkbox"/> 屋上広告物 <input checked="" type="checkbox"/> 壁面広告物 <input type="checkbox"/> 突出広告物 <input type="checkbox"/> 地上広告物 <input type="checkbox"/> 工作物 <input type="checkbox"/> その他()					
点検箇所	点検項目	項目評価			備考
上基礎構造	上部構造の全体の傾斜、ぐらつき	良好	経過観察	要改善	即時修理
	基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	良好	経過観察	要改善	即時修理
	鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	良好	経過観察	要改善	即時修理
支持部	鉄骨接続部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	良好	経過観察	要改善	即時修理 腐食が進んでいるため、令和4年8月頃に修理予定
	鉄骨接続部(ボルト、ナット、ビス)のゆるみ、欠落	良好	経過観察	要改善	即時修理
取付部	アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	良好	経過観察	要改善	即時修理
	溶接部の劣化、コーキングの劣化等	良好	経過観察	要改善	即時修理
	取付対象部(柱・壁・スラブ)取付部周辺の異常	良好	経過観察	要改善	即時修理
広告板	表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	良好	経過観察	要改善	即時修理
	側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	良好	経過観察	要改善	即時修理
	広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	良好	経過観察	要改善	即時修理 即時修理が必要であったため、修理済み
照明装置	照明装置の不点灯、不発光	良好	経過観察	要改善	即時修理
	照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	良好	経過観察	要改善	即時修理
	周辺機器の劣化、破損	良好	経過観察	要改善	即時修理
その他	付属部材(装飾、振れ止め棒、鳥よけ等)の腐食、破損	良好	経過観察	要改善	即時修理
	避雷針の腐食、損傷	良好	経過観察	要改善	即時修理
その他	塗料のは				

①提出日を記入してください。

②報告者は屋外広告物許可申請書の申請者と同一の住所・氏名・電話番号を記入してください。
※報告者が法人の場合は法人の住所・名称・代表者の氏名・電話番号を記入してください。

③広告物や掲出物件の許可を受けた当初の設置年月日を記入してください。

④点検を行った日及び点検を行った者の氏名を記入してください。

⑤該当する資格にチェックしてください。
また、資格を有することを証明する書類(写)を添付してください。

⑥該当する広告物の種類にチェックしてください。

⑦「項目評価」欄は、該当するものを○で囲んでください。
また、「要改善」、「即時修理」の場合は、改善時期の目安や異常箇所の詳細等を「備考」欄へ記入してください。
※該当箇所を撮影した写真を必ず添付してください。

⑧広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検事項がない場合は、「項目評価」欄に斜線を引いてください。

- ・「良好」→点検結果が極めて良好な状態
- ・「経過観察」→劣化が認められるため、経過観察を要する状態
- ・「要改善」→劣化が進行しているため、次回までに改善が必要な状態
- ・「即時修理」→劣化で危険が認められるため、修理又は撤去が必要な状態