

質問に対する回答

業務名：吹田第一小学校ほか67施設におけるLED照明リース契約

No	項目	質問	回答
1	入札に関する事	入札書につきまして、代理人入札の場合、委任者(代表者)の押印は不要との認識で宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
2		入札書につきまして、入札金額はアラビア数字の表記で宜しいでしょうか？	
3		入札書の提出方法は持参との認識で宜しいでしょうか？	
4		入札時は、入札書のみ提出となり、契約の内容が分かる内訳書、明細書等の提出は不要との認識で宜しいでしょうか？	
5	委任状につき、社印(角印)・代表者印(登録印)を押印と記載がございますが、2つとも押印が必要でしょうか？角印の押捺は割愛も可能でしょうか？	社印(角印)については省略いただいてもかまいません。	
6		契約期間の総額(税抜)を記載ください。	
7			入札金額について「税抜き月額」でしょうか「税抜き総額」でしょうか。
8			入札書に記載する金額についてご教示ください(賃貸借料の総額、月額、税込又は税抜等)
9			入札書に記載する金額は、賃貸借期間(履行期間)の総額(税抜)で宜しいでしょうか。
10			入札金額は契約期間中のリース料の総額(税抜)でしょうか。月額(税抜)でしょうか。
11		入札当日に委任状を持参した場合、入札用封筒への封印は代理人の印鑑で宜しいでしょうか。	封書・封印は必要ありません。
11		入札の際、封書・封印は不要との認識で宜しいでしょうか？もし必要となります場合、 ①(代理人入札の場合)封印は代理人印でも宜しいでしょうか？ ②封印は1か所でも宜しいでしょうか？ ③件名等、封筒にも記載すべき事項がございましたら、ご教示お願い致します。	
12		契約保証金に関する事	契約保証金の納付に代え、履行保証保険による取り進めを検討しております。履行保証保険による代用の場合の詳細要件につきまして、下記、ご回答をお願い致します。 ①保険金額は、「税込」契約総額の100分の10以上の認識で宜しいでしょうか。 ②保険期間は、契約日～賃貸借満了日との認識で宜しいでしょうか。 ③履行保証保険の証券発行について、申込手続から保険証券差入まで最大10営業日程度要します。つきましては、契約日や契約書提出日について落札後に協議することは可能でしょうか。

		④履行保証保険の最長保険期間が5年となりますので、5年以上の保険付保となります場合、保険期間を分割して付保する事となりますが宜しいでしょうか。例：保険期間が5年〇ヶ月となる場合「5年、〇ヶ月」と分割して付保し、保険証券の差入は各継続時となります。	
13		本件は、契約保証金につきまして、必ず必要となり、過去実績等に基づく免除申請を行うことは出来ない案件との認識で宜しいでしょうか？	契約保証金の免除の要件は、吹田市財務規則第115条に規定されています。
14		契約保証金の免除要件はあるのでしょうか。	
15		契約保証金について、履行保証保険の付保について、以下ご教示ください。 ①付保期間は、契約締結日～期間満了日までとの認識で宜しいでしょうか。 ②付保期間が契約締結日の場合、保険加入には、保険会社への申し込み～証券の発行まで時間を要します。間に合わない可能性があります、その場合、契約日について協議させて頂くことは可能でしょうか。	①お見込みのとおりです。 ②契約締結までの期間を変更することは可能です。
16	契約書案及び契約締結に関する事	本契約で利用される予定の、賃貸借契約書の雛形をメール又はFAXにて頂戴できますでしょうか。	本市ホームページにて公開いたします。
17		契約書の内容を事前に確認致したく、契約書のひな型をご開示頂けますでしょうか。	
18		賃貸借契約について、以下ご教示ください。 ①事前に本件における賃貸借契約書雛形があれば、ご提示頂けませんでしょうか。 ②契約内容について、協議及び修正は可能でしょうか。 ③契約締結に際しては、落札決定の日から7日以内にする必要があるとのことですが、土、日は含まないとの認識で宜しいでしょうか。	①本市ホームページにて公開いたします。 ②契約書(案)が原則となりますが、必要な場合は、協議の対象とします。 ③土日を含みます。
19		「落札者は、市から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、契約に必要な書類を添付して、これを市に提出しなければならない」と記載ございますが、①土日祝を含まない日数でしょうか。 ②提出期限の延長は可能でしょうか(受注者側でも押印の決裁等を行う必要があり、最終版契約書の決定タイミングによっては、7日以内の締結が間に合わない可能性が御座います)。	①土日を含みます。 ②契約締結までの期間を変更することは可能です。
20		落札してから、損害賠償保険、履行保証保険契約等の手続を保険会社と行うため、契約締結までに一定日数必要となります。13条に「落札決定の日から7日以内に、契約に必要な書類を添付して、これを市に提出～市の承諾を得た場合は、この期間を変更することができる。」と記載のとおり、保険付保	契約締結までの期間を変更することは可能です。

		の日数等を考慮いただき、契約までの期間を変更できるとの理解でよろしいでしょうか。	
21		落札後に契約条項の内容に関して協議することは可能でしょうか。	契約書(案)が原則となりますが、必要な場合は、協議の対象とします。
22	契約種別及び契約解除に関する事	本件の賃貸借契約は、「長期継続契約」と「債務負担行為」のどちらでしょうか。	本件は令和10年度までの債務負担行為にあたります。
23		本件は長期継続契約でなく5年間の債務負担行為による契約という解釈でよろしいですか	
24		本件は長期継続契約でしょうか。または債務負担行為でしょうか。 又、長期継続契約の場合、翌年度以降の予算が減額または削除された場合、契約変更または契約解除時に賃貸人への損害補填は可能でしょうか。また、損害補填措置が可能な場合において、その旨を契約書の条文中に明記することは可能でしょうか？	
25		本件が長期継続契約であった場合、過去に歳入歳出予算の削減・減額により、賃貸借契約が変更・解除となった事例はありますでしょうか。	
26		本件が長期継続契約であった場合、歳入歳出予算の削減・減額により契約が変更または解除となった場合、貴市にて残賃貸借料のご負担を頂けるとの認識で問題ないでしょうか。	
27		本件は、債務負担行為でしょうか。それとも、長期継続契約でしょうか。	
28		長期継続契約の場合、 ①年度予算の削減や削除による契約の変更や解除はございますでしょうか。 ②その場合、残期間の賃貸借料を一括でご精算いただくことは可能でしょうか。 ③実際に同種契約において、契約解除となった実績はございますでしょうか。	
29	債務負担行為の場合、契約が解除された場合、残期間の賃貸借料を一括でご精算いただくことは可能でしょうか。	契約解除の理由により個別具体的に判断することとなります。	
30	固定資産税に関する事	本件満了後は無償譲渡となりますので、固定資産税については入札額に含めないとの認識でお間違いないでしょうか。	固定資産税の納付は必要ありません。
31		リース期間満了後無償譲渡契約である為、固定資産税はリースに含まないとの解釈で問題ございませんでしょうか。	
32		契約期間満了後、リース物件の所有権を受注者から発注者に帰属するものとする。とありますが、期間中の固定資産税については、納付義務は受注者側に	

		無いとの認識で宜しいでしょうか。	
33		「リース期間が満了し、～完済したときに、リース物品の所有権を受注者から発注者に帰属～」とあります。吹田市様への固定資産税の納付は免除との理解でよろしいでしょうか。	
34	施設の統廃合に関する事	施設の統廃合が行われて物件が不要となり、契約が変更または解除となった場合は、貴市にて残賃貸借料のご負担を頂けるとの認識で問題ないでしょうか。	対象施設については、現時点において契約予定期間内で不要となる予定はございません。施設の統廃合により不要となった場合においては、発注者の負担とします。
35		契約期間中に施設の統廃合等、貴市の事由により物件が不要となり、契約が変更または解除となった場合は、貴市にて残賃貸借料のご負担を頂けるとの認識で問題ないでしょうか。	
36	照明器具の一時撤去等に関する事	リース期間中に対象施設の貴市が行う改修工事等で器具の一時撤去再取付が必要になる場合がありますか。 またその時の費用負担は別途支給という解釈でよろしいですか もし想定される個所数がわかればご教授ください	現時点では想定はございませんが、発生した際には、別途協議とします。
37		学校内の物品移動（貴重品・什器・備品）が生じる場合は、学校側へ御依頼することは可能でしょうか。	移動可能か把握しておりません。落札後、個別に施設管理者にお問い合わせください。
38	社会情勢や不可抗力及び設置期限に関する事	本業務につきまして、現時点では納入期限までの完了を予定しておりますが、社会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可抗力により生産・納期が遅延した場合、遅延損害金や指名停止等のペナルティを課さず、契約満了日を開始が遅れた日数分だけ後に変更し、賃貸借期間（履行期間）は変更せず、賃貸借開始日につきまして別途協議を頂くことは可能でしょうか。 （特に、受注者に帰責がない事由の場合、指名停止措置だけは回避のご検討をお願いできないでしょうか？）	原則、仕様書に記載の設置期限までにリース物品を設置してください。 落札後、予期し得ない事態が発生したことに伴い、契約の履行遅延が発生した場合は、別途、発注者と受注者で協議を行い、設置期限の変更を行うこと等への判断をいたします。
39		コロナウィルスや半導体不足の影響により、機器納品遅れ、作業者の待機等、また政府による緊急事態宣言等があった場合、工事期間の延長等の協議には応じて頂けますでしょうか。	
40		今後、新型コロナ、半導体不足等々の影響により、商品の遅延や工事遅延の可能性がありますが、協議したうえで、貴市の了解を得れば、損害金等の費用が発生しないとの認識で宜しいでしょうか。	

41		<p>本業務について、現時点では納入期限までの完了を予定しておりますが、今後、コロナ情勢やロシア・ウクライナ情勢等の悪化等の影響により、半導体不足やサプライチェーンの乱れが加速した場合、生産や納品に遅延が生じる可能性が御座います。</p> <p>社会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可抗力により生産・納期が遅延した場合、遅延損害金や指名停止等のペナルティを課さず、契約満了日を開始が遅れた日数分だけ後に変更し、賃貸借期間は変更せず、賃貸借開始日につきまして別途協議を頂くことは可能でしょうか。</p>	
42		<p>急激なインフレ・デフレによる物価の高騰があった場合、契約金額の協議には応じて頂けますでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。
43	契約期間に関する事	<p>契約締結から令和6年3月31日までに器具取替作業を行い令和6年4月1日からリース契約(賃貸借期間の60か月間)という解釈でよろしいですか</p>	<p>契約締結日から令和6年3月31日までは切替作業期間となり、令和6年4月1日から令和11年3月31日までがリース期間となります。</p>
44	リース物品の仕様に関する事	<p>同等以上の明るさとありますが、既設ランプ1灯あたりの明るさは主要な大手照明メーカーの下記lm数の数値を参考として宜しいでしょうか。 FLR20:800lm / Hf16:1,600lm / FLR40:2,000lm / Hf32:2,500lm / FLR110:5,000lm / Hf86:6,400lm</p>	<p>既設照明の情報から、明るさを想定して選定ください。</p>
45		<p>削減量を420t-CO2/年以上試算できるものを選定すること。とありますが、照度確保の為に削減量が420tに満たない場合は別途協議は可能でしょうか。</p>	<p>原則、CO2削減試算表に基づき、仕様書に記載のエネルギー起源CO2削減量以上の削減量を試算できるリース物品を選定してください。</p>
46		<p>想定されてます照明器具のメーカー品番か公共施設照明品番のご教授をお願いします ミラーライト灯等の公共施設品番がない分については協議の上、照明器具を選定するという事によろしいでしょうか</p>	<p>想定メーカー品番及び公共施設照明品番はないため、回答いたしかねます。 また、ミラーライト灯等の公共施設品番がない分については協議のうえ、照明器具を選定することとします。</p>
47		<p>器具の選定にあたり既設照明器具(照明器具台帳)の全光束以上であればよいという考えでよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書に記載の要求事項を満たすリース物品を選定してください。</p>
48		<p>小・中学校の特別教室は対象外の普通教室(特別教室一部含む)には 大規模改修等ですでにLSS9-4-65が取り付けられています 普通教室・特別教室に取り付ける照明器具は照明器具台帳通りFL-40×2灯相当でよろしいのでしょうか</p>	<p>仕様書に記載のとおりとします。</p>

		<p>また対象外教室の既設 LED 黒板照明は LSS13-4-45 です</p> <p>もし改修済の既設器具に合わすのであればこの部屋は既設に合わす</p> <p>ここは台帳通りというように、ご指示を頂きたいです</p>	
49	既存照明器具に関すること	<p>既存照明器具の寸法が分かる資料を展開頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>提供可能な既存照明器具に関する情報は仕様書のとおりであり、寸法が分かる資料は提供いたしかねます。</p>
50		<p>・部屋名で「配膳室」、「給配室」は給食室に含まれますでしょうか。</p>	<p>落札後の現地調査にて確認ください。</p>
51		<p><b>【照明器具台帳全般】</b></p> <p>製品仕様 FHF32-1、及び FHF32-2 の器具に関して、高出力型（起動方式 PH）か定格出力型（起動方式 PN）かの判断が出来ません。</p> <p>CO2 削減試算表には、全ての行で消費電力 35W となっており、これから判断すると全ての照明器具が定格出力型（起動方式 PN）になりますが、問題ないでしょうか。</p>	<p>原則、CO2 削減試算表に基づき、仕様書に記載のエネルギー起源 CO2 削減量の削減量を試算できるリース物品を選定してください。</p>
52	照明器具台帳に関すること	<p>備考欄に「吊」と記載がありますが、おそらく吊具付照明器具だと考えます。LED 交換時に既存吊具は撤去し、天井面に直付器具を設置するという事でよろしいでしょうか？</p>	<p>可能な限り既存の吊具の流用をご検討ください。</p>
53		<p>備考欄に照明設置高さの記載がありませんので、現時点では仮設足場が必要ではない想定で工事を計画せざるを得ません。受注後の調査で、仮設足場や高所作業車が必要となった場合、金額の変更を認めていただけますか？</p>	<p>本入札の対象照明は、基本的に作業足場の設置は不要な高さとなっております。一方で、受注者の判断で作業足場を設けることを妨げるものではありません。</p>
54	人感・調光・調色等の機能に関すること	<p>「既存照明器具に人感・調光・調色等の機能がある場合は、原則として既存照明器具の設備（壁面のレバーや操作盤等）の全部または一部を適切に更新した上で流用すること」とありますが別紙 2「照明器具台帳」には人感・調光・調色の記載がありません。</p> <p>現状はそれらの機能が無いものとして LED 器具選定を行いますが、受注後の調査にて変更が生じた場合、器具選定変更に伴う金額の変更を認めていただけますか？</p>	<p>原則、変更の対象としません。</p>
55		<p>既存照明器具に人感・調光・調色の機能がある場合、原則として既存照明器具の設備の全部または一部を適切に更新した上で、流用することとありますが、照明器具台帳にて現在の既存照明器具の製品仕様は記載頂いておりますが、メーカー名をご教示頂けませんでしょうか。</p>	<p>提供可能な既存照明器具に関する情報は仕様書のとおりであり、メーカー名は提示いたしかねます。</p>

56		<p>6. リース物品の使用及び要求事項 (2) その他要求事項 カ で</p> <p>「既存照明器具に人感・調光・調色の機能がある場合は流用する事」と記載が御座いますが、展開頂いた照明器具台帳からどのように読み取ればよろしいでしょうか。</p>	<p>落札後の現地調査で確認ください。</p>
57	器具交換及びランプ交換に関すること	<p>器具交換対応箇所にて、内照灯や器具サイズ、特注仕様で意匠性等による器具更新が難しいと判断した器具のみ、ランプ交換（バイパスや電球交換）での更新は可能でしょうか。</p>	<p>別途協議とします。</p>
58		<p>器具交換対応箇所に関しまして、ランプ交換で対応しても問題ありませんでしょうか。</p>	<p>原則、器具交換とします。器具交換が困難なものについては、別途協議とします。</p>
59		<p>器具交換に伴う、既存器具跡の補修については、別途見積でよろしいでしょうか。</p>	<p>受注者の負担で対応するものとし、変更の対象としません。</p>
60	リニューアルプレートに関すること	<p>照明器具台帳には、既存照明器具の寸法の記載がない為、入札時にはリニューアルプレートが必要かどうかの判断が出来ません。万一、公共施設用照明器具(またはメーカー標準品)で寸法が合わない場合、リニューアルプレートの費用負担は貴市若しくは、協議の上、変更契約の対象となりますでしょうか。</p>	<p>基本的にはリニューアルプレートが不要な器具を選定いただきますが、リニューアルプレートを設置せざる得ない場合には、受注者の負担とし、変更の対象としません。</p>
61	施設平面図に関すること	<p>「別紙4 施設平面図 を参照すること」と記載がありますが、ホームページに掲載されていません。ご提示ください。</p>	<p>公告文に記載のとおり、入札参加資格を認めた者に対して電子配布しました。</p>
62		<p>「発注者より提供する対象施設の平面図に、リースしている照明の位置及び型番等を記載した照明配置図を作成すること。」と記載がありますが、提供される平面図は何のファイル形式で提供されるのでしょうか？また、作成して納品する平面図はどのようなデータ形式での提出とすればよいでしょうか？</p>	<p>施設平面図は pdf 形式となります。 納品する平面図のファイル形式は別途協議とします。</p>
63	再委託に関すること	<p>リース会社による入札参加を検討しております。賃貸に付随する業務で当社が自ら実施することが事実上できない業務（物件の搬入・設置、既存照明機器等の取り外し・保証等）について、当該業務を貴市から当社が受注した上で、物件の売主等の業者に再委託してもよろしいでしょうか。</p>	<p>発注者の承諾を得れば、再委託は可能です。 仕様書及び契約書(案)のとおり対応ください。</p>
64		<p>前の質問 (No. 1) のように当社が事実上できないのではなく、物件の設置工事など当社が貴市より請け負うことが法令上認められない業務（銀行法や建設業法等により規制される業務）がある場合、当社は、当該業務を貴市から受託するのではなく、貴市の指定または仕様書通りに物件を提供する為に、当社の責任において物件の売主等に当該業務を発注</p>	

		<p>することで差支えないでしょうか。(当社の発注は法的には再委託にはなりません、再委託の場合(前の質問)と同様に売主等の業者に業務を行わせて良いでしょうか。)</p>	
65		<p>弊社は、建設業法及び銀行法の制限により、設置工事・保守・既存機器の処分に関する履行につき、工事資格等の法令等の定めのない賃借業者が履行・責任を負うことは認められていない為、当該業務に必要な資格を有する工事業業者・保守業者に実際の業務を委託することになります、問題はございませんでしょうか。その際、委託先を書面等で通知する必要がありますでしょうか。</p>	
66		<p>物品の保証等業務につきまして、受注者より物件の売主等に再委託を予定しております。委託に関します貴市への承認取得等の手続きは、落札後の対応で宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
67	資格等に関すること	<p>リース会社による入札参加を検討しております。物件の設置・切り替え作業につきまして、物件の売主等による履行を予定しております。現場管理者・第一種電気工事士又は第二種電気工事士等につきまして、受注者自らの社員ではなくても、許容頂けますでしょうか？</p>	<p>問題ございません。</p>
68		<p>7(1)アに記載されている現場管理者については、委託工事会社からの選任でもよろしいでしょうか(弊社の下請会社からの選任)</p>	
69		<p>設置等については電気工事士2級以上の有資格者以外に必要な資格はありますか</p>	<p>仕様書に記載のとおりです。</p>
70	市内業者優先に関すること	<p>市内業者を採用するよう努めること。とありますが、貴市以外の業者を使用した場合、何かペナルティ等がありますでしょうか。</p>	<p>ペナルティはございません。</p>
71	台数、仕様等の差異等について	<p>詳細調査後、台数、仕様に変更が生じた場合、変更契約を行う認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>原則、変更の対象としません。ただし、予定数量や仕様等と落札後の現地調査の結果に著しい差が生じている等、必要な場合は、協議の対象とします。</p>
72		<p>資料を基に選定した器具に対して、調査後にサイズが変更となった場合の見積金額の修正は可能でしょうか。</p>	<p>原則、変更の対象としません。ただし、予定数量や仕様等と落札後の現地調査の結果に著しい差が生じている等、必要な場合は、協議の対象とします。</p>
73		<p>「リース物品の切替場所について、受注者が、切替作業前に別紙2「照明器具台帳」及び別紙4「施設平面図」の記載内容を元に現地にて確認すること。別紙2「照明器具台帳」及び別紙4「施設平面図」の記載内容と現地確認結果との間に相違があった場合は、発注者へ速やかに報告し、協議するものと</p>	

		する。」とありますが 調査の結果、対象となる箇所や照明器具台数の増減があった場合は契約、金額変更の対象となりますでしょうか？	
74		記載内容と現地確認結果との間に相違があった場合は、発注者に速やかに報告し、協議するものとします。とありますが、協議を踏まえ、承諾を頂ければ、機器の変更は可能でしょうか。また、その場合、契約金額の増減の可能性がありますが、変更契約の対象と考えて宜しいでしょうか。	
75		業者決定後、現地確認を行う中で、台数・仕様などに差異が発生した場合は、変更契約を行う認識でよろしいでしょうか？	
76		現場調査後及び工事期間中の対応について、下記ご教示頂けますでしょうか。 ①既存照明器具の設備の全部または一部を適切に更新したうえで流用すること。とありますが、更新の判断は受注者の判断との認識で宜しいでしょうか。 ②また、一部を適切に更新する場合、入札時には、更新が必要か否かは不詳であり、費用算出が困難です。この場合の、費用負担は、貴市若しくは、協議のうえ、変更契約の対象となるのでしょうか。 ③現場調査の結果及び工事期間中に、照明器具のW数、数量等が変更となった場合、契約内容や金額の変更契約の対象となりますでしょうか。 ④現場調査の結果及び工事期間中に、予定している物品の仕様に変更があった場合、協議し、双方合意した場合、契約内容や金額の変更契約の対象となりますでしょうか。	①お見込みのとおりです。 ②変更の対象とせず、受注者の負担とします。 ③④原則、変更の対象としません。ただし、予定数量や仕様等と落札後の現地調査の結果に著しい差が生じている等、必要な場合は、協議の対象とします。
77		「既存器具からの切替に適した寸法の器具を選定すること」とありますが、別紙2「照明器具台帳」には各器具の寸法や器具形状（直付け、埋込等）が記されておられません。想定で器具選定を行うこととなりますが、受注後の調査にて変更が生じた場合、器具選定変更に伴う金額の変更を認めていただけますか？ また、応札者の見積り条件を合わせるために、今回の入札で適応する器具の寸法と形状を市が指定して頂けないでしょうか？	原則、変更の対象としません。ただし、予定数量や仕様等と落札後の現地調査の結果に著しい差が生じている等、必要な場合は、協議の対象とします。 また、本入札にあたり適応可能な寸法と形状を市が指定することはありません。
78	現地確認に関する こと	既設器具確認の為現場確認を行ってもよろしいでしょうか。	本件は入札前の現場説明会・現場調査は行っておりません。
79		現場確認を実施することは可能でしょうか？現地詳細調査後に器具寸法等の変更による金額変更協議は可能でしょうか。	本件は入札前の現場説明会・現場調査は行っておりません。

			落札後の現地詳細調査後に器具寸法等の変更があったとしても、原則、変更の対象としません。ただし、予定数量や仕様等と現地調査の結果に著しい差が生じている等、必要な場合は、協議の対象とします。
80	作業日時に関する こと	各施設ともに夜間、休日、長期休暇中は作業可能と理解しても問題ないでしょうか。	切替作業の日時は、仕様書に記載のとおり対応ください。
81		・夜間工事（15時半以降から9時前まで）は可能でしょうか。またその際は、別途警備員を立てたほうが宜しいでしょうか。	
82		・給食室は、長期休み期間の「8時～16時半」のみ作業可能という認識でお間違いないでしょうか。	
83		・児童育成室の作業可能時間は8時～13時と考えておけばよろしいでしょうか。	
84		・小中学校（給食室以外）は土日作業は可能でしょうか。その場合、の時間帯は何時から何時を想定すればよろしいでしょうか。	
85		・長期休暇期間中の作業不可日（お盆休み期間、年末年始）は御座いますでしょうか。	
86		対象施設一覧に夜間工事の可否について記載がありませんが、夜間工事は可能でしょうか？	
87		現地調査については、調査不可時間・時期等の制限は御座いますでしょうか。	
88	設置期間中に施設に立ち入るときに別途費用が発生することはありますか 小・中学校等の包括支援業者に費用が発生しますか	別途費用は発生しません。	
89	打合せに関する こと	「打合せを実施した場合は、打合せ記録簿を作成し、～提出すること。」とありますが、打合せを実施した事業者（受注者よりの委託を受けた事業者等）からの提出でよろしいでしょうか。	発注者の承諾を得れば、再委託は可能です。 仕様書及び契約書（案）のとおり対応ください。
90	PCB含有廃棄物に関する こと	既存取替時に判明したPCB含有廃棄物は、貴市にて処分されるとの認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

91	アスベストに関する事	当該施設のアスベスト関連含有調査については、調査済でアスベスト含有については問題ないとの認識で宜しいでしょうか。	アスベスト調査及びその結果に伴う対策(吹付けアスベストの対策を除く。)費用については、変更の対象とせず、受注者の負担で仕様書に記載のとおり対応ください。なお、吹付けアスベストはないものと考えていますが、対策が生じた場合は、別途協議とします。また、本件対象施設において、本件のためのアスベスト調査は実施しておりませんが、別の改修工事時等に実施している場合もあります。実施済みのアスベスト調査結果及び設計図書については、落札後、個別に発注者または施設管理者等に御確認ください。	
92		大気汚染防止法の R4.4.1 付改正に伴い、天井穴あけ等の加工が生じる場合、建物の改修にあたることから、アスベスト事前調査と報告が施工者の義務であり、必要になるかと考えます。アスベスト調査は既に実施済でしょうか。また、アスベスト調査が不要と判断できる設計図書等がありますでしょうか。また、アスベスト調査が伴う場合は、発注者様の協力が必要であり、工期延期とともに別途調査費用を考慮していただけますでしょうか。		
93		過去、アスベスト調査を実施された施設が御座いましたら、調査結果を開示頂くことは可能でしょうか。		
94		アスベスト含有に関する調査費及び調査結果に伴う対策費用が必要となった場合は、貴市のご負担で対策を講じると考えて宜しいでしょうか。		
95		アスベスト法改正により、アスベストの事前調査・報告が法令により求められております。今回対象施設は、事業者側でアスベストの事前調査・報告は、対象でしょうか。対象外でしょうか。		
96		石綿含有検査員事前調査及び検体採取・分析調査費用は別途でよろしいでしょうか。		
97		やむを得なく建物の改修を行った結果、アスベストが検出された場合の除去費は交渉には応じて頂けますでしょうか。		
98	作業足場に関する事	「作業足場を設ける場合は受注者の負担とし」と記載がありますが別紙2「照明器具台帳」の備考欄に照明設置高さの記載がありませんので、現時点では仮設足場が何処で必要なのかわかりません。応札時は仮設が必要ではない想定で工事価格を積算せざるを得ません。受注後の調査で、仮設足場や高所作業車が必要となった場合、金額の変更を認めていただけますか？		本入札の対象照明は、基本的に作業足場の設置は不要な高さとなっております。一方で、受注者の判断で作業足場を設けることを妨げるものではありません。
99	落下防止措置に関する事	国土交通省「公共建築設備工事標準仕様書、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)」において、LED照明器具に「落下防止ワイヤが取付け可能な物とする」と定義付けられているのは高天井用照明のみになりますので、本事業においても落下防止措置を施すのは高天井用照明器具のみでよろしいでしょうか？		照明器具の種類や設置状況に応じて適切な対策を講じてください。

100		「取り付けた LED 照明には落下防止措置を施すこと」と記載がありますが、既存の器具と同様の状態に取り付ける以外に、具体的にどのような措置を施すのかご提示ください。(露出・埋込・ブラケット・黒板灯・スポットライトそれぞれでご提示ください。)	
101		・落下防止措置については、照明メーカー推奨の取付方法であればよろしいでしょうか。	
102		落下防止措置とありますが、どのような施工を行えばよいでしょうか。 既設器具と同等の設置方法でよろしいでしょうか。	
103		落下防止措置とありますが、高天井照明器具でない場合は、既設器具と同様の設置方法でよろしいでしょうか。	
104	リース物品であること証する方法に関する事	シールの貼付けとありますが、高所であり危険を伴うため、代わりに、別紙リスト等でリース対象となる製品明細一覧を提出する事でもよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおり対応ください。
105	廃棄物処理に関する事	既設機器の処分についてはマニフェストの事業者名は、実際処分対応した業者名との認識でよろしいでしょうか。	仕様書に記載のとおり対応ください。
106		既設の照明器具は撤去し、受注者にて処分し、後日蛍光灯管球等の産業廃棄物管理票を提出でよろしいですか	
107	切替作業中に関する事	工事期間中のトイレ・水道・電気は学校内施設の利用は可能でしょうか。	落札後、個別に施設管理者にお問い合わせください。
108		工事車両は工事期間中校内に駐車可能でしょうか。	
109		工事期間中、学校内に資材置場・廃材置場は貸与頂けませんでしょうか。	
110		・学校敷地内にコンテナハウス（資材置場）の設置は見込んでおいた方が宜しいでしょうか。	
111		各施設内で商品の仮置き場、産業廃棄物の仮置き場を準備して頂けませんでしょうか。	
112	照度測定に関する事	JIS 照度基準、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則を満たす照度であるかどうか測定。 とありますが、現状が基準値以下の照度である場合は、既設照明と同等の明るさの製品を設置すればよ	原則、JIS 照度基準、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則を満たす照度の照明器具を設置してください。

		ろしいでしょうか。	
113		照度測定箇所はどの程度の箇所を想定しているか提示をお願いします。例：1施設10か所程度等	JIS 照度基準、事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則に基づき測定することとしますが、具体的な測定方法については別途協議とします。
114		各施設照度測定が必要な部屋を具体的にご教示下さい。	原則、全ての部屋で測定することとします。
115		照度測定は全ての部屋で必要でしょうか？あるいは、同形状の部屋の場合は、代表的な部屋のみで宜しいでしょうか？	
116	提出書類に関する こと	提出資料準備の為、事前にウォークスルー程度の調査は可能でしょうか。	落札後の現地調査は仕様書に記載のとおり対応ください。
117		提出する書類に「設置するLED照明器具の承認図及び性能成績書」とありますが、性能成績書とはどのようなものを想定されていますでしょうか？ また、工場立ち合い検査を行い、実機抜き取りで作成が必要な内容ですと、本事業規模での実施は現実的ではないと考えられます。 器具ごとのメーカー試験成績書を提出するという事でよろしいでしょうか？	器具ごとのメーカー試験成績書を提出ください。
118		・完成図書の施工写真ですが、更新した各教室の照明器具及び全景写真とありますが、どこまでの写真が必要になりますか？	各部屋に設置した照明器具の製品ごとの写真と設置されていることが分かる各部屋の全景写真等を想定していますが、詳細については別途協議とします。
119		「契約金総額の内訳明細書」に「リース物品の設置費、リース料及び保証費用等の内訳を記載～」とありますが、通常、リース料は明示いたしません。この内訳を記載する意図をご教示頂けますでしょうか。	リースに係る費用を明らかにするためです。
120	完了検査に関する こと	完了検査の基準はどのような条件になりますでしょうか。	仕様書に記載の要求事項を満たしているか現地及び提出書類を検査します。
121	天災地変等に関する こと	万一の場合の想定となりますが、物件が、天災地変（地震・津波・噴火等）、騒乱・テロ行為等不可抗力により、滅失または毀損した場合の補修・交換費用の負担については、貴市にて負担頂けるとの認識で宜しいでしょうか（地震・噴火・津波等の天災地変は動産総合保険対象外です）。	戦争やテロ等の事変よるもの及び大地震、噴火、津波等の大規模な災害によるものは、協議の対象とします。

122		万一の場合の想定となりますが、物件が、天災地変（地震・津波・噴火等）、騒乱・テロ行為等不可抗力により、滅失または毀損し修理不能（契約終了）となった場合、残期間の残賃借料の扱いも含めまして、別途協議をお願いできますでしょうか。	
123		仕様書第9の（4）の記載がございますが、天災地変（地震・津波・噴火等）、騒乱・テロ行為等不可抗力に起因し、物件の復旧や代替品の提供が極めて困難な事情が発生した場合、本規定は適用されず、受注者へのペナルティを伴わない契約の合意解約の協議も可能でしょうか？ 又、この場合において、残期間の残賃借料の扱いも含めまして、別途協議をお願いできますでしょうか。	
124		当事者の責めに帰すべき事由に依らない事由（天災等）により、物件の滅失、棄損時や修理等により一時的に機器が使用できない場合、物件の代替品準備責任は受注者がない、という認識でよろしいでしょうか。	
125		賃貸借期間（履行期間）中につきまして、万一、天災地変（地震・津波・噴火等）、騒乱・テロ行為等、双方の責めに帰すことの出来ない不可抗力により貴市や第三者に損害の発生の場合、受注者に帰責がない場合は、受注者は同損害について責任を免責されるとの認識にて宜しいでしょうか。	
126		照明器具、不具合、破損の保証については、地震、台風、第三者による破損行為であっても、受注者負担による復旧が必要と解しますが、それでよろしいでしょうか。	
127	保証範囲に関する こと	今回は、既存照明を新規 LED 照明器具へ交換するものであり、協議の上、既存設備等をそのまま流用した場合、LED 照明器具ではなく、既設配線や既設設備の原因による故障の場合は、受注者の責任ではないと考えます。LED 照明器具が要因ではないと原因が特定された場合、交換、保修等の費用負担は貴市との認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
128		発注者の責に帰すべき理由により、故障・不具合が生じた場合は、吹田市様の費用負担でよろしいでしょうか（動産総合保険で保険対象となる場合を除く）。	
129	動産総合 保険に関 すること	動産総合保険の補償範囲についてですが、電氣的機械的事故及び真価特約は必要との解釈で問題ないでしょうか。	新価特約付動産総合保険と してください。 なお、仕様書、契約書（案） 及び本質問回答書に記載の 受注者が行う保証の対応に かかる費用は、保険の加入部
130		賃貸借期間（履行期間）を付保期間とした動産総合保険への加入を予定しておりますが、一般的な動産総合保険への加入で宜しいでしょうか（地震・津波・	

		火山の噴火・虫害・その他不可抗力等を起因とする事由の場合は保険対象外となります。	分に関わらず、受注者の負担となります。
131		賃貸借期間（履行期間）を付保期間とした動産総合保険への加入を予定しておりますが、賃貸借期間（履行期間）に応じて保険金額が逡減する時価保険を付保する形で宜しいでしょうか（新価保険付保は不要でしょうか）。	
132		動産総合保険の付保の期間は、契約期間ではなく、履行期間（60か月）との認識で宜しいでしょうか？	契約期間加入してください。
133		通常の動産総合保険では、修理及び取替費用が全額保証されるとは限りません。また、通常の動産総合保険より保証額が高くなる新価特約を付保したとしても全額賄えないケースがありますが、この場合は、貴市の負担、もしくは協議して頂く事は可能でしょうか？	仕様書、契約書（案）及び本質問回答書に記載の受注者が行う保証の対応にかかる費用は、保険の加入部分に関わらず、受注者の負担となります。
134		修繕・交換費用が動産総合保険金額を超えた部分については、吹田市様の費用負担でよろしいでしょうか。	
135		動産総合保険は、地震等の天災地変、その他不可抗力による物件の滅失・毀損は保険適用の対象外となりますが、この場合の費用の負担は、貴市との認識で宜しいでしょうか。	戦争やテロ等の事変によるもの及び大地震、噴火、津波等の大規模な災害によるものは、協議の対象とします。
136		万が一、原因不明の不具合の場合は、動産総合保険の対象外となります。動産総合保険対象外の場合、受注者側が無償で交換することはできず、全て受注者側の責というのは、リスクが大きいと考えます。この場合、貴市での費用負担や協議ができると理解して問題ないでしょうか。	
137		一般的な動産総合保険では、地震による等の天災地変等は保険適用の対象外となります。この場合の費用の負担は吹田市様でよろしいでしょうか。	
138	支払に関すること	本件、賃貸借料は毎月・均等金額を60回、使用月の翌月末にお支払い頂けるとの認識で宜しいでしょうか？	月額以下のおり計算し、契約書(案)のおり支払うことを想定しています。 年度内訳＝総額÷5（リースの履行期間） 1円未満の端数があるときは、端数の合計を初年度に加算 月額＝年度内訳÷12（リース履行期間の当該年度の月数） 1円以下の端数があるときは、端数の合計を初回の支払に加算

139	保守点検に関する こと	リース期間中の保守点検等は必要でしょうか 不点灯が発生した場合に訪問対応ということによ ろしいですか	不点灯等不具合が発生した 際に対応してください。
140		「保証期間中～、専用窓口を設置し、～」とあり ますが、実際の保証対応、工事等は受注者より委託 を受けた事業者等が行うこととなりますので、専用 窓口はそれらの事業者内の設置でよろしいでしょ うか。	発注者の承諾を得れば、再委 託は可能です。 仕様書及び契約書(案)のと おり対応ください。
141	損害賠償 に関する こと	損害賠償の箇所に、「保険その他により補てんされ た部分を除く。」との記載がございます。今回、「物 件に対する動産総合保険」の付保を予定しておりま すが、動産総合保険以外にて、付保必須となります 保険はございますでしょうか？(第三者への)賠償 責任保険への加入は不要でも宜しいでしょうか。	動産総合保険以外の保険に ついては、加入していただく 保険を指定しているもので はありませんので、受注者の 判断で加入してください。 なお、仕様書、契約書(案) 及び本質問回答書に記載の 受注者が行う損害賠償にか かる費用は、保険の加入部分 に関わらず、受注者の負担と なります。
142		損害賠償について、保険付保を行うことで対応させ て頂くこととなります。損害賠償は保険対象の範囲 内で保険金額を上限として責を負うとの理解によ ろしいでしょうか。	
143	守秘義務 に関する こと	守秘義務について、受注者より委託する事業者等と 情報を共有させて頂くこととなりますが、よろしい でしょうか。	仕様書に記載のとおりとし ます。