

ドライブレコーダー仕様書

次の仕様に基づきドライブレコーダー・SDカード（microSDHC128GB）を設置すること。

1 機器

(1) 前後左右全方位を記録できる 360° カメラを搭載したものとする。

2 設置方法

(1) 360° カメラはフロントガラスに設置すること。

(2) 電源については、シガーソケットを利用せず車両本体から見栄え良く配線すること。

3 性能及び機能（同等以上の性能及び機能を有すること。）

(1) 録画記録方式：常時録画、衝撃録画、マニュアル録画

(2) 360° カメラ

有効画素数：最大 340 万画素

レンズ画角：水平 360° 垂直 240°

最大解像度：1856×1856

フレームレート：27.5 fps

(3) モニター：2.4 インチ フルカラー液晶

(4) 映像再生方法：機器本体及び PC

(5) 記録媒体：microSDHC 128GB

(6) 駐車監視機能：車両キースイッチOFF後最大 12 時間程度電源供給を行い映像を記録し、設定動作内でも車両バッテリーの電圧低下を感知し動作を自動で停止できるもの。（機能の ON・OFF を容易に変更できるよう、スイッチを車室内に設置すること。）

(7) 製造：国内製造

(8) 参考機器：株式会社ユピテル Q-20