

吹田市総合防災センター バリアフリー対応状況

No	場所	内容（過去の会議を参考に作成）	回答
1	各階カウンター・1階受付	カウンターは車いす対応となっているか。	各フロアのカウンターは備品にて対応します。1階受付は対応できていませんが、介助が必要な場合は職員にて対応します
2	トイレ	トイレにオムツ替えシートはあるか。	1階多機能トイレに介助用折り畳みベッドを設置します。また、10階の授乳室において備品にておむつ替えシートを設置します。
3	トイレ	オストメイトはついているか。	一般来庁者の利用があるフロアが多機能トイレに設置しています。
4	トイレ	多機能トイレのドアは外から解錠可能か。	非常時にコイン等で解錠できます。
5	トイレ	多機能トイレの入口は自動ドアか（ボタンで開閉）。	対応していません。介助が必要な場合は職員にて対応します。
6	トイレ	多機能トイレの入口は有効1000mm以上確保されているか。	現状は有効900mmです。介助が必要な場合は職員にて対応します。
7	トイレ	多機能トイレの入口は音声案内付きか。	音声案内付きではありません。介助が必要な場合は職員にて対応します。
8	トイレ	多機能トイレの広さ2000mm×2700mm程度あるか。	1階の多機能トイレは2000mm×2400mm程度です。
9	サイン	点字、ルビの対応ができていますか。障がい者、高齢者、子どもでもわかる表示にしてあるか。	総合案内板の点字対応はしていません。ルビは対応しています。また、ピクトサインを使用する予定です。介助が必要な場合は職員にて対応します。
10	点字ブロック	光る点字は採用されているか	採用していません。
11	エレベーター	22人乗り以上の仕様となっているか、ウォークスルー対応ができていますか。	対応していません。 メインエントランスには内寸1600mm×1500mm程度の15人乗り2台、サブエントランスには内寸1800mm×1500mm程度の17人乗り1台を設置します。
12	誘導チャイム	エントランスにおいて点字誘導ブロックと誘導チャイムはセットで設置されているか。	メインエントランスにセットで設置しています。