

仕 様 書

1 品名 強化磁器食器 (クリスタライト)

2 規格

さぎそう

ボール中 外径 135 mm×高さ 56 mm 重さ 190 g

ボール小 外径 129 mm×高さ 53 mm 重さ 175 g

中皿 外径 180 mm×高さ 24 mm 重さ 195 g

外径、高さは誤差±1% 重さは誤差±5%

3 共通事項

①チップ強度を測定すること。公的機関により ASTM-C368-88 に準拠した方法で適合すること。(3個以上測定平均値)

②アルミナ系強化磁器食器で、1,200℃以上酸化焼成によるもの。

③重ねたときに重量を底で受けて、ふち等がふれないもの。

④環境ホルモンや重金属等の溶出がない安全な食器であること。

⑤損傷を防ぐため、食器の底部分はコーティングすること。

⑥食器の検品には十分注意を払うこと。

4 特記事項

ボール中

①内側にガラをつける。

②縁(口元)をピンクにする。

③裏側メーカー名をはずす。

ボール小

①内側にガラをつけない。

②縁(口元)をブルーにする

③裏側のメーカー名はそのままにする。

5 数量 別紙内訳表のとおり

6 納品場所 別紙内訳表のとおり

7 納期 発注者と要相談(希望納期:令和5年9月25日)

8 学校への納品は13時から16時を順守すること