

質問No.	頁	項目	内容	回答
1	仕様書4項	第2 一般事項 6 設置上の注意 (11) 設置にあたっては、遅くとも1週間前までに周辺地域住民に対して設置工事の日時等について、事前に通知することについて	本件公園内設置事業の為、本通知は不要と解せばよろしいでしょうか？	公園に隣接している家屋等の住民に対して、工事や運用において影響があると考えられる場合は、通知を実施していただく必要がございます。
2	仕様書5項	第2 一般事項 8 費用負担 (3) 防犯カメラ機器の設置後の保証業務、防犯カメラ機器の移設、事故等による損傷の対応、借入期間終了時の対応に係る費用について	借入期間終了時の対応に係る費用については、無償譲渡不要となり、機器返還を受けた際の機器処分及び録画映像の物理的消去費用と解せばよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
3	仕様書5項	第3 機器の仕様 1 防犯カメラ (1) 調達機器 ア防犯カメラによって～について	「そのソフトウェア以外では再生できないものとする」とは、一般で使用されるメディアプレーヤー等では再生できず、専用の拡張子の使用により、セキュリティ、プライバシーを尊重する仕組みと解せばよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
4	仕様書5項	第3 機器の仕様 1 防犯カメラ (1) 調達機器 オ 機器性能と仕様について	本仕様書で貴市が求められる機器の基本性能は「TOA社製 タウンレコーダー G-R211-1」と解します。機器性能、サーバ条件、ログ取得条件、履歴通知および記録、通信品質を含め、同製品と同等又は同等以上が必須と解せばよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
5	仕様書8項	第4 システムの仕様 2 装置等の条件 (2) 故障等通知機能 について	通知機能に係る「カメラ⇄国内サーバ間」通信費及びサーバ運営（サーバシステムから発注者等へのメール送信及び履歴保管等含む）に係る費用、サーバシステムからは全て受託者負担であり、LTE閉域網にてシステムを構築した場合、発注者側PC及び同閉域網整備に係る費用は、全て受託者負担と解せばよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
6	仕様書9項	第4 システムの仕様 2 装置等の条件 (2) 故障等通知機能 キ 防犯カメラ本体の録画停止や電源の切断等の際に発信される信号（Eメール）が、受注者に届いた場合は、速やかに必要な対応を行うことについて	速やかとは、法令等解釈、判例により、20日以内とされていますが、通常は1週間程度となっていると思われます。メール受信より、機器点検、修理、再設置を1週間程度で行うと解せばよろしいでしょうか？	第5 機器等設置後の対応 1 保証業務 (3) のとおり、24時間365日対応可能な緊急対応体制を整えることとしており、可能な対応を行っていただく必要がございます。
7	仕様書9項	第4 システムの仕様 2 装置等の条件 (2) 故障等通知機能 ク について	「外部サーバに蓄積する際には、防犯カメラへのアクセスに利用した専用端末の情報も含めたものにする」と、について、専用端末のMACアドレスを記録、蓄積すると解せばよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
8	仕様書11項	第4 システムの仕様 2 装置等の条件 (12) セキュリティ ケ 防犯カメラ本体の通信モジュールは、基盤化し本体に組み込むこと について	カメラ本体の通信モジュールは、基盤化の上、本体に組み込むとありますが、防犯性等の観点から、別体不可であり機器内蔵され完全に一体化とされていると解してよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
9	別紙1項	電源確保について	前回の入札時の設置箇所はトイレが基本となっており、電源確保が容易となりましたが、本件につきましては、既設カメラがある場所、新規箇所は、電源確保が課題と思われれます。 照明柱に関しては、照明操作盤に接続、制御され、自動点滅器及び時間タイマーで制御され、各柱への常時通電がございません。 この場合、カメラ設置に伴う常時通電工事は制御装置改造又は新規入線が必要と解しますが、これに係る費用も入札金額に含めると解せばよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
10	仕様書1項	第5 機器設置後の対応 5 借入期間終了時 (1) 発注者の当該物件譲受の意思表示に基づき、現状有姿のまま無償で発注者に譲渡すること について	リース料に固定資産税は含めると解せばよろしいでしょうか？	カメラ等機器に関する諸税は、本賃貸借契約期間中は所有者義務とします。