

質 問 回 答 書

「吹田市総合防災センター研修室用視聴覚機器等購入」に関し、以下の質問について回答します。

質 問 事 項

No	資料名称	ページ	項目	記述内容	質問内容	回答内容
1	別紙2	2	AVワゴン仕様	CANARE社 CWX-24B (同等品可)	以下製品を同等品としてお認め頂けますでしょうか。 ・CS-23UW1-G06	同等品として納品可能とします。
2	別紙2	3	その他仕様5 (デジタルミキシングアンプ)	SRP-X500P 同等品可とする。	以下製品構成を同等品としてお認め頂けますでしょうか。 ・ESP-880A ・P4300A ・CC-64	仕様書に記載の、ミキサー機能とアンプ機能の要件を満たしているため、同等品として納品可能とします。
3	仕様書	3	(3)物品の納品及び機器設置の要件 (ア)プロジェクタ	設置場所から、プロジェクタに使用する機器への接続場所までの配線についても、当業務に含むものとする。	プロジェクターと機器ラック間配線用の配管は建築段階で確保されている認識でよろしいでしょうか。確保されていない場合、露出モール配線となる場合があることをご了承いただけますでしょうか。	基本的には、配管は建築段階では行っておりません。 なお、詳細は11月14日実施の現場確認にて行って下さい。 配線の一部についてモール配線となることは了承します。
4	仕様書	3	(3)物品の納品及び機器設置の要件 (ア)プロジェクタ	設置場所から、プロジェクタに使用する機器への接続場所までの配線についても、当業務に含むものとする。	プロジェクター用の壁面下地は建築段階でご準備されている認識でよろしいでしょうか。	プロジェクタ用の壁面下地は建築段階では準備できておりません。 なお、詳細は11月14日実施の現場確認にて行って下さい。
5	仕様書	3	(3)物品の納品及び機器設置の要件 (イ)音響機器	(参考) 既設の機器 サブスピーカー	サブスピーカーは建築段階で取付、配線工事が完了している認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	仕様書 別紙1_仕様書(機器等一覧) 別紙3_仕様書(システムブロック図)	3	別紙1_仕様書ページ1 研修室B・C 別紙3_仕様書ページ1 研修室B・C		機器等一覧に含まれていませんが、システムブロック図に存在する外部入力パネルは本仕様書に含まれないという認識で良いでしょうか。 含まれる場合、機器番号B3「HDMI切替器」の入力1に機器番号B5「画像伝送装置」に接続し入力2に外部入力パネル「HDMIコネクタ」接続するという認識で良いでしょうか。 含まれない場合は、機器番号B7「AVワゴン」にHDMIケーブル1本を「HDMI切替器」の入力に接続するという認識で良いでしょうか。	システムブロック図に記載のある外部入力パネルは当市では調達できていないため、本調達に含むこととします。 なお、機器番号B3「HDMI切替器」の入力として機器番号B5「画像伝送装置」及びHDMIコネクタを接続する想定で相違ありません。
7	仕様書 別紙1_仕様書(機器等一覧) 別紙3_仕様書(システムブロック図)	3	別紙1_仕様書ページ1 研修室B・C 別紙3_仕様書ページ1 研修室B・C		機器等一覧に含まれていませんが、システムブロック図に存在するワゴン接続盤は本仕様書に含まれないという認識で間違いありませんでしょうか。 含まれる場合、ワゴン接続盤は壁面に露出設置という認識で良いでしょうか。それに関する配線も露出配線を壁面用配線モジュールで処理するという認識で良いでしょうか。 含まれない場合、機器番号B7「AVワゴン」に各ケーブルを直接取込し、それに関する配線は露出配線を壁面用配線モジュールで処理するという認識で良いでしょうか。	当市のブロック図に記載のあるワゴン接続盤については、当市にて設置しますので、本調達には含まれません。なお、ワゴン接続盤と機器番号B7「AVワゴン」と接続しますが、可能な部分は床下配線を施し、不可である場合は露出配線で壁面用配線モジュールで処理を行って下さい。

8	仕様書 別紙1_仕様書(機器等一覧) 別紙2_仕様書(仕様書) 別紙3_仕様書(システムブロック図)	3	別紙1_仕様書ページ 1 研修室B・C 別紙2_仕様書ページ 3 (その他仕様2) 別紙3_仕様書ページ 1 研修室B・C		別紙1_仕様書におけるパワーディストリビューターにて非常用放送設備からの制御出力を受けて、非常放送時に音響機器の電源を遮断する機能について記載がありません。 本仕様ではパワーディストリビューターに非常用放送設備からの制御出力するのではなく、本工事で用意されるカットリレーコンセントへパワーディストリビューターを接続するという認識で良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	仕様書 別紙1_仕様書(機器等一覧) 別紙2_仕様書(仕様書) 別紙3_仕様書(システムブロック図)	3	別紙1_仕様書ページ 1 研修室B・C 別紙2_仕様書ページ 3 プロジェクタ仕様1 別紙3_仕様書ページ 1 研修室B・C		機器番号B1・B2・C1「プロジェクト」についてプロジェクト用の電源装置は本仕様に含まれないという認識で良いでしょうか。 含まれない場合、プロジェクトは基本専用電源を必要とする為、別途依頼工事として本工場の電気工事業者に指定場所に電源を用意頂く事が可能と認識で良いでしょうか。またその費用は施工負担という認識で良いでしょうか。 仕様に含まれる場合、落札業者にてプロジェクト用電源装置作業を実施可との認識で良いでしょうか。	プロジェクト設置予定箇所の壁面には電源装置が既設されていますので、電源装置の設置については本仕様に含まれません。電源装置からプロジェクト・無線LAN及び画像転送装置までの配線については本仕様の範囲内です。 なお、詳細は11月14日実施の現場確認にて行って下さい。
10	仕様書 別紙1_仕様書(機器等一覧) 別紙2_仕様書(仕様書) 別紙3_仕様書(システムブロック図)	3	別紙1_仕様書ページ 1 研修室B・C 別紙2_仕様書ページ 3 プロジェクタ仕様1 別紙3_仕様書ページ 1 研修室B・C		機器番号B1・B2・C1「プロジェクト」についてプロジェクトを壁面設置する場合、別途依頼工事として本工場の建築工事業者に壁面補強を頂く事が不可能という認識で良いでしょうか。 落札業者にてプロジェクト用壁面補強作業を実施可との認識で良いでしょうか。	プロジェクト用の壁面下地は建築段階では準備できておりません。また、設置については本仕様に含まれます。 なお、詳細は11月14日実施の現場確認にて行って下さい。
11	別紙1_仕様書(機器等一覧) 別紙_仕様書(仕様表)		別紙1_仕様書ページ 1 機器番号B15・C10 別紙2_仕様書ページ 2マイクロホン仕様1		無線仕様に記載いただいている「同時48波が使用出来ること」を満たす製品がございません。 無線仕様以外の部分はオーディオテクニカ製で想定しておりますが、同等品としてお認めいただけますでしょうか。 https://www.audiotechnica.co.jp/proaudio/sc/3000DigitalSeries/	同等品として納品可能とします
12	別紙1_仕様書(機器等一覧) 別紙2_仕様書(仕様表)		別紙1_仕様書ページ 1 機器番号B16・C11 別紙2_仕様書ページ 2マイクロホン仕様1		無線仕様に記載いただいている「同時48波が使用出来ること」を満たす製品がございません。 無線仕様以外の部分はオーディオテクニカ製で想定しておりますが、同等品としてお認めいただけますでしょうか。 https://www.audiotechnica.co.jp/proaudio/sc/3000DigitalSeries/	同等品として納品可能とします
13	仕様書	3			各教室に(ア)プロジェクトを2台設置し、その各プロジェクトに(ウ)画像転送装置を各1台接続することは理解しました。 この場合(イ)無線LANアクセスポイントは教室に1台で良いでしょうか。 それとも各教室に2台無線LANアクセスポイントが必要でしょうか。	プロジェクト・無線LAN・画像転送装置を1セットとして、プロジェクトとセットとなる台数の納入をお願いします。
14	仕様書	3			(イ)無線LANアクセスポイントの給電方法について、仕様書では「電源ケーブルについては、引っ掛けたりしないように壁面等へモール処理する等、隠蔽を行うこと。」とありますが、PoEスイッチもしくはPoEインジェクター経由での給電でも良いでしょうか。	PoEスイッチ及びPoEインジェクター経由での給電は不可とします。

15	仕様書	3			<p>(ア) プロジェクタについてプロジェクト用の電源装置は本仕様書に含まれないという認識で良いでしょうか。</p> <p>含まれない場合、プロジェクトは基本専用電源を必要とする為、別途依頼工事として本工事の電気工事業者様に指定場所に電源を用意頂く事が可能と認識で良いでしょうか。またその費用は施工主負担という認識で良いでしょうか。</p> <p>仕様に含まれる場合、落札業者にてプロジェクト用電源装置作業を実施可との認識で良いでしょうか。</p>	<p>プロジェクト設置予定箇所の壁面には電源装置が既設されていますので、電源装置の設置については本仕様書に含みません。電源装置からプロジェクト・無線LAN及び画像転送装置までの配線については本仕様の範囲内です。</p> <p>なお、詳細は11月14日実施の現場確認にて行って下さい。</p>
16	仕様書	3			<p>(ア) プロジェクタについて仕様書に「設置場所から、プロジェクトに使用する機器への接続場所までの配線についても、本業務に含むものとする。」とありますが、プロジェクトに使用する機器とは(ウ)画像転送装置の事を意味していますでしょうか。</p> <p>それともプロジェクトとHDMI接続する危機は(ウ)画像転送装置だけでなく、ノートPC等とHDMIケーブルでの接続が必要でしょうか。</p>	<p>(ア)「設置場所から、プロジェクトに使用する機器への接続場所までの配線についても、本業務に含むものとする。」プロジェクトに使用する機器とは、画像転送装置を指します。よって、ノートPC等の接続を優先で実施する必要はありません。</p>
17	仕様書	3	仕様書(機器等一覧) マイクロホン仕様1		<p>無線仕様に記載いただいている「同時48波が使用出来ること」を満たす製品がございません。無線仕様以外の部分は、下記SHURE製ULX-Dデジタルワイヤレスシステムで想定しておりますが、同等品としてお認めいただけますでしょうか。</p> <p>https://www.shure.com/ja-JP/products/wireless-systems/ulx-d_digital_wireless/ulxd2_k8 お認めいただけない場合、想定品等がございましたら教えていただけますでしょうか。</p>	同等品として納品可能とします
18	仕様書	3	仕様書(機器等一覧) マイクロホン仕様2		<p>無線仕様に記載いただいている「同時48波が使用出来ること」を満たす製品がございません。無線仕様以外の部分は、下記SHURE製ULX-Dデジタルワイヤレスシステムで想定しておりますが、同等品としてお認めいただけますでしょうか。</p> <p>https://www.shure.com/ja-JP/products/wireless-systems/ulx-d_digital_wireless/ulxd2_k8 お認めいただけない場合、想定品等がございましたら教えていただけますでしょうか。</p>	同等品として納品可能とします