

仕 様 書

- 1 品名 強化磁器食器 (クリスタライト)
- 2 規格
 - さぎそう
 - ボール中 外径 135 mm×高さ 56 mm 重さ 190 g
 - ボール小 外径 129 mm×高さ 53 mm 重さ 175 g
 - 中皿 外径 180 mm×高さ 24 mm 重さ 195 g
 - 外径、高さは誤差±1% 重さは誤差±5%
- 3 共通事項
 - ①チップ強度を測定すること。公的機関により ASTM-C368-88 に準拠した方法で適合すること。(3個以上測定平均値)
 - ②アルミナ系強化磁器食器で、1,200℃以上酸化焼成によるもの。
 - ③重ねたときに重量を底で受けて、ふち等がふれないもの。
 - ④環境ホルモンや重金属等の溶出がない安全な食器であること。
 - ⑤損傷を防ぐため、食器の底部分はコーティングすること。
 - ⑥食器の検品には十分注意を払うこと。
- 4 特記事項
 - ボール中
 - ①内側にガラをつける。
 - ②縁(口元)をピンクにする。
 - ③裏側メーカー名をはずす。
 - ボール小
 - ①内側にガラをつけない。
 - ②縁(口元)をブルーにする
 - ③裏側のメーカー名はそのままにする。
- 5 数量 別紙内訳表のとおり
- 6 納品場所 別紙内訳表のとおり
- 7 納期 令和6年3月29日(保健給食室と要相談)
- 8 学校への納品は13時から16時を順守すること