

吹田市立吹三留守家庭児童育成室ほか6か所 エアコン購入 に関する質疑回答

No.	質疑	回答
1	仕様書 2.規格について、参考品番では壁掛型:RPK-GP80RSHJ5とあるが、当該品番商品は旧型のため現行品番のRPK-GP80RSHJ6での納品で問題ないか。	差し支えありません。
2	仕様書 2.規格について、同等品として、以下の二社四機種の納品でも問題ないか。 ①壁掛型ワイヤレス:DAIKIN SZRA80BYNV ①壁掛型ワイヤレス:TOSHIBA RKEA08041JXU ②天吊型ワイヤード:DAIKIN SZRH80BYV ②天吊型ワイヤード:TOSHIBA RCEA08041JMU	左記製品について、いずれも同等品として認めます。
3	仕様書 5.その他について、「既設冷媒配管・既設ドレン管・既設配線・既設電源線・既設ラッキング、既設室外機架台等、再利用可能なものは、運転に支障がなければ再利用可とします。」とあるが、既設機器が5.0kW型のため、既設冷媒管がΦ6.35/Φ12.7のペアコイルの可能性が考えられる。 8.0kW型の新設型番機器の標準冷媒管がΦ9.52/Φ15.88ペアコイルであるため、既設冷媒管がΦ6.35/Φ12.7の場合、再利用とするとメーカーや冷媒管長にもよるが、冷房能力が80%~95%程度に低下し、6.4kW~7.6kW程度の能力となってしまいが、これは運転に支障がない範囲と考えると既設冷媒管を再利用してもよいか。 または、新設機器の仕様上の能力を満たすため、既設冷媒管がΦ6.35/Φ12.7の場合、冷媒管も更新機器の標準サイズへ合わせて更新する必要があるか。	既設冷媒管の配管径が納品機器の標準サイズに満たない場合には、機器の更新と合わせて、冷媒管についても当該機器の標準サイズに更新してください。 ※疑義が残る場合は、仕様書に記載のとおり必要に応じて現場の確認等を行うこととし、現場に行く際は、事前に【06-6384-1599】まで連絡することを必須とします。
4	規格同等品 パナソニック製 PA-P80K7SH / PA-P80T7SHN での納品は可能でしょうか。	左記製品について、同等品として認めます。
5	規格同等品 三菱電機製 PKZ-ERMP80SK3 / PCZ-ERMP80SK3 での納品は可能でしょうか。	左記製品について、同等品として認めます。