吹田市　公園施設長寿命化計画

令和４年３月

大阪府　吹田市　土木部　公園みどり室

１．都市公園整備状況

（令和４年１月末時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
133	129.1ha	5.0㎡

２．計画期間

令和４年度から令和 13 年度（10 箇年）

３．計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
111	15	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	132

②選定理由

本市の都市公園は、レクリエーションや災害時の避難地とした用途があり、多くの人に利用されている。しかし、設置から 30 年以上経過している公園が約 6 割を占め、社会経済状況の変化に伴う財政規模の縮小から、今後の維持管理の効率化と安全で安心な都市公園を目指す必要がある。このため、計画対象公園は「都市公園法第 2 条に基づく都市公園」のうち、街区・近隣・地区・総合公園の全てを対象とした。

なお、計画対象に緑地を含んでいないため、今後追加を検討する。

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
86	103	163	841	0	0	238

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
2703	0	3	4137

②これまでの維持管理状況

日常・定期点検については主として遊戯施設を職員担当者で行い、その点検より保守作業を職員担当者または業務発注で実施している。

【日常点検】遊具：年２回程度　その他の公園施設：年１回程度

【定期点検】遊具：年１回

【保守作業】随時（日常・定期点検後、要望時等）

備考：経過年数、これまでの維持管理状況、施設の劣化の可能性を記述

③選定理由

平成 23 年度に策定した吹田市長寿命化計画を引き継ぎ、計画対象都公園の全ての公園施設を対象とする。

計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの縮減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要

点検調査は、2021 年 9 月から 2022 年 1 月までの期間に実施した。

1. 一般施設、土木構造物、建築物

国土交通省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。

健全度調査は、過去の計画で予防保全管理に位置付けた施設のうち、527 施設を対象に実施した。なお、調査対象は既往の点検結果等を踏まえ、予防保全管理施設のうち劣化が進行していると想定される範囲とした。

2. 遊具等

公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り点検を行った。調査は更新予定の施設や一部のコンクリート製遊具を除く 807 施設を対象に実施した。

（施設）

	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
ａ．一般施設　（ 527 ）	18	366	121	22	Ｄ判定のうち、安全上の課題があるものは使用禁止とした。
ｃ．土木構造物　（ 0 ）					
ｄ．建築物　（ 0 ）					
ｂ．遊具等　（ 807 ）	35	662	108	2	Ｄ判定及びＣ判定の一部の施設において、使用禁止措置を行った。

備考：点検調査実施時期・期間、点検調査方法、点検調査結果の概要
（公園施設の健全度に関する全般的状況）を記述

６．対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、５．で示した「健全度判定」のほか「管理類型」「耐用年数満了の状況」「予定される事業内容」「施設種類」をもとにランク付けを行った。

基本的な考え方としては、①遊戯施設を最優先とし、②予防保全型管理の施設、③その他施設の順序となる。また、遊戯施設や電気関係設備は事業をまとめて実施することが考えられるため、上記で設定したランクを調整している。

備考：個別施設の健全度調査結果等に基づく緊急度判定の状況、考え方を記述

７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

〇管理体制：主に職員担当者

〇予防保全型管理・事後保全型管理に類型した公園施設

・日常点検：年２回

・定期点検：遊具は年１回、その他の施設は５年に１回

※1：予防保全型管理を行う施設については、定期点検結果をもって健全度調査とする。

※2：使用見込期間を超過している施設等に対しては、点検等の頻度を高め、公園施設の機能保全と安全性を維持する。

※3：池の周りの柵については重点的に調査を行う。

・公園施設の異常を発見した場合は、必要に応じて使用禁止措置を行う。その上で予防保全型管理の施設の場合、健全度調査を実施し、補修または撤去・更新を検討する。事後保全型管理の施設の場合は、劣化や損傷の進行を判断して、撤去・更新を検討する。

〇計画対象外※4の公園施設

・日常点検：年１～２回

※4：計画対象外の公園施設は、緑地に設置された公園施設、都市公園のうち健全度調査の対象外とした事後保全型管理の施設とする。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

本計画では、公園施設の管理類型を LCC 縮減効果の高いもの・安全性を確保する必要性が高いものとして遊戯施設、建築物、一般施設のうち鋼製の照明設備やパーゴラ等を予防保全型管理、その他のものを事後保全型管理とする。

健全度調査結果により緊急度が高いと設定した公園施設に対する長寿命化のための修繕・更新計画と、現在健全である公園施設についても修繕計画に取り組むことで公園施設の安全性の確保と機能保全及び維持管理予算の低減を図る。また遊戯施設に対しては消耗部材の定期的交換を含めた計画とする。

施設の使用量や安全面での考慮の必要性から、重要度の高い遊戯施設については、早急な修繕と更新を優先的に実施し、長寿命化対策を図る。また、今後も点検等により施設の適切な状況把握を行い、機能の維持と安全性の確保に努める。
その他の施設については、健全度と使用見込期間を考慮し、修繕・更新計画を策定した上で、点検等により対策時期を随時検討し、機能の維持と安全性の確保に努める。

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※　別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

９．対策費用

①概算費用合計（10 年間）【②＋③】	536,029　千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10 年間）	536,029　千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10 年間）	0　千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	53,603　千円

備考：計画期間の概算費用（千円）を記述（様式１、様式２との整合に留意）。

※事後対応型施設については、様式 2 において、更新時期の目安の記載に留めている。
それぞれの年度に個別の状況を判断して、更新を別途実施する。

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回、長寿命化計画を策定した公園における単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額は 3,352 千円である。

備考：ライフサイクルコストの縮減額などを記述

１１．計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度　：　〔　2026 年度　〕

②見直し時期、見直しの考え方など

更新を迎える事後対応型施設の施設状況を把握し、状況を適宜反映させる。
また、次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合に計画の見直しを行う。

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
大井池公園	街区	S26	スプリング遊具，鉄　棒，シェルター	1993	28	10	5	1,654	0	0	0	0	527	17	0	0	0	6
金田公園	街区	S28					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
玉の井公園	街区	S40					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
住友公園	街区	S28	照明施設	1993	28	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	62	0	16
松が丘第１公園	街区	S40					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松が丘第２公園	街区	S42	すべり台，パーゴラ	1997	24	15	2	0	180	0	0	0	6,916	0	0	0	0	15
松が丘第３公園	街区	S40					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
原新池公園	街区	S41	照明施設，パーゴラ	2002	19	18	2	0	0	6,669	0	0	0	0	0	31	0	18
豊津公園	街区	S42	その他，便所，照明施設，引込柱	1990	31	15	6	0	0	0	0	0	0	2,104	0	31	299	17
江の木公園	街区	S42					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
穂波公園	街区	S45	複合遊具，照明施設，引込柱	2009	12	15	4	0	0	0	600	0	0	0	0	93	0	7
はぎのき公園	街区	S46	照明施設，引込柱	1998	23	18	19	0	0	0	0	0	0	0	0	576	0	76
こでまり公園	街区	S42					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
あじさい公園	街区	S42	ジャングルジム，照明施設，引込柱	1967	54	15	4	0	1,400	0	0	0	0	0	0	80	0	4
ふじのき公園	街区	S42	ジャングルジム，すべり台，照明施設，引込柱，各種設備，パーゴラ	1967	54	15	7	0	1,400	6,669	900	0	0	0	0	111	0	7
おばな公園	街区	S42	踏み板式ぶらんこ，すべり台，照明施設，引込柱，パーゴラ	1967	54	15	6	0	3,700	0	6,669	0	0	0	0	93	0	7
さるすべり公園	街区	S40	すべり台，照明施設，引込柱	1965	56	15	5	0	0	0	3,150	0	0	0	0	111	0	22
やまぶき公園	街区	S41	照明施設，引込柱	1966	55	18	2	0	0	0	0	0	18	0	876	0	0	4
さざんか公園	街区	S40	ジャングルジム	1965	56	15	1	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	18
ゆりのき公園	街区	S37	引込柱	2002	19	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	16
しいのき公園	街区	S43					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
あべりあ公園	街区	S43	照明施設，引込柱	2002	19	18	3	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	8
にれのき公園	街区	S43	すべり台	1968	53	15	1	0	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	10
もものき公園	街区	S43	スプリング遊具，照明施設，引込柱	2001	20	10	5	0	0	0	0	0	1,054	0	0	93	0	15

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
あせび公園	街区	S46	すべり台，照明施設，引込柱	1971	50	15	5	0	1,800	0	0	0	0	0	0	124	0	10
下新田公園	街区	S46					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
広芝公園	街区	S44	踏み板式ぶらんこ，便所，パーゴラ	1969	52	15	3	0	2,000	0	0	0	0	0	0	41,990	0	26
南金田公園	街区	S47	便所，照明施設，引込柱，パーゴラ	2009	12	50	4	0	0	0	7,545	0	0	0	0	0	299	13
上新田公園	街区	S50					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
南清和園公園	街区	S49					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
川岸公園	街区	S45					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
山田公園	街区	S46	踏み板式ぶらんこ，すべり台，引込柱，パーゴラ	1971	50	15	5	0	2,000	180	0	0	6,947	0	299	0	0	23
榎阪大池公園	街区	S54	踏み板式ぶらんこ，すべり台，スプリング遊具，シーソー，照明施設，引込柱，パーゴラ	1979	42	15	10	0	76	4,440	0	0	700	0	0	124	0	21
染の井公園	街区	S51	踏み板式ぶらんこ，すべり台，照明施設，パーゴラ	1976	45	15	4	0	2,000	180	0	0	0	0	7,792	0	0	9
谷上池公園	街区	S49	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具，照明施設	2006	15	15	7	0	0	0	120	120	0	0	0	155	0	23
岸部中第１公園	街区	S50	踏み板式ぶらんこ，すべり台，象形遊具，引込柱，照明施設，パーゴラ	2009	12	15	8	0	8,469	0	140	0	1,362	0	1,175	0	0	5
さつき公園	街区	S46	すべり台	1971	50	15	1	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	10
江坂山北公園	街区	S48	すべり台，ジャングルジム，照明施設	1973	48	15	4	0	1,400	0	0	3,150	0	18	0	31	0	12
江坂山南公園	街区	S50	すべり台，引込柱，照明施設，パーゴラ，四阿	1975	46	15	5	0	4,608	6,669	0	0	0	18	0	31	0	11
安威川公園	街区	S46	スプリング遊具，複合遊具，引込柱，照明施設，パーゴラ	1992	29	10	11	0	0	0	0	0	1,054	140	400	0	5,555	49
いずみ公園	街区	S50	パーゴラ	1975	46	25	1	0	0	0	0	6,669	0	0	0	0	0	9
山田下公園	街区	S50	すべり台	1975	46	15	1	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	11
いずみ南公園	街区	S53	パーゴラ	1978	43	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	5
江坂西公園	街区	S55	すべり台，ジャングルジム	1980	41	15	2	0	0	3,200	0	0	0	0	0	0	0	5
吹東公園	街区	S55	引込柱	1980	41	18	2	0	0	0	299	0	0	0	876	0	0	9
山田西第１公園	街区	S56	シェルター	1981	40	45	2	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	7
山田西第２公園	街区	S56	すべり台，パーゴラ，シェルター	1981	40	15	4	0	0	0	0	2,205	0	0	0	147	0	11
山田西第３公園	街区	S56	パーゴラ	1981	40	45	1	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
王子公園	街区	S55	照明施設，引込柱，パーゴラ	1980	41	18	5	0	0	0	0	6,669	0	0	2,350	0	0	14
山田駅東公園	街区	H15	踏み板式ぶらんこ，すべり台，スプリング遊具，複合遊具，引込柱，照明施設	2003	18	7	6	0	0	3,600	0	0	527	0	0	0	49	0
末広公園	街区	S57	便所，照明施設，引込柱，パーゴラ	1984	37	25	7	0	0	0	0	0	0	6,669	3,215	0	0	38
新いずみ公園	街区	S58	すべり台，照明施設，パーゴラ	1983	38	15	3	0	288	1,800	0	0	0	4,446	0	0	0	2
あんず公園	街区	S58	すべり台，踏み板式ぶらんこ，象形遊具，照明施設，シェルター	1983	38	15	6	0	0	3,200	876	0	908	3,627	0	0	0	5
佐井寺東公園	街区	S59	引込柱，照明施設，シェルター	1984	37	18	3	0	0	0	0	0	0	17	587	0	0	13
いずみの園公園	街区	S59					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
円山公園	街区	S60	照明施設	1985	36	18	1	0	0	0	0	0	0	0	876	0	0	15
尺谷公園	街区	S61	照明施設，引込柱	1986	35	18	4	0	1,463	0	0	0	0	0	876	0	0	13
岸部南公園	街区	S62	踏み板式ぶらんこ，スプリング遊具，照明施設	1987	34	15	5	0	876	0	1,400	0	1,581	0	0	0	0	10
南正雀ふれあい公園	街区	H1	その他，スプリング遊具，砂場，照明施設，引込柱，パーゴラ，シェルター	1989	32	15	14	0	159	0	0	6,800	1,930	17	0	62	2,570	51
原竜が池公園	街区	H1	スプリング遊具，引込柱	1989	32	10	2	0	0	0	0	0	527	0	0	0	299	23
亥の子谷北公園	街区	S61	踏み板式ぶらんこ，照明施設，パーゴラ	1986	35	15	3	0	0	1,400	0	876	140	0	0	0	0	5
亥の子谷公園	街区	H4	複合遊具	2003	18	15	1	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	2
竹谷公園	街区	H6	すべり台，スプリング遊具，シェルター，パーゴラ	1994	27	15	5	0	180	0	0	0	1,054	140	0	0	17	3
上山手公園	街区	H5	スプリング遊具，複合遊具，四阿	1993	28	10	4	0	0	0	0	0	1,054	97	400	0	0	3
佐井寺南公園	街区	H8	複合遊具，照明施設，四阿，パーゴラ	1996	25	7	4	0	0	0	0	900	0	228	0	0	0	2
千里山東にちご公園	街区	H8	スプリング遊具，複合遊具，引込柱，照明施設	1996	25	10	5	0	0	0	0	0	1,054	0	400	49	0	20
宮が谷池公園	街区	H4	その他，複合遊具，引込柱	1992	29	15	4	0	0	0	0	9,100	0	0	0	0	1,096	11
片山北ふれあい公園	街区	H6	スプリング遊具，複合遊具，便所，照明施設，引込柱，四阿，パーゴラ	1994	27	10	15	0	9,328	0	0	0	2,108	0	0	173	0	62
岸部中第２公園	街区	H6	スプリング遊具，引込柱，照明施設，四阿，パーゴラ	1994	27	10	6	0	0	0	0	0	1,208	0	0	62	140	8
佐井寺北公園	街区	H9	スプリング遊具，照明施設，四阿，パーゴラ	1997	24	7	5	0	140	0	0	0	1,054	80	0	0	0	0
佐井寺新池公園	街区	H9	スプリング遊具，ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	1997	24	10	2	5,700	0	0	0	0	350	0	0	0	0	6
山田下ふれあい公園	街区	H9	複合遊具	1997	24	7	1	5,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里山公園	街区	S60	すべり台，照明施設，引込柱	1985	36	15	3	0	0	0	0	0	3,150	0	907	0	0	12
こすも公園	街区	S61	踏み板式ぶらんこ，複合遊具，引込柱	1986	35	15	3	0	0	2,000	9,100	0	0	0	299	0	0	10
東御旅公園	街区	S62	照明施設，パーゴラ	1987	34	18	2	0	159	0	0	288	0	0	0	0	0	15
千里山西公園	街区	H1	すべり台，照明施設，引込柱，パーゴラ	1989	32	15	10	0	0	0	0	0	648	560	0	0	2,051	46
岸部北公園	街区	H2	すべり台，スプリング遊具，照明施設，引込柱	1990	31	15	6	0	180	0	0	0	350	0	0	0	2,927	25
千里山東公園	街区	H3	スプリング遊具，照明施設	1991	30	10	6	0	0	0	0	0	1,054	0	0	0	3,504	35
山田東公園	街区	H3	スプリング遊具，パーゴラ	1991	30	10	3	0	140	0	0	0	1,054	0	0	0	0	27
ルネ千里丘公園	街区	H3	すべり台，ジャングルジム，照明施設，引込柱	1997	24	15	4	0	0	1,580	0	0	0	0	1,175	0	0	4
山田小川公園	街区	H3	すべり台	1976	45	15	1	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	9
千里台公園	街区	H3	踏み板式ぶらんこ，すべり台，鉄　棒，照明施設	1980	41	15	5	0	0	2,680	0	0	1,400	0	876	0	0	11
青葉丘南第１公園	街区	H3	すべり台，引込柱	2001	20	15	2	0	0	180	0	0	0	0	876	0	0	4
青葉丘南第３公園	街区	H3	すべり台，引込柱	2001	20	15	2	0	0	180	0	0	0	0	299	0	0	11
だいのき公園	街区	H3	照明施設	1981	40	18	1	0	0	0	0	0	0	0	876	0	0	5
引谷公園	街区	H3	スプリング遊具，照明施設	2007	14	10	3	0	0	0	0	0	0	0	264	0	0	10
五反島公園	街区	H4	照明施設，四阿	1992	29	18	4	0	151	0	0	0	0	0	590	0	0	1
南正雀わんぱく広場	街区	H4	シーソー，象形遊具，複合遊具，照明施設，引込柱，四阿，シェルター，パーゴラ	1992	29	15	15	23,390	97	0	0	12,870	0	17	0	280	3,803	35
原町公園	街区	H7	スプリング遊具，その他，照明施設	1995	26	10	5	0	9	0	0	0	700	0	0	62	0	15
吹一公園	街区	H7	スプリング遊具，照明施設	1995	26	10	3	0	0	0	0	0	1,054	18	0	0	0	2
青葉丘公園	街区	H9	スプリング遊具，複合遊具，照明施設，四阿	1997	24	10	8	0	0	1,354	0	0	0	0	97	124	0	23
上山田公園	街区	H10	スプリング遊具，複合遊具，照明施設，引込柱，パーゴラ	1998	23	10	19	0	31	0	0	6,000	1,050	159	217	297	0	48
山田西にこにこ公園	街区	H11	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具，スプリング遊具，照明施設，引込柱	1999	22	15	12	0	350	0	0	408	1,054	0	0	186	0	27
川園公園	街区	H11	すべり台，スプリング遊具，ジャングルジム，便所，照明施設，引込柱，パーゴラ	1999	22	15	10	0	0	480	0	0	0	0	292	109	0	5
垂水上池公園	街区	H11	複合遊具，スプリング遊具，健康器具系施設，引込柱，四阿	1999	22	7	9	9,627	0	0	0	536	2,766	154	0	31	0	2
春日わんぱく公園	街区	H12	スプリング遊具，パーゴラ	2000	21	10	3	0	246	0	0	0	0	0	159	0	0	10

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里丘西公園	街区	H13	象形遊具，複合遊具，照明施設，引込柱	2001	20	10	12	0	124	400	0	0	0	0	0	266	0	23
山田川公園	街区	H14	スプリング遊具，複合遊具，引込柱	2002	19	10	5	0	0	9,100	0	0	1,581	0	0	31	0	10
千里丘上公園	街区	H14	スプリング遊具，ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具，健康器具系施設，照明施設，パーゴラ	2002	19	10	7	0	263	452	0	0	0	0	0	62	31	13
長野西公園	街区	H14	スプリング遊具，シェルター	2002	19	10	4	0	246	0	0	0	527	0	17	0	0	0
新芦屋下公園	街区	H15	スプリング遊具，複合遊具，引込柱，照明施設	2003	18	10	5	0	123	300	0	0	527	0	0	0	49	10
新芦屋上公園	街区	H17	スプリング遊具，回転塔，照明施設	2005	16	10	12	0	49	0	0	0	0	0	960	0	124	24
山田上王子池公園	街区	H18	引込柱，照明施設	2006	15	18	5	0	0	0	0	0	0	0	60	0	89	6
山田西ふれあい公園	街区	H19	スプリング遊具，照明施設，引込柱	2007	14	10	8	0	0	123	0	0	0	0	369	0	111	15
長野公園	街区	H20	スプリング遊具，複合遊具，照明施設	2008	13	10	20	0	0	340	0	0	0	0	246	0	496	38
原町ふれあい公園	街区	H22	健康器具系施設，照明施設，引込柱	2010	11	15	7	0	0	0	9	0	0	0	0	0	173	15
星ヶ池公園	街区	H24					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
神崎新田公園	街区	H25	スプリング遊具	2013	8	10	3	0	0	0	0	0	0	0	456	0	0	12
千里山中央公園	街区	H27					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
春日おさんぽ公園	街区	H29					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
円山中央公園	街区	R1					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
津雲公園	近隣	S39	ジャングルジム	1964	57	15	1	0	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	70
高野公園	近隣	S39	照明施設，引込柱	2002	19	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	19
佐竹公園	近隣	S38	その他，便所，掲示板，照明施設，引込柱	1991	30	15	19	0	31	0	0	1,187	0	9,956	0	18	498	138
ねむのき公園	近隣	S41	照明施設，引込柱	2002	19	18	5	0	0	0	0	0	0	18	93	0	876	13
竹見公園	近隣	S43	便所	1988	33	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
青山公園	近隣	S41	掲示板，照明施設，引込柱	1966	55	18	9	0	0	0	1,187	0	1,175	31	155	0	0	67
藤白公園	近隣	S42	スプリング遊具，照明施設，引込柱	2000	21	10	10	0	0	0	0	0	1,054	876	155	62	0	30
古江公園	近隣	S40	照明施設，引込柱	1993	28	18	15	0	0	0	0	0	0	7,008	204	0	0	84
くちなし公園	近隣	S42	踏み板式ぶらんこ，照明施設，引込柱	1967	54	15	6	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	142	10

（様式1） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂公園	近隣	S44					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205
南吹田公園	近隣	S48	踏み板式ぶらんこ，ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具，スプリング遊具，便所，引込柱，照明施設，管理事務所，パーゴラ	1973	48	15	12	7,682	0	0	6,669	0	350	10,848	0	0	129	1
山田西公園	近隣	S61	引込柱，照明施設，パーゴラ	1986	35	18	3	0	0	0	0	288	0	0	299	113	0	2
新芦屋中央公園	近隣	S55	鉄　棒，照明施設，引込柱	1984	37	15	11	0	894	600	0	0	0	0	6,431	0	0	51
佐井寺南が丘公園	近隣	H8	踏み板式ぶらんこ，スプリング遊具，照明施設，引込柱，シェルター，パーゴラ	1996	25	15	10	490	0	0	0	0	700	193	0	80	0	8
健都レールサイド公園	近隣	H30					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中の島公園	地区	S26	スプリング遊具，照明施設，パーゴラ	1989	32	10	11	1,054	0	0	0	876	6,916	1,752	0	134	0	28
片山公園	地区	S41	スプリング遊具，掲示板，照明施設，引込柱，パーゴラ，四阿	1995	26	10	58	0	0	0	0	0	1,581	333	113	1,189	113	195
桃山公園	地区	S46					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
千里南公園	総合	S38	複合遊具，スプリング遊具，便所，照明施設，シェルター	2000	21	15	40	0	217	0	0	3,627	0	4,956	246	811	0	176
千里北公園	総合	S40	すべり台，照明施設，引込柱，パーゴラ	1990	31	15	16	0	273	0	7,307	0	0	0	93	0	113	313
紫金山公園	総合	S48	照明施設，引込柱，パーゴラ，シェルター，掲示板，スプリング遊具，四阿，複合遊具	1990	31	18	46	0	587	0	13,338	0	2,824	7,328	770	0	0	166
								55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	3,352

公園箇所数計：　132

概算費用合計（千円）：　536,029

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 廻:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
大井池	街区		修景施設	噴水	噴水	1	基		ステンレス	1993	28	15	30			2011		A	低	事後	2036											
大井池	街区		修景施設	その他	ろ過装置	1	基		スチール	1993	28	15	30			2011		B	中	事後	2027						廻					
大井池	街区		修景施設	その他	制御盤	1	基		スチール	1993	28	15	36			2021		B	中	予防	2036											
大井池	街区		修景施設	その他	小舗石舗装				石材	1993	28									事後	2030								廻			
大井池	街区		修景施設	その他	グレーチング	0.45	m		スチール	1993	28									事後	2030								廻			
大井池	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		コンクリート	1951	28	45	45			2011		D	高	事後	2012											
大井池	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	1993	28	25	45			2021		C	中	予防	2040							17 □				
大井池	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1993	70	15	36			2020		B	中	予防	2063			◇					◇			
大井池	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1993	28	15	36			2020		B	中	予防	2029											
大井池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1（パンダ）	1	基		FRP	1993	28	10	24			2020		C	中	予防	2022	527 廻							◇			
大井池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2（コアラ）	1	基		FRP	1993	28	10	24			2020		C	中	予防	2022	527 廻							◇			
大井池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具3（ラッコ）	1	基		FRP	1993	28	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				527 廻,◇					
大井池	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1993	28	15	36			2020		C	中	予防	2022	600 廻										
大井池	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具（Ｈ２８）	1	基		スチール	2016	28	15	36			2020		B	中	予防	2059					◇					◇	
大井池	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1993	28	15	30			2011		A	低	事後	2028											
大井池	街区		便益施設	便所	便所	1	箇所		アルミ	2016	5	25	45			2020		A	低	予防	2061											
大井池	街区		管理施設	擁壁	擁壁Ⅰ	6.9	m		コンクリート	1993	28	40	40							事後	2030								廻			
大井池	街区		管理施設	擁壁	擁壁Ⅱ	4.8	m		コンクリート	1993	5	40	40							事後	2030								廻			
大井池	街区		管理施設	擁壁	擁壁Ⅲ	11.25	m		コンクリート	1993	28	40	40							事後	2030								廻			
大井池	街区		管理施設	擁壁	擁壁Ⅳ	17.5	m		コンクリート	1993	28	40	40							事後	2030								廻			
大井池	街区		管理施設	その他	階段工（Ⅰ）	1	式		コンクリート	1993	28	40	40							事後	2030								廻			
大井池	街区		管理施設	その他	階段工（Ⅱ）	1	式		コンクリート	1993	28	40	40							事後	2030								廻			
大井池	街区		管理施設	柵	柵1	15.9	m		スチール	2006	28	18	30			2011		A	低	事後	2036											
大井池	街区		管理施設	柵	柵2	14.1	m		スチール	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2023											
大井池	街区		管理施設	柵	手すり1	3.2	m		ステンレス	1993	15	39	40			2011		A	低	事後	2033											
大井池	街区		管理施設	柵	手すり2	1.6	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041											
大井池	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036											
大井池	街区		管理施設	柵	フェンス1	7.9	m		スチール	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036											
大井池	街区		管理施設	柵	フェンス2	7.2	m		スチール	1993	28	18	30			2011		C	中	事後	2036											
大井池	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036											
大井池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2023											
大井池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036											
大井池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036											
大井池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036											
大井池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036											
大井池	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	盤		スチール	1993	28	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
金田	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1953	68	15	36			2020		B	中	予防	2036				◇						◇	
金田	街区		遊戯施設	鉄　棒	3間鉄棒	1	基		スチール	2018	3	15	36			2020		B	中	予防	2054											
金田	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		FRP	2019	2	15	36			2020		B	中	予防	2055											
金田	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1953	68	15	36			2020		B	中	予防	2036											
金田	街区		遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2019	2	15	36			2020		B	中	予防	2055											
金田	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1953	68	15	36			2020		B	中	予防	2036											
金田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー１	1	基		コンクリート	1953	68	永				2020		B	中	予防												
金田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー２	1	基		コンクリート	1953	68	永				2020		B	中	予防												
金田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー３	1	基		コンクリート	1953	68	永				2020		B	中	予防												
金田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー4	1	基		コンクリート	1953	68	15	30			2020		B	中	事後	2036											
金田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー5	1	基		コンクリート	1953	68	15	30			2020		B	中	事後	2036											
金田	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1953	68	15	30			2011		A	低	事後	2036											
金田	街区		便益施設	時計台	時計盤	1	基		スチール	1953	68	15	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
金田	街区		便益施設	便所	便所	1	箇所		スチール	1999	22	25	45			2021		B	中	予防	2044											
金田	街区		管理施設	柵	フェンス1	8.5	m		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036											
金田	街区		管理施設	柵	フェンス2	30.4	m		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036											
金田	街区		管理施設	柵	フェンス3	11.2	m		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036											
金田	街区		管理施設	柵	フェンス4	13.6	m		スチール	1953	68	18	30			2011		A	低	事後	2036											
金田	街区		管理施設	照明施設	照明灯(時計付)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
玉の井	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1965	56	15	36			2020		B	中	予防	2036				◇						◇	
玉の井	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク	1	基		FRP	2017	4	10	24			2020		B	中	予防	2041		◇				◇					
玉の井	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		コンクリート	1965	56	永				2020		C	中	予防												
玉の井	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		ステンレス	2017	4	15	36			2020		A	低	予防	2053											
玉の井	街区		遊戯施設	その他	登り棒	1	基		スチール	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
玉の井	街区		遊戯施設	砂場	砂場1	1	箇所		コンクリート	1965	56	15	36			2020		B	中	予防	2036											
玉の井	街区		遊戯施設	砂場	砂場2	1	箇所		コンクリート	1965	56	15	36			2020		B	中	予防	2036											
玉の井	街区		遊戯施設	その他	リズムステップ	1	箇所		コンクリート	1965	56	永				2021		B	中	予防												
玉の井	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1	1	基		コンクリート	1965	56	15	30			2020		B	中	事後	2036											
玉の井	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1965	56	15	30			2011		A	低	事後	2036											
玉の井	街区		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	2000	21	15	30			2011		B	中	事後	2030											
玉の井	街区		便益施設	便所	便所	1	箇所		アルミ	1983	38	25	45			2021		B	中	予防	2040											
玉の井	街区		管理施設	柵	手すり	7.8	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
玉の井	街区		管理施設	柵	柵	27	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
玉の井	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス	16	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
玉の井	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		A	低	予防	2043											
玉の井	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1965	56	18	30			2011		B	中	事後	2028											
玉の井	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
玉の井	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1989	32	15	36			2021		C	中	予防	2028											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
住友	街区		遊戯施設	その他	4連ブランコ境界柵	1	基		スチール	2020	1	15	36			2020		B	中	予防	2056											
住友	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション(A)	1	基		FRP	2020	1	15	36			2020		A	低	予防	2056											
住友	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション(B)	1	基		スチール	2018	3	15	36			2020		B	中	予防	2054											
住友	街区		遊戯施設	鉄　棒	2間低鉄棒	1	基		スチール	2020	1	15	36			2020		A	低	予防	2056											
住友	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1953	68	15	36			2020		B	中	予防	2036											
住友	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1953	68	15	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
住友	街区		管理施設	柵	柵1	22	m		スチール	1953	68	18	30			2011		A	低	事後	2036											
住友	街区		管理施設	柵	柵2	39	m		スチール	1953	68	18	30			2011		A	低	事後	2036											
住友	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
住友	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□	
住友	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□	
住友	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		A	低	予防	2043											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
松が丘第1	街区		管理施設	柵	パイプフェンス	10	m		スチール	1965	56	18	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
松が丘第1	街区		管理施設	柵	パイプフェンス	18.5	m		スチール	1965	56	18	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
松が丘第1	街区		管理施設	柵	パイプフェンス	8	m		スチール	1965	56	18	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
松が丘第2	街区		園路広場	舗装	インターロッキング舗装	18	㎡		ブロック	2003	54	15	30							事後	2030								囲			
松が丘第2	街区		園路広場	その他	グレーチング	0.55	㎡		ステンレス	2003	54	39	40							事後	2030								囲			
松が丘第2	街区		園路広場	縁石	縁石	6.72	m		コンクリート	2003	54	15	30							事後	2030								囲			
松が丘第2	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1967	28	45	54			2021		C	中	予防	2027						6,916 囲					
松が丘第2	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		ステンレス	1997	18	15	36			2020		C	中	予防	2033		180 □									
松が丘第2	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1(おっとせい)	1	基		コンクリート	1967	18	永				2020		B	中	予防												
松が丘第2	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2(きりん)	1	基		コンクリート	1967	18	永				2020		B	中	予防												
松が丘第2	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3(ひつじ)	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
松が丘第2	街区		遊戯施設	その他	登り棒（変更）	12	基		スチール	1967	24	15	36			2020		B	中	予防	2003											
松が丘第2	街区		遊戯施設	その他	登り棒②	12	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036											
松が丘第2	街区		遊戯施設	その他	登り棒③	12	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036											
松が丘第2	街区		遊戯施設	その他	登り棒④	12	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036											
松が丘第2	街区		遊戯施設	その他	登り棒⑤	12	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036											
松が丘第2	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036											
松が丘第2	街区		遊戯施設	石の山・人工的な築山	複合遊具（石の山）	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
松が丘第2	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2003	54	15	30			2011		D	高	事後	2072											
松が丘第2	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	18	18	36			2021		B	中	予防	2029											
松が丘第2	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
松が丘第3	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1965	25	45	45			2011		B	中	事後	2012											
松が丘第3	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2020	56	15	36			2020		A	低	予防	2083						◇					
松が丘第3	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	2020	2021	15	36			2020		A	低	予防	4041											
松が丘第3	街区		遊戯施設	ラダー	ラダー（ボール）	1	基		スチール	2020	1	15	36			2020		A	低	予防	2056											
松が丘第3	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2020	1	15	36			2020		A	低	予防	2056											
松が丘第3	街区		遊戯施設	鉄　棒	鉄棒	1	基		スチール	2020	1	15	36			2020		A	低	予防	2056											
松が丘第3	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	2020	1	15	36			2020		A	低	予防	2056											
松が丘第3	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2020	1	15	36			2020		A	低	予防	2056						◇					
松が丘第3	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	4.4	m		スチール	1965	1	18	30			2011		A	低	事後	1995											
松が丘第3	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	10.7	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
松が丘第3	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	20	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
松が丘第3	街区		管理施設	柵	柵1	2.1	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
松が丘第3	街区		管理施設	柵	柵2	1.9	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
松が丘第3	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1993	56	18	36			2021		B	中	予防	2064											
松が丘第3	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
松が丘第3	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	28	15	36			2021		B	中	予防	2039											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
原新池	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1966	55	25	45			2021		C	中	予防	2024			6,669 囲								
原新池	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2021	55	15	36			2021		A	低	予防	2076						◇					
原新池	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		ステンレス	2017	55	15	36			2020		B	中	予防	2072											
原新池	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1983	4	15	36			2020		B	中	予防	2019											
原新池	街区		遊戯施設	砂場	砂場1	1	箇所		コンクリート	1966	55	15	36			2020		B	中	予防	2021											
原新池	街区		遊戯施設	砂場	砂場2	1	箇所		コンクリート	1966	55	15	36			2020		B	中	予防	2036											
原新池	街区		遊戯施設	石の山・人工的な築山	石の山滑り台	1	基		コンクリート	1966	55	永				2021		B	中	予防												
原新池	街区		遊戯施設	その他	リズムステップ	1	箇所		コンクリート	1966	55	永				2021		B	中	予防												
原新池	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1966	55	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
原新池	街区		便益施設	時計台	時計台（ソーラー）	1	基		スチール	2004	55	15	30			2011		A	低	事後	2066											
原新池	街区		便益施設	便所	便所	1	箇所		スチール	2000	17	25	45			2011		A	低	予防	2045											
原新池	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	2	m		スチール	1966	21	18	30			2011		A	低	事後	2002											
原新池	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	36.5	m		スチール	1966	55	18	30			2011		A	低	事後	2036											
原新池	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	31.2	m		スチール	1966	55	18	30			2011		A	低	事後	2036											
原新池	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	18.1	m		スチール	1966	55	18	30			2011		A	低	事後	2036											
原新池	街区		管理施設	柵	パイプフェンス5	23.8	m		スチール	1966	55	18	30			2011		A	低	事後	2036											
原新池	街区		管理施設	柵	ネットフェンス1	51.7	m		スチール	1966	55	18	30			2011		A	低	事後	2036											
原新池	街区		管理施設	柵	ネットフェンス2	35.1	m		スチール	1966	55	18	30			2011		C	中	事後	2036											
原新池	街区		管理施設	柵	ネットフェンス3	24.8	m		スチール	1966	55	18	30			2011		A	低	事後	2021											
原新池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	55	18	36			2011		A	低	予防	2072									31	□	
原新池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	19	18	36			2021		B	中	予防	2029											
原新池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
原新池	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		アルミ	1966	28	15	30			2011		A	低	事後	2009											
原新池	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		アルミ	1966	55	18	30			2011		A	低	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
豊津	街区		園路広場	橋梁	ハツ橋	1	箇所		コンクリート	1990	31	15	30			2011		A	低	事後	2036										
豊津	街区		修景施設	水流	せせらぎ	1	式		コンクリート	1990	31	38	40			2011		A	低	事後	2041										
豊津	街区		修景施設	その他	制御盤ボックス（噴水）	1	式		スチール	1990	31	15	36			2021		C	中	予防	2028							498 囮			
豊津	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2036										
豊津	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		アルミ	2007	14	15	36			2020		B	中	予防	2043						◇				
豊津	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1　腹筋ベンチ	1	基		ステンレス	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2036										
豊津	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2　パラレルハンガー	1	基		スチール	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2036										
豊津	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		石材	1990	31	15	30			2011		A	低	事後	2036										
豊津	街区		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	1990	31	15	30			2011		B	中	事後	2027						囮				
豊津	街区		便益施設	便所	便所	1	箇所		コンクリート	1990	31	25	45			2021		C	中	予防	2035							□			
豊津	街区		管理施設	柵	手すり	4.8	m		ステンレス	1990	31	39	40			2011		A	低	事後	2041										
豊津	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2003	18	18	36			2011		A	低	予防	2039									31 □	
豊津	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1990	31	18	36			2021		C	中	予防	2028							876 囮			
豊津	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1990	31	18	36			2021		C	中	予防	2028							730 囮			
豊津	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1990	31	18	36			2011		A	低	予防	2031									299 囮	
豊津	街区		管理施設	照明施設	普通電力量計	1	基		スチール	1990	31	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江の木	街区		園路広場	その他	グレーチング	1	枚		スチール	1967	54									事後												
江の木	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台1	1	基		スチール	2008	54	15	36			2020		B	中	予防	2062											
江の木	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台2	1	基		ステンレス	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044											
江の木	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1967	13	15	36			2020		C不可	高	予防	2003						◇					
江の木	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2021											
江の木	街区		遊戯施設	ラダー	リングラダー	1	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036											
江の木	街区		遊戯施設	象形遊具	コンクリートタワー1（赤）	1	基		コンクリート	1967	54	永				2021		B	中	予防												
江の木	街区		遊戯施設	象形遊具	コンクリートタワー2（青）	1	基		コンクリート	1967	54	永				2021		B	中	予防												
江の木	街区		遊戯施設	石の山・人工的な築山	築山	1	基		コンクリート	2008	54	永				2021		B	中	予防												
江の木	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		アルミ	2009	18	15	36			2020		B	中	予防	2045											
江の木	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		アルミ	1966	12	15	36			2020		B	中	予防	2002											
江の木	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1967	55	15	30			2011		B	中	事後	2037											
江の木	街区		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	2008	13	15	30			2011		A	低	事後	2038											
江の木	街区		管理施設	柵	柵1	30.2	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
江の木	街区		管理施設	柵	柵2	42.7	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
江の木	街区		管理施設	柵	柵3	7.3	m		コンクリート	2008	13	42	42			2011		A	低	事後	2052											
江の木	街区		管理施設	柵	柵4	8.2	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
江の木	街区		管理施設	柵	柵5	17.3	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
江の木	街区		管理施設	柵	柵6	67.3	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
江の木	街区		管理施設	柵	柵7	26.4	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
江の木	街区		管理施設	柵	柵8	20.3	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
江の木	街区		管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー）	1	基		アルミ	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044											
江の木	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044											
江の木	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044											
江の木	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044											
江の木	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038											
江の木	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044											
江の木	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	面		スチール	2008	13	15	36			2011		A	低	予防	2044											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
穂波	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1970	51	15	36			2020		B	中	予防	2036											
穂波	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	グローブジャングル	1	基		スチール	1999	22	15	36			2021		B	中	予防	2036											
穂波	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2021	0	15	36			2021		A	低	予防	2057						◇					
穂波	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2021	0	15	36			2021		A	低	予防	2057											
穂波	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	2021	0	15	36			2021		A	低	予防	2057											
穂波	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1970	51	15	36			2020		B	中	予防	2036											
穂波	街区		遊戯施設	その他	コンクリートステップ	1	箇所		コンクリート	1970	51	永				2021		B	中	予防												
穂波	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション（移設）	1	基		アルミ	2009	12	15	36			2020		C	中	予防	2045				600 □							
穂波	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	クライミングウォール	1	基		スチール	2021	0	15	36			2021		A	低	予防	2057											
穂波	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（背伸ばしベンチ）	1	基		アルミ	2013	8	15	36			2020		B	中	予防	2049											
穂波	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1970	51	15	30			2011		A	低	事後	2036											
穂波	街区		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	1994	27	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
穂波	街区		管理施設	柵	パイプフェンス	56.5	m		スチール	1970	51	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
穂波	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2009	12	18	36			2011		A	低	予防	2045									31 □		
穂波	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2009	12	18	36			2011		A	低	予防	2045									31 □		
穂波	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
穂波	街区		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											
穂波	街区		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
はぎのき	街区		園路広場	橋梁	橋	1	橋		木材	1998	23	15	30			2011		A	低	事後	2036											
はぎのき	街区		修景施設	石組	ブロック積コンクリート護岸	68	m		コンクリート	1998	23	40	40			2011		A	低	事後	2041											
はぎのき	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1998	23	15	30			2011		A	低	事後	2036											
はぎのき	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2001	20	15	30			2011		A	低	事後	2036											
はぎのき	街区		管理施設	柵	手すり　1	9.6	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
はぎのき	街区		管理施設	柵	手すり　2	9.6	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		B	中	事後	2038											
はぎのき	街区		管理施設	柵	手すり　3	9.4	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
はぎのき	街区		管理施設	柵	手すり　4	3.2	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
はぎのき	街区		管理施設	柵	手すり　5	28.2	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
はぎのき	街区		管理施設	柵	手すり　6	11.1	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
はぎのき	街区		管理施設	柵	手すり　7	4.9	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
はぎのき	街区		管理施設	柵	フェンス	357.5	m		スチール	1998	23	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
はぎのき	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-10	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-11	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-12	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-13	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-14	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-15	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-16	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
はぎのき	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1998	23	15	36			2011		A	低	予防	2036									18	□	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
こでまり	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		スチール	1967	28	25	45			2021		B	中	予防	2014											
こでまり	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		スチール	1967	25	25	45			2021		B	中	予防	2020											
こでまり	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036						◇					
こでまり	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036											
こでまり	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1(カブトムシ①)	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
こでまり	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2(テントウ虫)	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
こでまり	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3(ニワトリ)	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
こでまり	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー4(イヌ)	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
こでまり	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー5(カブトムシ②)	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
こでまり	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	54	18	36			2021		B	中	予防	2062											
こでまり	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	54	18	36			2021		B	中	予防	2047											
こでまり	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
こでまり	街区		その他施設	各種設備	BOX	1	基		スチール	1996	28	15	36			2021		A	低	予防	2039											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
あじさい	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1967	17	25	45			2011		A	低	予防	2012										
あじさい	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	2019	54	15	36			2020		B	中	予防	2073				◇						◇	
あじさい	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1967	2	15	36			2020		C	中	予防	2023		1,400 囲								
あじさい	街区		遊戯施設	その他	サークルステップ	1	箇所		コンクリート	1967	54	永				2021		B	中	予防											
あじさい	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036										
あじさい	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2002	54	18	36			2011		A	低	予防	2071									31 □	
あじさい	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □	
あじさい	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	面		スチール	2004	19	15	36			2011		A	低	予防	2040									18 □	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 廻:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
ふじのき	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1967	17	25	45			2021		C	中	予防	2024			6,669 廻								
ふじのき	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2021	54	15	36			2021		A	低	予防	2075						◇					
ふじのき	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1967	0	15	36			2020		C	中	予防	2023		1,400 廻									
ふじのき	街区		遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2021	54	15	36			2021		A	低	予防	2075											
ふじのき	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1967	0	15	36			2020		B	中	予防	2003											
ふじのき	街区		遊戯施設	石の山・人工的な築山	築山	1	基		コンクリート	2016	54	永				2017		B	中	予防												
ふじのき	街区		遊戯施設	すべり台	スライダー	1	基		コンクリート	1967	5	永				2020		C	中	予防					900 □							
ふじのき	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイカップ①	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
ふじのき	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイカップ②	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
ふじのき	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイカップ③	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
ふじのき	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイカップ④	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
ふじのき	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイカップ⑤	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
ふじのき	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1967	54	15	30			2011		A	低	事後	2036											
ふじのき	街区		管理施設	柵	手すり　1	7.1	m		スチール	1967	54	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
ふじのき	街区		管理施設	柵	手すり　2	6.4	m		スチール	1967	54	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
ふじのき	街区		管理施設	柵	手すり　3	7.7	m		スチール	1967	54	18	30			2011		A	低	事後	2028											
ふじのき	街区		管理施設	柵	手すり　4	7.1	m		スチール	1967	54	18	30			2011		A	低	事後	2036											
ふじのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	54	18	36			2011		A	低	予防	2071									31 □		
ふじのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
ふじのき	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
ふじのき	街区		その他施設	各種設備	BOX	1	基		スチール	2004	19	15	36			2011		A	低	予防	2040									18 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
おばな	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1967	54	25	45			2021		C	中	予防	2025				6,669 囲							
おばな	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1967	54	15	36			2020		C	中	予防	2023			1,400 囲				◇					
おばな	街区		遊戯施設	すべり台	太鼓型滑り台	1	基		スチール	1967	54	15	36			2020		C	中	予防	2023			2,300 囲									
おばな	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー	1	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2028												
おばな	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036												
おばな	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2010	54	15	30			2011		A	低	事後	2079												
おばな	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	11	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □			
おばな	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □			
おばな	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □			
おばな	街区		その他施設	各種設備	BOX	1	基		ステンレス	1967	19	15	30			2011		A	低	事後	2001												

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
さるすべり	街区		遊戯施設	すべり台	スライダー	1	基		コンクリート	1965	56	永				2020		C	中	予防					3,150 □						
さるすべり	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2014	7	15	36			2020		B	中	予防	2050			◇					◇		
さるすべり	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	25.4	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	6.8	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	柵	手すり　1	3.5	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	柵	手すり　2	13.1	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	柵	手すり　3	6.6	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	柵	手すり　4	8.4	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	柵	手すり　5	8.3	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	柵	手すり　6	7.3	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	柵	手すり　7	7.3	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	柵	手すり　8	6.6	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	柵	手すり　9	6.7	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
さるすべり	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		
さるすべり	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		
さるすべり	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
さるすべり	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
さるすべり	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		
さるすべり	街区		管理施設	照明施設	BOX	1	基		スチール	2004	17	15	36			2011		A	低	予防	2040								18 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
やまぶき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1966	55	18	30			2011		A	低	事後	2036											
やまぶき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		C	中	予防	2029								876 囮			
やまぶき	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		アルミ	1966	55	18	30			2011		B	中	事後	2027						囮					
やまぶき	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		C	中	予防	2032						18 □					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
さざんか	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2020	1	15	36			2021		A	低	予防	2056					◇					
さざんか	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1965	56	15	36			2020		B	中	予防	2036										
さざんか	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2020	1	15	36			2021		A	低	予防	2056										
さざんか	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ドリームジム	1	基		スチール	1965	56	15	36			2020		C	中	予防	2023		1,400 囲								
さざんか	街区		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	2002	19	15	30			2011		A	低	事後	2036										
さざんか	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2000	21	15	30			2011		A	低	事後	2036										
さざんか	街区		管理施設	柵	パイプ手摺	35.5	m		ステンレス	1965	56	39	40			2011		A	低	事後	2041										
さざんか	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
さざんか	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
さざんか	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
さざんか	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	面		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
ゆりのき	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	2019	2	15	36			2020		B	中	予防	2055				◇					◇	
ゆりのき	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォール	1	基		スチール	1962	59	15	36			2020		B	中	予防	2036										
ゆりのき	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		スチール	2019	2	15	36			2020		B	中	予防	2055										
ゆりのき	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク（A）	1	基		スチール	2019	2	15	36			2020		A	低	予防	2055			◇					◇		
ゆりのき	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク（B）	1	基		スチール	2019	2	15	36			2020		A	低	予防	2055			◇					◇		
ゆりのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
ゆりのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
ゆりのき	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □	
ゆりのき	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	面		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
しいのき	街区		遊戯施設		踏み板式ぶらんこ	1	基		スチール	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2036		◇					◇				
しいのき	街区		遊戯施設		すべり台	1	基		スチール	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2036											
しいのき	街区		遊戯施設		ジャングルジム	1	基		スチール	1968	53	15	36			2020		C	中	予防	2028											
しいのき	街区		遊戯施設		砂場	1	箇所		コンクリート	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2036											
しいのき	街区		管理施設		その他	1	本		スチール	1968	53	18	30			2011		A	低	事後	2036											
しいのき	街区		管理施設		その他	1	本		スチール	1968	53	18	30			2011		A	低	事後	2036											
しいのき	街区		管理施設		その他	1	本		スチール	1968	53	18	30			2011		A	低	事後	2036											
しいのき	街区		管理施設		その他	1	本		スチール	1968	53	18	30			2011		B	中	事後	2028											
しいのき	街区		管理施設		その他	1	本		スチール	1968	53	18	30			2011		A	低	事後	2036											
しいのき	街区		管理施設		その他	1	本		スチール	1968	53	18	30			2011		A	低	事後	2036											
しいのき	街区		管理施設		柵	1.9	m		ステンレス	1968	53	39	40			2011		A	低	事後	2041											
しいのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038											
しいのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038											
しいのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038											
しいのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038											
しいのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1968	53	18	30			2011		A	低	事後	2036											
しいのき	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
しいのき	街区		管理施設	照明施設	BOX	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
あべりあ	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2036		◇						◇				
あべりあ	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2018	3	15	36			2020		A	低	予防	2054												
あべりあ	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2036												
あべりあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□		
あべりあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□		
あべりあ	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□		
あべりあ	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036												

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
にれのき	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2036		◇						◇					
にれのき	街区		遊戯施設	すべり台	ラダ―付滑り台	1	基		スチール	1968	53	15	36			2020		C	中	予防	2023			2,700 囮										
にれのき	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	2014	7	15	36			2020		B	中	予防	2050													
にれのき	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2018	3	15	36			2020		B	中	予防	2054													
にれのき	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2036													
にれのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036													
にれのき	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036													
にれのき	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	面		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036													

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
ももの き	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2021		◇						◇				
ももの き	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		スチール	2017	53	15	36			2020		B	中	予防	2070												
ももの き	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	2001	4	10	24			2020		B	中	予防	2027						527	圏,◇					
ももの き	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	2001	20	10	24			2020		B	中	予防	2027						527	圏,◇					
ももの き	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1968	20	15	36			2020		B	中	予防	2004												
ももの き	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2000	53	15	30			2011		A	低	事後	2068												
ももの き	街区		管理施設	柵	手すり　1	4	m		スチール	1968	21	18	30			2011		A	低	事後	2004												
ももの き	街区		管理施設	柵	手すり　2	2.2	m		スチール	1968	53	18	30			2011		A	低	事後	2036												
ももの き	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	53	18	36			2011		A	低	予防	2070									31	□		
ももの き	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□		
ももの き	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	19	18	36			2021		B	中	予防	2029												
ももの き	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2045									31	□		
ももの き	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	19	15	36			2021		B	中	予防	2032												

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
あせび	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1971	50	15	36			2020		C	中	予防	2023		1,800 囲								
あせび	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	一方向ブランコ	1	基		スチール	1971	50	15	36			2020		B	中	予防	2036				◇						◇	
あせび	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1971	50	15	36			2020		B	中	予防	2036										
あせび	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		
あせび	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		
あせび	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		
あせび	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
下新田	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1971	28	25	45							予防	2016										
下新田	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1984	50	15	36							予防	2034					◇					
下新田	街区		遊戯施設	砂場	砂場1	1	箇所		コンクリート	1971	37	15	36							予防	2008										
下新田	街区		遊戯施設	その他	登り棒１（変更）	1	基		スチール	1971	50	15	36							予防	2021										
下新田	街区		遊戯施設	その他	登り棒２（変更）	1	基		スチール	1971	50	15	36							予防	2021										
下新田	街区		遊戯施設	ラダー	ラダー	1	基		スチール	1971	50	15	36							予防	2021										
下新田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1(ウサギ)	1	基		コンクリート	1971	50	永								予防											
下新田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2(ゾウ)	1	基		コンクリート	1971	50	永								予防											
下新田	街区		便益施設	水飲場	水飲み場(飲口使用不可、蛇口使用可)	1	基		コンクリート	1971	50	15	30			2011		A	低	事後	2021										
下新田	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	29	m		スチール	1971	50	18	30			2011		A	低	事後	2036										
下新田	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	48.4	m		スチール	1971	50	18	30			2011		A	低	事後	2036										
下新田	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	40	m		スチール	1971	50	18	30			2011		A	低	事後	2036										
下新田	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	48.8	m		スチール	1971	50	18	30			2011		A	低	事後	2036										
下新田	街区		管理施設	柵	パイプフェンス5	10.1	m		スチール	1971	50	18	30			2011		A	低	事後	2036										
下新田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	50	18	36							予防	2058										
下新田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36							予防	2029										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
広芝	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1969	25	45	54			2011		B	中	予防	2030									41,990 囲		
広芝	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1969	52	15	36			2020		C	中	予防	2023		2,000 囲,◇						◇			
広芝	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		スチール	2017	52	15	36			2020		B	中	予防	2069											
広芝	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォール	1	基		スチール	2017	52	15	36			2020		B	中	予防	2069											
広芝	街区		遊戯施設	その他	リズムステップ	1	箇所		コンクリート	1969	52	永				2021		B	中	予防												
広芝	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具１　腹筋ベンチ	1	基		スチール	2008	52	15	36			2020		B	中	予防	2075											
広芝	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044											
広芝	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3　パラレルハンガー	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044											
広芝	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		石材	1969	52	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
広芝	街区		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	2009	52	15	30			2011		A	低	事後	2068											
広芝	街区		便益施設	便所	便所	1	基		コンクリート	2010	12	50	60			2011		B	中	予防	2070										□	
広芝	街区		管理施設	掲示板	案内板	1	基		ステンレス	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
広芝	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	11	18	36			2021		B	中	予防	2029											
広芝	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1984	28	18	36			2021		B	中	予防	2027											
広芝	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	37	18	36			2021		B	中	予防	2045											
広芝	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
広芝	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
広芝	街区		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	1996	28	15	36			2021		B	中	予防	2039											
広芝	街区		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
南金田	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1972	25	25	45			2021		C	中	予防	2025				6,669 囮						
南金田	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1998	49	15	36			2020		B	中	予防	2054		◇					◇				
南金田	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2021	49	15	36			2021		A	低	予防	2070										
南金田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1（ブタ）	1	基		コンクリート	1972	0	永				2020		B	中	予防											
南金田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2（イノシシ）	1	基		コンクリート	1972	49	永				2020		B	中	予防											
南金田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3（ゾウ）	1	基		コンクリート	1972	49	永				2020		B	中	予防											
南金田	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー4（シロクマ）	1	基		コンクリート	1972	49	永				2020		B	中	予防											
南金田	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1972	49	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南金田	街区		便益施設	水飲場	水飲み場（使用可）	1	基		コンクリート	2009	49	15	30			2011		A	低	事後	2073										
南金田	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2009	12	15	30			2011		A	低	事後	2039										
南金田	街区		便益施設	便所	便所	1	基		コンクリート	2009	12	50	60			2011		B	中	予防	2069									□	
南金田	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	19.3	m		スチール	1972	12	18	30			2011		A	低	事後	2002										
南金田	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	49	m		スチール	1972	49	18	30			2011		C	中	事後	2036										
南金田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	49	18	36			2021		B	中	予防	2042										
南金田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1984	28	18	36			2011		B	中	予防	2025				876 囮						
南金田	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		アルミ	1972	37	18	30			2011		A	低	事後	2016										
南金田	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1993	49	18	36			2011		A	低	予防	2031									299 囮	
南金田	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	28	15	36			2021		B	中	予防	2039										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
上新田	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1975	46	25	45							予防	2030										
上新田	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1975	46	15	36							予防	2021		◇						◇			
上新田	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1975	46	15	36							予防	2021										
上新田	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1975	46	15	36							予防	2021										
上新田	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1975	2021	15	30			2011		C	中	事後	3996										
上新田	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス1	35.3	m		スチール	1975	46	18	30			2011		B	中	事後	2021										
上新田	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス2	51	m		スチール	1975	46	18	30			2011		C	中	事後	2028										
上新田	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス3	99.9	m		スチール	1975	46	18	30			2011		C	中	事後	2021										
上新田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	46	18	36							予防	2039										
上新田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36							予防	2029										
上新田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	28	18	36							予防	2029										
上新田	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36							予防	2029										
上新田	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		アルミ	1975	28	15	30			2011		B	中	事後	2005										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
南清和園	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1974	25	25	45			2021		C	中	予防	2019											
南清和園	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1974	47	15	36			2020		B	中	予防	2028		◇						◇				
南清和園	街区		遊戯施設	ラダー	ラダー	1	基		スチール	1974	47	15	36			2020		B	中	予防	2021											
南清和園	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1　コアラ	1	基		FRP	2001	47	10	24			2020		B	中	予防	2058					◇					◇	
南清和園	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2　パンダ	1	基		FRP	2001	20	10	24			2020		B	中	予防	2031					◇					◇	
南清和園	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（ツイスト）	1	基		FRP	2011	20	10	24			2020		B	中	予防	2041											
南清和園	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（パラレルハンガー）	1	基		FRP	2011	10	10	24			2020		B	中	予防	2035											
南清和園	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（ユッタリステップ）	1	基		FRP	2011	10	10	24			2020		B	中	予防	2035											
南清和園	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（健康歩道）	1	基		コンクリート	2011	10	永				2021		B	中	予防												
南清和園	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2012	20	15	36			2020		B	中	予防	2048											
南清和園	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1974	9	15	30			2011		A	低	事後	2004											
南清和園	街区		便益施設	時計台	時計盤	1	基		スチール	2003	47	15	30			2011		A	低	事後	2065											
南清和園	街区		便益施設	便所	便所	1	基		スチール	2003	18	25	45			2021		B	中	予防	2048											
南清和園	街区		管理施設	柵	ネットフェンス1	21.3	m		スチール	1974	18	18	30			2011		C	中	事後	2007											
南清和園	街区		管理施設	柵	ネットフェンス2	48.5	m		スチール	1974	47	18	30			2011		C	中	事後	2021											
南清和園	街区		管理施設	柵	ネットフェンス3	41.1	m		スチール	1974	47	18	30			2011		C	中	事後	2021											
南清和園	街区		管理施設	柵	ネットフェンス4	33.1	m		スチール	1974	47	18	30			2011		C	中	事後	2021											
南清和園	街区		管理施設	柵	ネットフェンス5	9.3	m		スチール	2010	47	18	30			2011		A	低	事後	2057											
南清和園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	11	18	36			2021		B	中	予防	2029											
南清和園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2045											
南清和園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	19	18	36			2021		B	中	予防	2029											
南清和園	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2045											
南清和園	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	19	15	36			2021		B	中	予防	2032											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
川岸	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1970	28	25	45			2021		C	中	予防	2017											
川岸	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1970	51	15	36			2020		C	中	予防	2028				◇					◇		
川岸	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1970	51	15	36			2020		C	中	予防	2021											
川岸	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具	1	基		FRP	1970	51	10	24			2020		B	中	予防	2026					◇				◇		
川岸	街区		遊戯施設	砂場	砂場1	1	箇所		コンクリート	1970	51	15	36			2020		B	中	予防	2036											
川岸	街区		便益施設	時計台	時計盤	1	基		アルミ	2004	51	15	30			2011		A	低	事後	2055											
川岸	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	17	18	36			2021		B	中	予防	2029											
川岸	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1971	50	45	54			2021		C	中	予防	2027						6,916 囲					
山田	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1971	50	15	36			2020		C	中	予防	2023			2,000 囲		◇						◇	
山田	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1998	50	15	36			2020		C	中	予防	2048				180 □								
山田	街区		遊戯施設	象形遊具	カバ（固定遊具）	1	基		コンクリート	1971	23	永				2020		B	中	予防													
山田	街区		遊戯施設	象形遊具	パンダ(固定遊具)	1	基		コンクリート	1971	50	永				2020		B	中	予防													
山田	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1971	50	15	36			2020		B	中	予防	2036												
山田	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	2009	50	15	30			2011		A	低	事後	2074												
山田	街区		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1997	12	25	45			2011		A	低	予防	2042												
山田	街区		管理施設	柵	ネットフェンス	1	m		スチール	1971	24	18	30			2011		C	中	事後	2010												
山田	街区		管理施設	柵	パイプフェンス（メッキ）	1	m		スチール	1971	50	18	30			2011		B	中	事後	2027						新						
山田	街区		管理施設	柵	パイプフェンス（緑）	1	m		スチール	1971	50	18	30			2011		C	中	事後	2028												
山田	街区		管理施設	柵	パイプ手摺り	1	m		スチール	1971	50	18	30			2011		C	中	事後	2021												
山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	50	18	36			2021		B	中	予防	2043												
山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036												
山田	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		A	低	予防	2036												
山田	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2043												
山田	街区		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		C	中	予防	2029								299 囲				
山田	街区		管理施設	引込柱	引込柱-4	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2029												
山田	街区		管理施設	引込柱	引込柱-5	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036												
山田	街区		管理施設	引込柱	引込柱-6	1	基		木材	1996	28	15	36			2021		C	中	予防	2039						31 □						
山田	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		樹脂	1971	25	10	20			2011		B	中	事後	2001												

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
榎阪大池	街区		修景施設	石組	護岸	85	m		コンクリート	2004	17	40	40			2011		A	低	事後	2044										
榎阪大池	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		レンガ	1979	17	45	54			2021		D	高	予防	2033		76 □								
榎阪大池	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	6連ブランコ	1	基		スチール	1979	42	15	36			2020		C	中	予防	2024			2,600 囲			◇				
榎阪大池	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1979	42	15	36			2020		C	中	予防	2024			1,800 囲							
榎阪大池	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1979	42	15	36			2020		B	中	予防	2028										
榎阪大池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具1	1	基		FRP	1979	42	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇		350 新			◇		
榎阪大池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2	1	基		FRP	1979	42	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇		350 新			◇		
榎阪大池	街区		遊戯施設	象形遊具	ブレイスカルプチャー1	1	基		コンクリート	1979	42	永				2020		B	中	予防											
榎阪大池	街区		遊戯施設	象形遊具	ブレイスカルプチャー2（擬木ハウス）	1	基		コンクリート	1979	42	永				2021		B	中	予防											
榎阪大池	街区		遊戯施設	ラダー	ラダー	1	基		スチール	1979	42	15	36			2020		B	中	予防	2036										
榎阪大池	街区		遊戯施設	砂場	砂場1	1	基		コンクリート	1979	42	15	36			2020		B	中	予防	2021										
榎阪大池	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具（更新）	1	基		スチール	2013	42	15	36			2020		B	中	予防	2055		◇					◇			
榎阪大池	街区		遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2004	8	15	36			2020		C	中	予防	2040			40 □							
榎阪大池	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		ステンレス	2005	17	15	30			2011		A	低	事後	2035										
榎阪大池	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1979	16	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
榎阪大池	街区		便益施設	便所	便所	1	基		スチール	2004	42	25	45			2021		B	中	予防	2055										
榎阪大池	街区		管理施設	柵	柵1	14.5	m		スチール	1979	17	18	30			2011		A	低	事後	2011										
榎阪大池	街区		管理施設	柵	柵2	104.2	m		スチール	2004	42	18	30			2011		A	低	事後	2061										
榎阪大池	街区		管理施設	柵	柵4	11.4	m		スチール	2004	17	18	30			2011		A	低	事後	2036										
榎阪大池	街区		管理施設	門	門扉	13.4	m		スチール	2004	17	18	30			2011		A	低	事後	2036										
榎阪大池	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス	2.9	m		スチール	2004	17	18	30			2011		A	低	事後	2036										
榎阪大池	街区		管理施設	柵	手すり　1	3	m		スチール	2004	17	18	30			2011		A	低	事後	2036										
榎阪大池	街区		管理施設	柵	手すり　2	1	m		スチール	2004	17	18	30			2011		A	低	事後	2036										
榎阪大池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2004	17	18	36			2021		B	中	予防	2040										
榎阪大池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2004	17	18	36			2011		A	低	予防	2040								31 □		
榎阪大池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2002	17	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		
榎阪大池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1993	19	18	36			2021		B	中	予防	2029										
榎阪大池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	2004	28	18	36			2011		A	低	予防	2047								31 □		
榎阪大池	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2004	17	18	36			2011		A	低	予防	2040								31 □		
榎阪大池	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2004	17	15	36			2021		B	中	予防	2040										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
染の井	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1976	25	45	54			2021		C	中	予防	2029								6,916 囲			
染の井	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1976	45	15	36			2020		C	中	予防	2023		2,000 囲	◇						◇		
染の井	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1999	45	15	36			2020		C	中	予防	2044			180 □							
染の井	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1976	22	15	36			2020		B	中	予防	2012										
染の井	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	基		その他	1976	45	15	36			2020		B	中	予防	2036										
染の井	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2007	45	15	30			2011		A	低	事後	2067										
染の井	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1976	14	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
染の井	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	55.8	m		スチール	1976	45	18	30			2011		C	中	事後	2028										
染の井	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	20.1	m		スチール	1976	45	18	30			2011		A	低	事後	2021										
染の井	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	64	m		スチール	1976	45	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
染の井	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1976	45	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 囲		
染の井	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1976	45	18	36			2021		B	中	予防	2036										
染の井	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1976	45	18	36			2021		B	中	予防	2036										
染の井	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	45	15	36			2021		B	中	予防	2056										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
谷上池	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1974	15	25	45			2011		A	低	予防	2019											
谷上池	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1974	47	15	36			2020		B	中	予防	2036		◇						◇			
谷上池	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		アルミ	2006	47	15	36			2020		B	中	予防	2053											
谷上池	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1974	15	15	36			2020		B	中	予防	2010											
谷上池	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1974	47	15	36			2020		B	中	予防	2036											
谷上池	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォールA	1	基		コンクリート	2006	47	永				2020		B	中	予防												
谷上池	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォールB	1	基		コンクリート	2006	15	永				2020		B	中	予防												
谷上池	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォールC	1	基		コンクリート	2006	15	永				2020		C	中	予防						120 □						
谷上池	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォールD	1	基		コンクリート	2006	15	永				2020		B	中	予防												
谷上池	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォールE	1	基		コンクリート	2006	15	永				2020		B	中	予防												
谷上池	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォールF	1	基		コンクリート	2006	15	永				2020		C	中	予防							120 □					
谷上池	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォールG	1	基		コンクリート	2006	15	永				2020		B	中	予防												
谷上池	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2002	15	15	30			2011		A	低	事後	2032											
谷上池	街区		便益施設	便所	便所	1	箇所		アルミ	1974	19	25	45			2021		B	中	予防	2019											
谷上池	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス	36.5	m		スチール	1983	47	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
谷上池	街区		管理施設	柵	柵1	30	m		スチール	1974	38	18	30			2011		A	低	事後	2019											
谷上池	街区		管理施設	柵	柵2	6.9	m		スチール	1974	47	18	30			2011		A	低	事後	2036											
谷上池	街区		管理施設	柵	柵3	3	m		スチール	1974	47	18	30			2011		A	低	事後	2036											
谷上池	街区		管理施設	柵	柵4	6.9	m		スチール	1974	47	18	30			2011		A	低	事後	2036											
谷上池	街区		管理施設	柵	柵5	3.7	m		スチール	1974	47	18	30			2011		A	低	事後	2036											
谷上池	街区		管理施設	柵	柵6	27.8	m		スチール	1974	47	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
谷上池	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		アルミ	2009	47	18	30			2011		A	低	事後	2063											
谷上池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	12	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
谷上池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
谷上池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2009	19	18	36			2011		A	低	予防	2045									31 □		
谷上池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2002	12	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
谷上池	街区		管理施設	照明施設	公園灯ソーラー	1	基		スチール	2006	19	18	36			2011		A	低	予防	2042									31 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
岸部中第1	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1975	46	25	45			2021		D	高	予防	2023		6,669 新									
岸部中第1	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ1	1	基		スチール	2009	46	15	36			2020		C	中	予防	2055				140 □		◇					
岸部中第1	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ2	1	基		スチール	1975	12	15	36			2020		B	中	予防	2011		◇						◇			
岸部中第1	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		C	中	予防	2023		1,800 新									
岸部中第1	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2028											
岸部中第1	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー１	1	基		FRP	1975	46	10	24			2020		B	中	予防	2027						454 新					
岸部中第1	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー２	1	基		FRP	1975	46	10	24			2020		B	中	予防	2027						454 新					
岸部中第1	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー３	1	基		FRP	1975	46	10	24			2020		B	中	予防	2027						454 新					
岸部中第1	街区		遊戯施設	回転塔	回転機（固定）	1	基		スチール	1975	46	15	36			2021		B	中	予防	2036											
岸部中第1	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	1997	46	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
岸部中第1	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		石材	1975	24	15	30			2011		A	低	事後	2006											
岸部中第1	街区		管理施設	柵	ネットフェンス	48.6	m		スチール	1975	46	18	30			2011		C	中	事後	2036											
岸部中第1	街区		管理施設	柵	フェンス1	6.4	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2021											
岸部中第1	街区		管理施設	柵	フェンス2	51.1	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第1	街区		管理施設	柵	フェンス3	6.3	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第1	街区		管理施設	柵	柵1	10.2	m		コンクリート	1975	46	42	42			2011		C	中	事後	2027						新					
岸部中第1	街区		管理施設	柵	柵2	10	m		コンクリート	1975	46	42	42			2011		B	中	事後	2031											
岸部中第1	街区		管理施設	柵	手すり1	3.3	m		ステンレス	1975	46	39	40			2011		A	低	事後	2031											
岸部中第1	街区		管理施設	柵	手すり2	4.8	m		ステンレス	1975	46	39	40			2011		A	低	事後	2041											
岸部中第1	街区		管理施設	柵	手すり3	3.7	m		ステンレス	1975	46	39	40			2011		A	低	事後	2041											
岸部中第1	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス1	4.7	m		スチール	1975	46	18	30			2011		C	中	事後	2036											
岸部中第1	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス2	53.9	m		スチール	1975	46	18	30			2011		C	中	事後	2021											
岸部中第1	街区		管理施設	門	門扉1	1	箇所		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2021											
岸部中第1	街区		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第1	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	46	18	36			2021		C	中	予防	2029								299 新			
岸部中第1	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		ステンレス	1975	28	18	30			2011		A	低	事後	2010											
岸部中第1	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	46	18	36			2021		C	中	予防	2029								876 新			
岸部中第1	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		ステンレス	1975	28	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
さつき	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1971	50	15	36			2020		B	中	予防	2036				◇						◇	
さつき	街区		遊戯施設	すべり台	ラダーすべり台	1	基		スチール	1971	50	15	36			2020		C	中	予防	2023		6,800 囲									
さつき	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1971	50	15	36			2020		B	中	予防	2036											
さつき	街区		便益施設	水飲場	水飲み場(使用可)	1	基		コンクリート	2002	19	15	30			2011		A	低	事後	2036											
さつき	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	3.8	m		スチール	1971	50	18	30			2011		C	中	事後	2021											
さつき	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	3.8	m		スチール	1971	50	18	30			2011		D	高	事後	2021											
さつき	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	7.6	m		スチール	1971	50	18	30			2011		D	高	事後	2021											
さつき	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	3.8	m		スチール	1971	50	18	30			2011		D	高	事後	2021											
さつき	街区		管理施設	柵	パイプフェンス5	1.9	m		スチール	1971	50	18	30			2011		C	中	事後	2021											
さつき	街区		管理施設	柵	パイプフェンス6	1.6	m		スチール	1971	50	18	30			2011		C	中	事後	2021											
さつき	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
さつき	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
さつき	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂山北	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	2018	3	15	36			2020		B	中	予防	2054			◇						◇		
江坂山北	街区		遊戯施設	すべり台	3連スライダー	1	基		コンクリート	1973	48	永				2020		C	中	予防						□ 3,150					
江坂山北	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1973	48	15	36			2020		C	中	予防	2023		囲 1,400								
江坂山北	街区		遊戯施設	象形遊具	ブレイスカルプチャー	1	基		コンクリート	1973	48	永				2020		B	中	予防											
江坂山北	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1973	48	15	36			2020		B	中	予防	2036										
江坂山北	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ヒューム管	1	箇所		コンクリート	1973	48	永				2021		B	中	予防											
江坂山北	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス1	42.6	m		スチール	1973	48	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
江坂山北	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス2	12	m		スチール	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山北	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス3	20.1	m		スチール	1973	48	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
江坂山北	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス4	8.2	m		スチール	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山北	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス5	9.6	m		スチール	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山北	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス6	27.3	m		スチール	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山北	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス7	15.7	m		スチール	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山北	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス8	10.7	m		スチール	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山北	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス9	38.3	m		スチール	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山北	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス10	40.9	m		スチール	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山北	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
江坂山北	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2009	12	18	36			2011		A	低	予防	2045								31 □		
江坂山北	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
江坂山北	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		C	中	予防	2032							18 □			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂山南	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		レンガ	1975	46	15	36			2021		C	中	予防	2024			6,669 囲								
江坂山南	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		スチール	1975	25	25	45			2021		D	高	予防	2023		2,808 囲								
江坂山南	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2028			◇					◇			
江坂山南	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		C	中	予防	2023		1,800 囲								
江坂山南	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2021										
江坂山南	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1	1	基		コンクリート	1975	46	永				2020		B	中	予防											
江坂山南	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2	1	基		コンクリート	1975	46	永				2020		B	中	予防											
江坂山南	街区		遊戯施設	ラダー	ラダー	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2036										
江坂山南	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2036										
江坂山南	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1975	46	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
江坂山南	街区		便益施設	便所	便所	1	基		スチール	2001	46	25	45			2011		A	低	予防	2066										
江坂山南	街区		管理施設	柵	手すり1	5.8	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2028										
江坂山南	街区		管理施設	柵	手すり2	3.9	m		スチール	1975	20	18	30			2011		A	低	事後	2010										
江坂山南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス1	1.8	m		スチール	2009	46	18	30			2011		A	低	事後	2070										
江坂山南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス2	24.1	m		スチール	2009	46	18	30			2011		A	低	事後	2070										
江坂山南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス3	16.4	m		スチール	1975	12	18	30			2011		A	低	事後	2005										
江坂山南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス4	9.9	m		スチール	1975	12	18	30			2011		C	中	事後	2005										
江坂山南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス5	39.9	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス6	8.1	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2021										
江坂山南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス7	35.2	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス8	16.5	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山南	街区		管理施設	柵	ネットフェンス	34.3	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2036										
江坂山南	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1975	46	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
江坂山南	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1975	46	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
江坂山南	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	46	18	36			2021		B	中	予防	2046										
江坂山南	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1（照明付）	1	基		スチール	2002	46	18	36			2011		A	低	予防	2055								31 □		
江坂山南	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		アルミ	1975	28	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
江坂山南	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	19	15	36			2021		C	中	予防	2032							18 □			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
安威川	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1992	29	25	45			2021		C	中	予防	2040							140 □				
安威川	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	3連ブランコ	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2028	◇						◇				
安威川	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1（黄）	1	基		FRP	1992	29	10	24			2020		B	中	予防	2027	◇					527 囲,◇					
安威川	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2（青）	1	基		FRP	1992	29	10	24			2020		B	中	予防	2027	◇					527 囲,◇					
安威川	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		FRP	2006	29	10	24			2020		B	中	予防	2045								400 □			
安威川	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1971	15	15	36			2020		B	中	予防	2007											
安威川	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		石材	1992	50	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
安威川	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2004	29	15	30			2011		A	低	事後	2040											
安威川	街区		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1971	17	25	45			2011		A	低	予防	2016											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス1	18.4	m		スチール	1992	50	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス2	15.4	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2028											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス3	12.5	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス4	107.9	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス5	34.4	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス6	46.3	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2036											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス7	29.6	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2022											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス8	32.5	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2022											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス9	7.2	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2022											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス10	34.5	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2022											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス11	57.3	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2022											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス12	57.5	m		スチール	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス13	7.9	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2028											
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス14	18	m		スチール	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
安威川	街区		管理施設	柵	フェンス15	21.8	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2028											
安威川	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031										299 断	
安威川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 断	
安威川	街区		管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー）-2	1	基		アルミ	2009	29	18	30			2011		A	低	事後	2053											
安威川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1992	12	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 断	
安威川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 断	
安威川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 断	
安威川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 断	
安威川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 断	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
いずみ	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1975	28	25	45			2021		C	中	予防	2026					6,669 囲					
いずみ	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2028			◇						◇			
いずみ	街区		遊戯施設	ラダー	波形ラダー	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2021											
いずみ	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2018	24	15	36			2020		B	中	予防	2054											
いずみ	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1975	3	15	36			2020		B	中	予防	2011											
いずみ	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2036											
いずみ	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場(使用可)	1	基		コンクリート	1975	46	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
いずみ	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス1	22.6	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2028											
いずみ	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス2	8.4	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2036											
いずみ	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス3	38.2	m		スチール	1975	46	18	30			2011		D	高	事後	2036											
いずみ	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス4	16.2	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2021											
いずみ	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス5	31.1	m		スチール	1975	46	18	30			2011		A	低	事後	2036											
いずみ	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1993	46	18	36			2021		B	中	予防	2054											
いずみ	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田下	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1975	25	25	45			2021		B	中	予防	2028											
山田下	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		C	中	予防	2023		1,800 囲									
山田下	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2028											
山田下	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2036		◇						◇			
山田下	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1975	46	15	36			2020		B	中	予防	2021											
山田下	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		石材	1975	46	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田下	街区		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1975	46	25	45			2011		A	低	予防	2030											
山田下	街区		管理施設	柵	フェンス	49.5	m		スチール	1975	46	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田下	街区		管理施設	柵	フェンス2	56.3	m		スチール	1975	46	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田下	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1993	46	18	36			2021		B	中	予防	2046											
山田下	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		A	低	予防	2036											
山田下	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	28	15	36			2021		A	低	予防	2046											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
いずみ南	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1978	43	45	54			2011		B	中	予防	2043									113 □		
いずみ南	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1978	43	15	36			2020		B	中	予防	2028					◇						
いずみ南	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2018	22	15	36			2020		B	中	予防	2054											
いずみ南	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1978	3	15	36			2020		B	中	予防	2014											
いずみ南	街区		便益施設	水飲場	水飲み場(使用可)	1	基		コンクリート	1978	43	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
いずみ南	街区		便益施設	時計台	時計盤	1	基		スチール	2006	43	15	30			2011		A	低	事後	2056											
いずみ南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス1	13.7	m		スチール	1978	15	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
いずみ南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス2（エキスパンド）	31.1	m		スチール	1978	43	18	30			2011		C	中	事後	2028											
いずみ南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス3（エキスパンド）	57.8	m		スチール	1978	43	18	30			2011		C	中	事後	2021											
いずみ南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス4（エキスパンド）	23.5	m		スチール	1978	43	18	30			2011		C	中	事後	2021											
いずみ南	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス5	13.2	m		スチール	1978	43	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
いずみ南	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1978	43	18	36			2021		B	中	予防	2028											
いずみ南	街区		管理施設	照明施設	照明灯(ソーラー)	1	基		アルミ	2008	43	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
いずみ南	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1978	13	18	36			2021		B	中	予防	2014											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂西	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036							◇				
江坂西	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		C	中	予防	2024			1,800 囲								
江坂西	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		C	中	予防	2024			1,400 囲								
江坂西	街区		管理施設	柵	フェンス	32.4	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂西	街区		管理施設	柵	柵1	13.7	m		コンクリート	1980	41	42	42			2011		A	低	事後	2052											
江坂西	街区		管理施設	柵	柵2	8.9	m		コンクリート	1980	41	42	42			2011		A	低	事後	2052											
江坂西	街区		管理施設	柵	柵3	48.3	m		コンクリート	1980	41	42	42			2011		A	低	事後	2052											
江坂西	街区		管理施設	柵	柵4	10.7	m		コンクリート	1980	41	42	42			2011		A	低	事後	2052											
江坂西	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		B	中	予防	2036											
江坂西	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
吹東	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1980	41	25	45			2011		A	低	予防	2030											
吹東	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036		◇					◇				
吹東	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー	1	基		コンクリート	1980	41	永				2020		B	中	予防												
吹東	街区		遊戯施設	すべり台	螺旋型滑り台	1	基		コンクリート	1980	41	永				2020		B	中	予防												
吹東	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036											
吹東	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1980	41	15	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
吹東	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	1996	41	15	30			2011		A	低	事後	2044											
吹東	街区		管理施設	柵	フェンス1	45	m		スチール	1980	25	18	30			2011		C	中	事後	2020											
吹東	街区		管理施設	柵	フェンス2	7	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2021											
吹東	街区		管理施設	柵	フェンス3	21	m		スチール	2009	41	18	30			2011		A	低	事後	2065											
吹東	街区		管理施設	柵	フェンス4	10	m		スチール	1980	12	18	30			2011		C	中	事後	2010											
吹東	街区		管理施設	柵	フェンス5	34	m		スチール	1980	41	18	30			2011		C	中	事後	2021											
吹東	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		B	中	予防	2021											
吹東	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1（照明灯添加）	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 囲			
吹東	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		C	中	予防	2025				299 囲							

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田西第１	街区		休養施設	シェルター	シェルター−1	1	基		コンクリート	1981	40	45	54			2021		C	中	予防	2043						17 □					
山田西第１	街区		休養施設	シェルター	シェルター−2	1	基		コンクリート	1981	28	45	54			2021		C	中	予防	2035						17 □					
山田西第１	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2021											
山田西第１	街区		遊戯施設	その他	一輪車練習台	1	基		スチール	1993	40	15	36			2021		B	中	予防	2033											
山田西第１	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具（更新）	1	基		スチール	2016	40	15	36			2020		B	中	予防	2071					◇					◇	
山田西第１	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1981	28	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第１	街区		管理施設	柵	パイプ手摺り	7	m		スチール	1981	5	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第１	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	7	m		スチール	1981	40	18	30			2011		C	中	事後	2028											
山田西第１	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス	37	m		スチール	1993	40	18	30			2011		C	中	事後	2040											
山田西第１	街区		管理施設	柵	ネットフェンス	30	m		スチール	1981	40	18	30			2011		D	高	事後	2021											
山田西第１	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	5	m		スチール	2003	28	18	30			2011		A	低	事後	2033											
山田西第１	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	13	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第１	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	9	m		スチール	1981	18	18	30			2011		A	低	事後	2014											
山田西第１	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第１	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第１	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	40	18	36			2021		B	中	予防	2040											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田西第２	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1981	40	45	54			2011		B	中	予防	2043									113 □		
山田西第２	街区		休養施設	シェルター	シェルター-1	1	基		コンクリート	1981	40	45	54			2011		B	中	予防	2043									17 □		
山田西第２	街区		休養施設	シェルター	シェルター-2	1	基		コンクリート	1981	25	45	54			2011		B	中	予防	2035									17 □		
山田西第２	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2028											
山田西第２	街区		遊戯施設	すべり台	螺旋型滑り台	1	基		コンクリート	1981	40	永				2020		C	中	予防						2,205 □						
山田西第２	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2028											
山田西第２	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1	1	基		コンクリート	1981	40	永				2020		B	中	予防												
山田西第２	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2	1	基		コンクリート	1981	40	永				2020		B	中	予防												
山田西第２	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3	1	基		コンクリート	1981	40	永				2020		B	中	予防												
山田西第２	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2036											
山田西第２	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2004	40	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第２	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	17	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第２	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	60	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第２	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	7	m		スチール	1981	17	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第２	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	11	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第２	街区		管理施設	柵	パイプフェンス5	28	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第２	街区		管理施設	柵	パイプフェンス6	20	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第２	街区		管理施設	柵	パイプフェンス7	17	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第２	街区		管理施設	柵	柵1	9	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第２	街区		管理施設	柵	柵2	7	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第２	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1981	40	18	36			2021		B	中	予防	2028											
山田西第２	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1981	40	18	36			2021		B	中	予防	2028											
山田西第２	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1981	40	18	36			2021		B	中	予防	2028											
山田西第２	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	40	15	36			2021		B	中	予防	2051											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田西第３	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		石材	1981	40	45	54			2011		B	中	予防	2043									140 □		
山田西第３	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		FRP	2018	40	15	36			2020		B	中	予防	2058			◇						◇		
山田西第３	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1	1	基		コンクリート	1981	3	永				2020		B	中	予防												
山田西第３	街区		遊戯施設	すべり台	スライダー	1	基		コンクリート	1981	40	永				2020		B	中	予防												
山田西第３	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2036											
山田西第３	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1981	40	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第３	街区		管理施設	柵	ネットフェンス1	49	m		スチール	1981	40	18	30			2011		A	低	事後	2028											
山田西第３	街区		管理施設	柵	ネットフェンス2	31	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第３	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第３	街区		管理施設	柵	安全柵1	11	m		スチール	1981	40	18	30			2011		A	低	事後	2028											
山田西第３	街区		管理施設	柵	安全柵2	10	m		スチール	1981	40	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西第３	街区		管理施設	柵	安全柵3	14	m		スチール	1981	40	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西第３	街区		管理施設	柵	安全柵4	14	m		スチール	1981	40	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西第３	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	14	m		スチール	1981	40	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西第３	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	13	m		スチール	1981	40	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西第３	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	18	m		スチール	1981	40	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西第３	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	9	m		スチール	1981	40	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西第３	街区		管理施設	柵	パイプフェンス5	4	m		スチール	1981	40	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西第３	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		ステンレス	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西第３	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		ステンレス	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
王子	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1980	41	25	45			2021		C	中	予防	2026					6,669 囲					
王子	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2028		◇					◇				
王子	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		コンクリート	1980	41	永				2020		B	中	予防												
王子	街区		遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036											
王子	街区		遊戯施設	その他	リズムステップ	1	基		コンクリート	1980	41	永				2021		B	中	予防												
王子	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036											
王子	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2016	41	15	36			2020		A	低	予防	2072					◇					◇	
王子	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	1980	5	18	30			2011		A	低	事後	2010											
王子	街区		管理施設	柵	柵	5	m		スチール	1980	41	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
王子	街区		管理施設	柵	フェンス1	5	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2028											
王子	街区		管理施設	柵	フェンス2	29	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2036											
王子	街区		管理施設	柵	フェンス3	23	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2036											
王子	街区		管理施設	柵	フェンス4	41	m		スチール	1980	41	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
王子	街区		管理施設	柵	フェンス5	64	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2028											
王子	街区		管理施設	柵	フェンス6	18	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2036											
王子	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 新			
王子	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 新			
王子	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		B	中	予防	2036											
王子	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								299 新			
王子	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								299 新			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田駅東	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	2003	18	25	45			2021		B	中	予防	2048											
山田駅東	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	2003	18	15	36			2021		B	中	予防	2039											
山田駅東	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		木材	2003	18	7	17			2020		C	中	予防	2024			1,400 囲			◇					
山田駅東	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2003	18	7	17			2020		C	中	予防	2024			1,800 囲								
山田駅東	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
山田駅東	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	2003	18	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				527 囲		◇			
山田駅東	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		スチール	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039		◇					◇				
山田駅東	街区		遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基		スチール	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
山田駅東	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2003	18	15	36			2020		C	中	予防	2039		◇	400 □				◇				
山田駅東	街区		遊戯施設	砂場	砂場1	1	箇所		コンクリート	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
山田駅東	街区		遊戯施設	砂場	砂場2	1	箇所		コンクリート	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
山田駅東	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		木材	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
山田駅東	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		木材	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
山田駅東	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		木材	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
山田駅東	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具4	1	基		木材	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
山田駅東	街区		便益施設	水飲場	水飲み場-1	1	基		コンクリート	2003	18	15	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		便益施設	水飲場	水飲み場-2	1	基		コンクリート	2003	18	15	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		便益施設	水飲場	水飲み場-3	1	基		コンクリート	2003	18	15	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		便益施設	時計台	時計塔-1	1	基		スチール	2003	18	15	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		便益施設	時計台	時計塔-2	1	基		スチール	2003	18	15	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	掲示板	案内板	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田駅東	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス1	67	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス2	53	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2033											
山田駅東	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス3	55	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス4	142	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	手すり　1	11	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	手すり　2	10	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	手すり　3	9	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	柵1	18	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	柵2	25	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	柵3	4	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	柵4	104	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	柵5	7	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	柵6	4	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	柵7	2	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	柵8	3	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	柵	柵9	33	m		スチール	2006	18	18	30			2011		A	低	事後	2039											
山田駅東	街区		管理施設	柵	柵10	8	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田駅東	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	2003	15	18	36			2011		A	低	予防	2039										31 □	
山田駅東	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		コンクリート	2003	18	42	42			2011		B	中	事後	2052											
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2033										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-1	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-2	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-3	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-4	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-5	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-6	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-7	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-8	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-9	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-10	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-11	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-12	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-13	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	フットライト-14	1	基		アルミ	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田駅東	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2003	18	15	36			2011		A	低	予防	2039									18	□	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
末広	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1982	39	25	45			2021		C	中	予防	2028							6,669 囲				
末広	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1982	39	15	36			2021		B	中	予防	2036											
末広	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2018	39	15	36			2020		B	中	予防	2057			◇						◇		
末広	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1	1	基		コンクリート	1982	39	永				2020		B	中	予防												
末広	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2	1	基		コンクリート	1982	3	永				2020		B	中	予防												
末広	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3	1	基		コンクリート	1982	39	永				2020		B	中	予防												
末広	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー	1	基		コンクリート	1982	39	永				2020		B	中	予防												
末広	街区		遊戯施設	石の山・人工的な築山	築山	1	基		コンクリート	1982	39	永				2020		B	中	予防												
末広	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1982	39	15	36			2020		B	中	予防	2036											
末広	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		石材	1982	39	15	30			2011		A	低	事後	2036											
末広	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	1994	39	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
末広	街区		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1984	39	25	45			2021		C	中	予防	2029								囲			
末広	街区		管理施設	柵	ネットフェンス1	11	m		スチール	1982	27	18	30			2011		A	低	事後	2016											
末広	街区		管理施設	柵	ネットフェンス2	17	m		スチール	1996	37	18	30			2011		A	低	事後	2040											
末広	街区		管理施設	柵	ネットフェンス3	24	m		スチール	1982	39	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
末広	街区		管理施設	柵	ネットフェンス4	45	m		スチール	2008	25	18	30			2011		A	低	事後	2048											
末広	街区		管理施設	柵	ネットフェンス5	12	m		スチール	1982	39	18	30			2011		C	中	事後	2028											
末広	街区		管理施設	柵	ネットフェンス6	12	m		スチール	1982	13	18	30			2011		A	低	事後	2012											
末広	街区		管理施設	柵	ネットフェンス7	12	m		スチール	1982	39	18	30			2011		A	低	事後	2021											
末広	街区		管理施設	柵	ネットフェンス8	16	m		スチール	1982	39	18	30			2011		C	中	事後	2036											
末広	街区		管理施設	柵	ネットフェンス9	86	m		スチール	1982	39	18	30			2011		C	中	事後	2036											
末広	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1982	39	18	36			2021		B	中	予防	2021											
末広	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1982	39	18	36			2021		B	中	予防	2021											
末広	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1982	39	18	36			2021		B	中	予防	2036											
末広	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1982	39	18	36			2021		B	中	予防	2036											
末広	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	1982	39	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 囲			
末広	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	1982	39	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 囲			
末広	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	1982	39	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 囲			
末広	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1982	39	18	36			2021		B	中	予防	2036											
末広	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1982	39	18	36			2011		A	低	予防	2029								299 囲			
末広	街区		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		スチール	1982	39	18	36			2021		B	中	予防	2036											
末広	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1982	39	15	36			2011		A	低	予防	2029								288 囲			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
新いずみ	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1983	38	25	45			2011		B	中	予防	2028							4,446 囲				
新いずみ	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1983	38	15	36			2020		B	中	予防	2028				◇						◇	
新いずみ	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1983	38	15	36			2020		C	中	予防	2024			1,800 囲								
新いずみ	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1983	38	15	36			2020		B	中	予防	2028											
新いずみ	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1(ウサギ)	1	基		コンクリート	1983	38	永				2020		B	中	予防												
新いずみ	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2(イルカ)	1	基		コンクリート	1983	38	永				2020		B	中	予防												
新いずみ	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1983	38	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
新いずみ	街区		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	2010	38	15	30			2011		A	低	事後	2055											
新いずみ	街区		管理施設	柵	ネットフェンス1	45	m		スチール	1983	11	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
新いずみ	街区		管理施設	柵	ネットフェンス2	41.5	m		スチール	1983	38	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
新いずみ	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2009	38	18	36			2021		B	中	予防	2054											
新いずみ	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1983	12	15	36			2021		D	高	予防	2023		288 囲									

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
あんず	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		コンクリート	1983	38	25	45			2021		C	中	予防	2028							3,627 囲				
あんず	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1983	38	15	36			2020		C	中	予防	2024			1,800 囲								
あんず	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1983	38	15	36			2020		C	中	予防	2024			1,400 囲,◇								◇
あんず	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー（ウサギ）	1	基		FRP	1983	38	10	24			2020		B	中	予防	2027						454 新					
あんず	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー（カメ）	1	基		FRP	1983	38	10	24			2020		B	中	予防	2027						454 新					
あんず	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1983	38	15	36			2020		B	中	予防	2036											
あんず	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		石材	1983	38	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
あんず	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2006	38	15	30			2011		A	低	事後	2051											
あんず	街区		管理施設	柵	パイプ柵	4	m		スチール	1983	15	18	30			2011		C	中	事後	2013											
あんず	街区		管理施設	柵	パイプフェンス	62	m		スチール	2004	38	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
あんず	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1983	17	18	36			2021		C	中	予防	2025				876 囲							
あんず	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1983	38	18	36			2021		B	中	予防	2028											
あんず	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1983	38	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐井寺東	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		コンクリート	1984	37	45	54			2021		C	中	予防	2054							17 □				
佐井寺東	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2013	37	15	36			2020		B	中	予防	2050				◇						◇	
佐井寺東	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1984	8	15	36			2020		B	中	予防	2020											
佐井寺東	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォール	1	基		スチール	2013	37	15	36			2020		B	中	予防	2050											
佐井寺東	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1	1	基		コンクリート	1984	8	永				2020		B	中	予防												
佐井寺東	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2	1	基		コンクリート	1984	37	永				2020		B	中	予防												
佐井寺東	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1984	37	15	36			2020		B	中	予防	2036											
佐井寺東	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1984	37	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺東	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2006	37	15	30			2011		A	低	事後	2050											
佐井寺東	街区		管理施設	柵	ネットフェンス	5	m		スチール	1984	15	18	30			2011		D	高	事後	2014											
佐井寺東	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	35	m		スチール	1984	37	18	30			2011		A	低	事後	2021											
佐井寺東	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	36	m		スチール	1984	37	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺東	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	102	m		スチール	1984	37	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											
佐井寺東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											
佐井寺東	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1984	37	18	36			2011		A	低	予防	2029								299 新			
佐井寺東	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1984	37	15	36			2011		A	低	予防	2029								288 新			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2020	1	18	36			2020		A	低	予防	2056											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(A)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(B)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(C)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(D)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(E)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(F)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(G)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(H)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(I)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(J)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(K)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(L)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(M)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											
いずみの園	街区		管理施設	照明施設	公園灯(N)	1	基		アルミ	2020	1	18	30			2020		A	低	事後	2050											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
円山	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		スチール	1985	36	25	45			2021		B	中	予防	2040										
円山	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1985	36	15	36			2020		B	中	予防	2036						◇				
円山	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー	1	基		コンクリート	1985	36	永				2020		B	中	予防											
円山	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2	1	基		コンクリート	2017	36	永				2020		B	中	予防											
円山	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		コンクリート	2017	36	永				2020		B	中	予防											
円山	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		コンクリート	2017	4	永				2020		B	中	予防											
円山	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		石材	1985	4	15	30			2011		A	低	事後	2015										
円山	街区		管理施設	柵	柵1	3	m		スチール	1985	36	18	30			2011		A	低	事後	2036										
円山	街区		管理施設	柵	柵2	3	m		スチール	1985	36	18	30			2011		A	低	事後	2036										
円山	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス	15	m		スチール	1985	36	18	30			2011		A	低	事後	2036										
円山	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1985	36	18	36			2011		A	低	予防	2029							876 囲			
円山	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1985	36	18	36			2021		A	低	予防	2036										
円山	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1985	36	18	36			2021		B	中	予防	2043										
円山	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1985	36	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
尺谷	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		石材	1986	35	25	45			2021		B	中	予防	2040											
尺谷	街区		休養施設	シェルター	シェルター-1	1	基		コンクリート	1986	35	25	45			2021		B	中	予防	2031											
尺谷	街区		休養施設	シェルター	シェルター-2	1	基		コンクリート	1986	35	25	45			2021		B	中	予防	2031											
尺谷	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	2018	35	15	36			2020		B	中	予防	2068				◇					◇		
尺谷	街区		遊戯施設	すべり台	テントウ虫滑り台	1	基		コンクリート	1986	35	永				2020		B	中	予防												
尺谷	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1	1	基		コンクリート	1986	35	永				2020		B	中	予防												
尺谷	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2	1	基		コンクリート	1986	3	永				2020		B	中	予防												
尺谷	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1986	35	15	36			2020		B	中	予防	2036											
尺谷	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	プレイウォール	1	基		コンクリート	1986	35	永				2020		B	中	予防												
尺谷	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		石材	1986	35	15	30			2011		A	低	事後	2036											
尺谷	街区		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1986	35	25	45			2011		A	低	予防	2040											
尺谷	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス1	45	m		スチール	2008	35	18	30			2011		A	低	事後	2058											
尺谷	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス2	46	m		スチール	2008	35	18	30			2011		A	低	事後	2058											
尺谷	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス3	46	m		スチール	2000	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
尺谷	街区		管理施設	柵	ネットフェンス1	9	m		スチール	1986	13	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
尺谷	街区		管理施設	柵	ネットフェンス2	19	m		スチール	1986	13	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
尺谷	街区		管理施設	柵	ネットフェンス3	83	m		スチール	1986	21	18	30			2011		C	中	事後	2016											
尺谷	街区		管理施設	柵	手すり	5	m		スチール	2008	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
尺谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1986	35	18	36			2021		B	中	予防	2028											
尺谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1986	35	18	36			2021		D	高	予防	2023		876 新									
尺谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1986	13	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 新			
尺谷	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1986	35	18	36			2021		C	中	予防	2023		299 新									
尺谷	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1986	35	15	36			2021		C	中	予防	2023		288 新									

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
岸部南	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1987	34	15	36			2020		C	中	予防	2025		◇		1,400 囲			◇			
岸部南	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1987	34	15	36			2020		B	中	予防	2036										
岸部南	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	1987	34	10	24			2020		B	中	予防	2027	◇					527 囲,◇				
岸部南	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1987	34	10	24			2020		B	中	予防	2027	◇					527 囲,◇				
岸部南	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具3	1	基		FRP	1987	34	10	24			2020		B	中	予防	2027	◇					527 囲,◇				
岸部南	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		石材	1987	34	15	30			2011		C	中	事後	2021										
岸部南	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	1987	34	18	30			2011		A	低	事後	2036										
岸部南	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス	32	m		スチール	1987	34	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
岸部南	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1987	34	18	36			2021		D	高	予防	2023		876 新								
岸部南	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1987	34	18	36			2021		B	中	予防	2036										
岸部南	街区		管理施設	照明施設	照明灯（ソーラー）	1	基		ステンレス	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040										
岸部南	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1987	34	18	36			2021		B	中	予防	2036										
岸部南	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1987	34	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 廻:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
南正雀ふれあい	街区		修景施設	水流	せせらぎ	1	基		コンクリート	1989	32	38	40			2011		B	中	事後	2031											
南正雀ふれあい	街区		修景施設	その他	循環ポンプ操作盤	1	基		スチール	1989	32	15	36			2011		A	低	予防	2031										498 廻	
南正雀ふれあい	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		木材	1989	32	15	36			2021		B	中	予防	2036											
南正雀ふれあい	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		木材	1989	32	15	36			2021		D	高	予防	2036		159 □									
南正雀ふれあい	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		スチール	1989	32	25	45			2021		B	中	予防	2040											
南正雀ふれあい	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	1989	32	25	45			2021		C	中	予防	2040							17 □				
南正雀ふれあい	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	1989	32	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 廻		◇			
南正雀ふれあい	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1989	32	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 廻		◇			
南正雀ふれあい	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2002	32	15	36			2020		B	中	予防	2049	◇					◇					
南正雀ふれあい	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		木材	1989	32	7	17			2020		B	中	予防	2026					6,800 廻						
南正雀ふれあい	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2008	32	15	30			2011		A	低	事後	2055											
南正雀ふれあい	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		石材	1989	32	15	30			2011		B	中	事後	2027						廻					
南正雀ふれあい	街区		管理施設	掲示板	案内板-2	1	基		石材	1989	19	42	42			2011		B	中	事後	2031											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	フェンス1	6	m		スチール	1989	32	18	30			2011		C	中	事後	2036											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	フェンス2	101	m		スチール	1989	13	18	30			2011		C	中	事後	2019											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	フェンス3	2	m		スチール	1989	32	18	30			2011		C	中	事後	2028											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	手すり	3	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2028											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	柵1	40	m		スチール	1989	32	18	30			2011		C	中	事後	2021											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	柵2	19	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						廻					
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	柵3	7	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						廻					
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	柵4	79	m		スチール	1989	32	18	30			2011		C	中	事後	2036											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	柵5	19	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						廻					
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	柵6	21	m		スチール	1989	32	18	30			2011		C	中	事後	2028											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	柵	柵7	11	m		スチール	1989	32	18	30			2011		C	中	事後	2028											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1989	32	18	36			2021		C	中	予防	2027						876 廻					
南正雀ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1989	32	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 廻	
南正雀ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1989	32	18	36			2021		A	低	予防	2025											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1989	32	18	36			2021		A	低	予防	2025											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	2003	32	18	36			2011		A	低	予防	2042									31 □		
南正雀ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	2003	32	18	36			2011		A	低	予防	2050									31 □		
南正雀ふれあい	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1989	32	18	36			2011		A	低	予防	2031										299 廻	
南正雀ふれあい	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1989	32	18	36			2011		A	低	予防	2031										299 廻	
南正雀ふれあい	街区		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		スチール	1989	18	18	36			2011		A	低	予防	2031										299 廻	
南正雀ふれあい	街区		管理施設	引込柱	引込柱-4	1	基		スチール	1989	18	18	36			2011		A	低	予防	2031										299 廻	
南正雀ふれあい	街区		管理施設	照明施設	引込開閉基盤	1	基		スチール	1989	32	15	36			2021		B	中	予防	2036											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	1989	32	15	36			2021		B	中	予防	2036											
南正雀ふれあい	街区		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	1989	32	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
原竜が池	街区		修景施設	石組	護岸		ha		コンクリート	1989	32	40	40			2011		B	中	事後	2031											
原竜が池	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1989	32	15	36			2021		B	中	予防	2028											
原竜が池	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1989	32	15	36			2020		B	中	予防	2036				◇						◇	
原竜が池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具	1	基		FRP	1989	32	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 新		◇			
原竜が池	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1	1	基		コンクリート	1989	32	永				2020		B	中	予防												
原竜が池	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2	1	基		コンクリート	1989	32	永				2020		B	中	予防												
原竜が池	街区		遊戯施設	複合遊具	木製コンビネーション	1	基		スチール	1989	32	15	36			2021		B	中	予防	2036			◇					◇			
原竜が池	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1989	32	15	36			2020		B	中	予防	2036											
原竜が池	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2004	32	15	30			2011		A	低	事後	2051											
原竜が池	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1989	17	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
原竜が池	街区		管理施設	門	門扉	1	基		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2028											
原竜が池	街区		管理施設	柵	手すり　1	5	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
原竜が池	街区		管理施設	柵	手すり　2	2	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
原竜が池	街区		管理施設	柵	手すり　3	4	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
原竜が池	街区		管理施設	柵	手すり　4	12	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2028											
原竜が池	街区		管理施設	柵	柵1	19	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
原竜が池	街区		管理施設	柵	柵2	33	m		スチール	1989	32	18	30			2011		C	中	事後	2036											
原竜が池	街区		管理施設	柵	柵3	16	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2021											
原竜が池	街区		管理施設	柵	柵4	22	m		ステンレス	1989	32	39	40			2011		A	低	事後	2041											
原竜が池	街区		管理施設	柵	柵5	3	m		ステンレス	1989	32	39	40			2011		A	低	事後	2041											
原竜が池	街区		管理施設	柵	柵6	3	m		ステンレス	1989	32	39	40			2011		A	低	事後	2041											
原竜が池	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス1	14	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
原竜が池	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス2	30	m		スチール	1989	32	18	30			2011		C	中	事後	2028											
原竜が池	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	27	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
原竜が池	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	6	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
原竜が池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1989	32	18	36			2021		B	中	予防	2028											
原竜が池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1989	32	18	36			2021		B	中	予防	2036											
原竜が池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1989	32	18	36			2021		B	中	予防	2036											
原竜が池	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1989	32	18	36			2011		A	低	予防	2031										299 新	
原竜が池	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		ステンレス	1989	32	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
亥の子谷北	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1986	35	25	45			2021		C	中	予防	2040						140 □					
亥の子谷北	街区		遊戯施設	石の山・人工的な築山	石の山滑り台	1	基		コンクリート	1986	35	永				2020		B	中	予防												
亥の子谷北	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1986	35	15	36			2020		C	中	予防	2024		◇		1,400 囲				◇				
亥の子谷北	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1986	35	15	36			2020		B	中	予防	2022												
亥の子谷北	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1986	35	15	36			2020		B	中	予防	2036												
亥の子谷北	街区		遊戯施設	その他	バスケットゴール	1	基		スチール	1986	35	15	36			2021		B	中	予防	2036												
亥の子谷北	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2007	35	15	30			2011		A	低	事後	2057												
亥の子谷北	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1986	14	15	30			2011		B	中	事後	2027						新						
亥の子谷北	街区		管理施設	柵	角形パイプフェンス	49	m		スチール	1986	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新						
亥の子谷北	街区		管理施設	柵	角形パイプフェンスH	99	m		スチール	1986	35	18	30			2011		C	中	事後	2028												
亥の子谷北	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1986	35	18	36			2021		C	中	予防	2026					876 新							
亥の子谷北	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1986	35	18	36			2021		B	中	予防	2028												

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
亥の子谷	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		石材	1992	29	45	45			2011		A	低	事後	2054										
亥の子谷	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		石材	1992	29	45	45			2011		A	低	事後	2043										
亥の子谷	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		アルミ	2003	29	15	36			2020		C	中	予防	2047			191 □							
亥の子谷	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ロープウェイ	1	基		スチール	2018	29	15	36			2020		B	中	予防	2054		◇					◇				
亥の子谷	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2028										
亥の子谷	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	1992	29	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1992	29	25	45			2011		A	低	予防	2040										
亥の子谷	街区		管理施設	門	門扉　（両開き）	1	箇所		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2028										
亥の子谷	街区		管理施設	柵	手すり	4	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036										
亥の子谷	街区		管理施設	柵	フェンス　（デザインフェンス）	12	m		スチール	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		管理施設	柵	ロープ柵	14	m		コンクリート	1992	29	42	42			2011		B	中	事後	2052										
亥の子谷	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス	88	m		スチール	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス2	55	m		スチール	1992	8	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
亥の子谷	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		コンクリート	1992	29	42	42			2011		B	中	事後	2042										
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	引込開閉基盤	1	基		スチール	1992	29	18	36			2021		B	中	予防	2028										
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明柱-1	1	基		コンクリート	1992	29	42	42			2011		A	低	事後	2042										
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明柱-2	1	基		コンクリート	1992	29	42	42			2011		A	低	事後	2042										
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明柱-3	1	基		コンクリート	1992	29	42	42			2011		B	中	事後	2052										
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明柱-4	1	基		コンクリート	1992	29	42	42			2011		A	低	事後	2052										
亥の子谷	街区		管理施設	照明施設	照明柱-5	1	基		コンクリート	1992	29	42	42			2011		B	中	事後	2042										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
竹谷	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		石材	1994	27	45	54			2011		B	中	予防	2048									17 □	
竹谷	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1994	27	25	45			2021		C	中	予防	2040							140 □			
竹谷	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		ステンレス	1994	27	15	36			2020		C	中	予防	2030		180 □								
竹谷	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	1994	27	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 圏		◇			
竹谷	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1994	27	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 圏		◇			
竹谷	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1994	27	15	36			2020		B	中	予防	2036										
竹谷	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1994	27	15	36			2020		B	中	予防	2036										
竹谷	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		石材	1994	27	15	30			2011		A	低	事後	2036										
竹谷	街区		管理施設	柵	ネットフェンス1	13	m		スチール	1994	27	18	30			2011		C	中	事後	2036										
竹谷	街区		管理施設	柵	ネットフェンス2	29	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036										
竹谷	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	30	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2024										
竹谷	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	3	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036										
竹谷	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	12	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036										
竹谷	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	33	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036										
竹谷	街区		管理施設	柵	手すり　1	8	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041										
竹谷	街区		管理施設	柵	手すり　2	3	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041										
竹谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036										
竹谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036										
竹谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036										
竹谷	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1994	27	18	36			2021		B	中	予防	2036										
竹谷	街区		管理施設	照明施設	BOX	1	基		スチール	1994	27	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
上山手	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1993	28	25	45			2011		A	低	予防	2040										
上山手	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		スチール	1993	28	25	45			2021		C	中	予防	2040							97 □			
上山手	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	1993	28	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				527 囲		◇			
上山手	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1993	4	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				527 囲		◇			
上山手	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1993	28	15	36			2020		B	中	予防	2036										
上山手	街区		遊戯施設	その他	ステップ(A)	1	箇所		コンクリート	1993	28	永				2021		B	中	予防											
上山手	街区		遊戯施設	その他	ステップ(B)	1	箇所		コンクリート	1993	28	永				2021		B	中	予防											
上山手	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具（Ｈ２８更新）	1	基		スチール	2016	28	15	36			2017		B	中	予防	2059					◇			400 □		◇	
上山手	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		石材	1993	28	15	30			2011		A	低	事後	2036										
上山手	街区		管理施設	柵	トレリス1	1	箇所		ステンレス	1993	5	15	30			2011		A	低	事後	2023										
上山手	街区		管理施設	柵	トレリス2	1	箇所		ステンレス	1993	28	15	30			2011		A	低	事後	2036										
上山手	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス1	79	m		スチール	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036										
上山手	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス2	81	m		スチール	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036										
上山手	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス3	50	m		スチール	1993	28	18	30			2011		C	中	事後	2036										
上山手	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス4	5	m		スチール	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036										
上山手	街区		管理施設	柵	柵1	9	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2033										
上山手	街区		管理施設	柵	柵2	3	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	柵	柵3	10	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	柵	柵4	10	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	柵	柵5	12	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	柵	柵6	13	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	柵	手すり　1	4	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	柵	手すり　2	4	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	柵	手すり　3	4	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	柵	手すり　4	5	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	柵	手すり　5	5	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	柵	手すり　6	3	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
上山手	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036										
上山手	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036										
上山手	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036										
上山手	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036										
上山手	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
上山手	街区		管理施設	照明施設	BOX	1	基		スチール	1993	28	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐井寺南	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		スチール	1996	25	25	45			2021		C	中	予防	2049							97 □				
佐井寺南	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1996	25	25	45			2021		C	中	予防	2041							113 □				
佐井寺南	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1996	25	15	36			2020		B	中	予防	2032											
佐井寺南	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション(A)	1	基		コンクリート	2019	25	永				2020		B	中	予防												
佐井寺南	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション(B)	1	基		コンクリート	1996	25	永				2020		C	中	予防						900 □						
佐井寺南	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	1996	2	15	30			2011		A	低	事後	2026											
佐井寺南	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1996	25	15	30			2011		A	低	事後	2028											
佐井寺南	街区		管理施設	柵	手すり　1	24	m		ステンレス	1996	25	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐井寺南	街区		管理施設	柵	手すり　2	23	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南	街区		管理施設	柵	手すり　3	4	m		ステンレス	1996	25	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐井寺南	街区		管理施設	柵	手すり　4	4	m		ステンレス	1996	25	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐井寺南	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス1	31	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス2	17	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	29	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	37	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1996	25	18	36			2021		A	低	予防	2036											
佐井寺南	街区		管理施設	照明施設	BOX	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		C	中	予防	2036							18 □				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里山東にちょ	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1996	25	25	45			2021		B	中	予防	2041											
千里山東にちょ	街区		遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2009	25	15	36			2020		B	中	予防	2049											
千里山東にちょ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	1996	12	10	24			2020		B	中	予防	2027					◇	527 新				◇	
千里山東にちょ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1996	25	10	24			2020		B	中	予防	2027					◇	527 新				◇	
千里山東にちょ	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション（移設）	1	基		アルミ	2009	12	15	36			2020		B	中	予防	2045											
千里山東にちょ	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1996	25	15	36			2020		B	中	予防	2032											
千里山東にちょ	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具（Ｈ２７更新）	1	基		スチール	2015	25	15	36			2017		B	中	予防	2051				◇				400 □		◇		
千里山東にちょ	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	1996	6	15	30			2011		A	低	事後	2026											
千里山東にちょ	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1996	25	15	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山東にちょ	街区		管理施設	柵	手すり　1	4	m		ステンレス	1996	25	39	40			2011		A	低	事後	2041											
千里山東にちょ	街区		管理施設	柵	手すり　2	16	m		ステンレス	1996	25	39	40			2011		A	低	事後	2041											
千里山東にちょ	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス1	27	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山東にちょ	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス2	9	m		スチール	1996	25	18	30			2011		C	中	事後	2036											
千里山東にちょ	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス3	18	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2026											
千里山東にちょ	街区		管理施設	柵	パイプフェンス	27	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山東にちょ	街区		管理施設	柵	ガードフェンス	18	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山東にちょ	街区		管理施設	柵	ガーデンフェンス	9	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山東にちょ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1996	25	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里山東にちょ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1996	25	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里山東にちょ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1996	25	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里山東にちょ	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1996	25	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
千里山東にちょ	街区		管理施設	照明施設	BOX	1	基		スチール	1996	25	15	36			2011		A	低	予防	2036									18 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
宮が谷池	街区		修景施設	噴水	噴水	1	基		石材	1992	29	38	40			2011		A	低	事後	2041											
宮が谷池	街区		修景施設	水流	せせらぎ	1	基		石材	1992	29	38	40			2011		A	低	事後	2041											
宮が谷池	街区		修景施設	石組	池護岸	1	箇所		コンクリート	1992	29	40	40			2011		B	中	事後	2032											
宮が谷池	街区		修景施設	その他	噴水操作盤	1	基		スチール	1992	29	15	36			2011		A	低	予防	2031										498 囲	
宮が谷池	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1992	29	15	36			2021		B	中	予防	2036											
宮が谷池	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		木材	1992	29	7	17			2020		B	中	予防	2026	◇				9,100 囲	◇					
宮が谷池	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		石材	1992	29	15	30			2011		A	低	事後	2022											
宮が谷池	街区		管理施設	柵	ガードパイプ1	48	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	柵	ガードパイプ2	2	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	柵	ネットフェンス1	38	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	柵	ネットフェンス2	9	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	柵	柵1	75	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2022											
宮が谷池	街区		管理施設	柵	柵2	10	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	門	門扉1	1	箇所		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	照明施設	センサー-1	1	基		石材	1992	29	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
宮が谷池	街区		管理施設	照明施設	センサー-2	1	基		石材	1992	29	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
宮が谷池	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031										299 囲	
宮が谷池	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031										299 囲	
宮が谷池	街区		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		スチール	1992	29	18	36			2021		B	中	予防	2036											
宮が谷池	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1992	29	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
万山北ふれあ	街区		修景施設	噴水	噴水-1	1	基		ステンレス	1994	27	15	30			2011		A	低	事後	2036											
万山北ふれあ	街区		修景施設	噴水	噴水-2	1	基		石材	1994	27	15	30			2011		A	低	事後	2036											
万山北ふれあ	街区		修景施設	その他	噴水制御盤	1	基		スチール	1994	27	15	36			2021		B	中	予防	2036											
万山北ふれあ	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1994	27	15	36			2021		D	高	予防	2036		62 □									
万山北ふれあ	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1994	27	25	45			2021		D	高	予防	2040		135 □									
万山北ふれあ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		スチール	1994	27	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 新		◇			
万山北ふれあ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1994	27	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 新		◇			
万山北ふれあ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具3	1	基		FRP	1994	27	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 新		◇			
万山北ふれあ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具4	1	基		FRP	1994	27	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 新		◇			
万山北ふれあ	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1994	27	15	36			2020		C不可	高	予防	2023		9,100 新									
万山北ふれあ	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		木材	1994	27	15	36			2020		B	中	予防	2036											
万山北ふれあ	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		スチール	1994	27	15	36			2020		B	中	予防	2030											
万山北ふれあ	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		コンクリート	1994	27	永				2020		B	中	予防												
万山北ふれあ	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		スチール	1994	27	15	36			2020		B	中	予防	2036											
万山北ふれあ	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具4	1	基		木材	1994	27	15	36			2020		B	中	予防	2036											
万山北ふれあ	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1994	27	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
万山北ふれあ	街区		便益施設	時計台	時計台	1	基		ステンレス	1995	27	15	30			2011		A	低	事後	2037											
万山北ふれあ	街区		便益施設	便所	便所	1	基		コンクリート	1994	27	45	54			2011		B	中	予防	2048										□	
万山北ふれあ	街区		管理施設	掲示板	案内板-1	1	基		ステンレス	1994	26	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
万山北ふれあ	街区		管理施設	掲示板	案内板-2	1	基		ステンレス	1994	27	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	フェンス1	9	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2028											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	フェンス2	61	m		スチール	1994	27	18	30			2011		C	中	事後	2028											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	フェンス3	58	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	手すり　1	2	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2034											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	手すり　2	11	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵1	27	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵2	16	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵3	28	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵4	6	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵5	4	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵6	2	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵7	21	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵8	36	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵9	15	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵10	10	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵11	2	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵12	6	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	柵	柵13	2	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
万山北ふれあ	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2010	27	18	36			2011		A	低	予防	2052								31 □			
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1994	27	18	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1994	11	18	36			2021		B	中	予防	2030											
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1994	27	18	36			2021		B	中	予防	2036											
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	2010	27	18	36			2011		A	低	予防	2052									31	□	
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	1994	27	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	1994	11	18	36			2021		B	中	予防	2030											
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基		スチール	1994	27	18	36			2021		D	高	予防	2036		31	□								
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基		スチール	2010	27	18	36			2011		A	低	予防	2052									31	□	
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-10	1	基		スチール	1994	27	18	36			2021		B	中	予防	2030											
万山北ふれあ	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1994	11	18	36			2011		A	低	予防	2030									31	□	
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1994	27	15	36			2011		A	低	予防	2036									18	□	
万山北ふれあ	街区		管理施設	照明施設	制御盤	1	基		スチール	1994	27	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新(費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す) □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
岸部中第2	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1994	27	15	36			2021		C	中	予防	2036						154 □					
岸部中第2	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		石材	1994	27	45	54			2011		B	中	予防	2054										140 □	
岸部中第2	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	1994	27	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 新		◇			
岸部中第2	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1994	27	10	24			2020		B	中	予防	2027			◇			527 新		◇			
岸部中第2	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具（Ｈ２８年度更新）	1	基		スチール	2016	27	15	36			2020		B	中	予防	2052					◇					◇	
岸部中第2	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1994	27	15	30			2011		A	低	事後	2024											
岸部中第2	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		ステンレス	1995	5	15	30			2011		A	低	事後	2025											
岸部中第2	街区		管理施設	門	門扉1	1	基		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	門	門扉2	1	基		スチール	1994	26	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
岸部中第2	街区		管理施設	門	門扉3	1	基		スチール	1994	27	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
岸部中第2	街区		管理施設	門	アーチ1	1	箇所		スチール	1994	27	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
岸部中第2	街区		管理施設	門	アーチ2	1	箇所		スチール	1994	27	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
岸部中第2	街区		管理施設	柵	柵1	23	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2028											
岸部中第2	街区		管理施設	柵	柵2	31	m		スチール	1994	27	18	30			2011		C	中	事後	2028											
岸部中第2	街区		管理施設	柵	柵3	16	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	柵	柵4	5	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2024											
岸部中第2	街区		管理施設	柵	柵5	12	m		スチール	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	フットライト-1	1	基		ステンレス	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	フットライト-2	1	基		ステンレス	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	フットライト-3	1	基		ステンレス	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	フットライト-4	1	基		ステンレス	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	フットライト-5	1	基		ステンレス	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	フットライト-6	1	基		ステンレス	1994	27	18	30			2011		A	低	事後	2036											
岸部中第2	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1994	27	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
岸部中第2	街区		管理施設	照明施設	照明用分電盤	1	基		スチール	1994	27	15	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐井寺北	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1997	24	15	36			2021		C	中	予防	2036							62 □				
佐井寺北	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1997	24	25	45			2021		D	高	予防	2042		140 □									
佐井寺北	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	クライミングウォール	1	基		木材	2021	24	7	17			2021		A	低	予防	2045					◇					◇	
佐井寺北	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク１（ラッコ）	1	基		FRP	1997	0	10	24			2020		B	中	予防	2027	◇					527 圏,◇					
佐井寺北	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク2(パンダ)	1	基		FRP	1997	24	10	24			2020		B	中	予防	2027	◇					527 圏,◇					
佐井寺北	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1997	24	15	36			2020		B	中	予防	2036											
佐井寺北	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	2009	24	15	36			2020		B	中	予防	2045						◇					
佐井寺北	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		ステンレス	2012	12	15	36			2020		B	中	予防	2048				◇					◇		
佐井寺北	街区		便益施設	水飲場	水飲み場(使用可)	1	基		コンクリート	1997	12	15	30			2011		A	低	事後	2027											
佐井寺北	街区		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	1998	9	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺北	街区		管理施設	柵	パイプ柵1　（フェンス）	66	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺北	街区		管理施設	柵	パイプ柵2　（フェンス）	56.1	m		スチール	1997	23	18	30			2011		A	低	事後	2027											
佐井寺北	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		ステンレス	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺北	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		ステンレス	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺北	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		ステンレス	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺北	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		ステンレス	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺北	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		ステンレス	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺北	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1997	24	15	36			2021		C	中	予防	2036							18 □				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐井寺新池	街区		修景施設	噴水	噴水	1	基		石材	1997	24	15	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		木材	1997	24	15	36			2021		B	中	予防	2036											
佐井寺新池	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1997	24	15	36			2021		A	低	予防	2036											
佐井寺新池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2	1	基		樹脂	1997	24	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				350	囮,◇				
佐井寺新池	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ロープウェイ	1	基		木材	1997	24	7	17			2020		C不可	高	予防	2022	5,700 囮,◇										
佐井寺新池	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具（大）（Ｈ２６更新）	1	基		スチール	2014	24	15	36			2020		B	中	予防	2050			◇					◇			
佐井寺新池	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具（小）（Ｈ２６更新）	1	基		スチール	2014	24	15	36			2020		B	中	予防	2050											
佐井寺新池	街区		遊戯施設	砂場	砂場（Ｈ２６更新）	1	箇所		コンクリート	2014	7	15	36			2020		B	中	予防	2050											
佐井寺新池	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		ステンレス	1997	7	15	30			2011		A	低	事後	2027											
佐井寺新池	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1997	7	15	30			2011		A	低	事後	2027											
佐井寺新池	街区		便益施設	便所	便所	1	箇所		アルミ	1997	24	25	45			2011		A	低	予防	2042											
佐井寺新池	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	トレリスフェンス1	1	箇所		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	トレリスフェンス2	1	箇所		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	トレリスフェンス3	1	箇所		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	門	バラアーチ1	1	箇所		スチール	1997	24	15	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	門	バラアーチ2	1	箇所		スチール	1997	24	15	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	ネットフェンス	31	m		スチール	1997	24	18	30			2011		C	中	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	柵1	38	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	柵2	11	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2027											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	柵3	28	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	柵4	22	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	柵5	75	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	柵6	2	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	柵7	3	m		スチール	1997	24	18	30			2011		D	高	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	柵8	4	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	柵9	2	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2027											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	手すり　1	3	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	手すり　2	3	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	手すり　3	6	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	手すり　4	6	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	手すり　5	2	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐井寺新池	街区		管理施設	柵	手すり　6	2	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐井寺新池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1997	24	18	36			2021		B	中	予防	2036											
佐井寺新池	街区		管理施設	照明施設	照明用分電盤	1	盤		スチール	1997	24	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
四国ふれあい	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1997	24	15	36			2021		B	中	予防	2036											
四国ふれあい	街区		遊戯施設	複合遊具	小型複合遊具	1	基		木材	1997	24	7	17			2020		C	中	予防	2022	5,700 囲,◇					◇					
四国ふれあい	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（ツイストバー）	1	基		スチール	1997	24	15	36			2020		B	中	予防	2033											
四国ふれあい	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（背のばしベンチ）	1	基		スチール	1997	24	15	36			2020		B	中	予防	2036											
四国ふれあい	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（腹筋台）	1	基		スチール	1997	24	15	36			2020		B	中	予防	2036											
四国ふれあい	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	1998	24	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
四国ふれあい	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1997	23	15	30			2011		A	低	事後	2027											
四国ふれあい	街区		便益施設	便所	トイレ	1	基		アルミ	1997	24	25	45			2011		A	低	予防	2042											
四国ふれあい	街区		管理施設	柵	トレリス	1	基		スチール	1997	24	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
四国ふれあい	街区		管理施設	柵	ネットフェンス	110	m		スチール	1997	24	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
四国ふれあい	街区		管理施設	柵	防球ネット	34	m		スチール	1998	24	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
四国ふれあい	街区		管理施設	柵	パイプ柵	57	m		スチール	1997	23	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
四国ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2028											
四国ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
四国ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
四国ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
四国ふれあい	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		アルミ	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
四国ふれあい	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1997	24	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里山	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1985	11	15	36			2021		B	中	予防	2021										
千里山	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	3連ブランコ	1	基		スチール	1985	36	15	36			2020		B	中	予防	2036						◇				
千里山	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1985	36	15	36			2020		B	中	予防	2021										
千里山	街区		遊戯施設	すべり台	スライダー	1	基		コンクリート	1985	36	永				2020		C	中	予防							3,150 □				
千里山	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1985	36	15	36			2020		B	中	予防	2028										
千里山	街区		便益施設	水飲場	水飲み場(使用可)	1	基		コンクリート	1985	36	15	30			2011		D	高	事後	2036										
千里山	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス1	4.9	m		スチール	1985	36	18	30			2011		A	低	事後	2021										
千里山	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス2	4	m		スチール	1985	36	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里山	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス3	3.9	m		スチール	1985	36	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里山	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス4	39.7	m		スチール	1985	36	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里山	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス5	8	m		スチール	1985	36	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里山	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス6	19.9	m		スチール	1985	36	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里山	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス7	59.1	m		スチール	1985	36	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里山	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1985	36	18	36			2021		B	中	予防	2036										
千里山	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1985	36	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 圏		
千里山	街区		管理施設	照明施設	照明灯(ソーラー)	1	基		ステンレス	2011	36	18	30			2011		A	低	事後	2062										
千里山	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2010	10	18	36			2011		A	低	予防	2046								31 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
こすも	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1986	35	45	45			2011		B	中	事後	2054											
こすも	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1986	35	15	36			2020		C	中	予防	2024		◇		2,000 囲			◇				
こすも	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1986	35	15	36			2020		C	中	予防	2025					9,100 囲						
こすも	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1986	35	15	36			2020		B	中	予防	2028											
こすも	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1986	35	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
こすも	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス1	72	m		スチール	1986	35	18	30			2011		C	中	事後	2028											
こすも	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス2	8	m		スチール	1986	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
こすも	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス3	5	m		スチール	1986	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
こすも	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス4	13	m		スチール	1986	35	18	30			2011		C	中	事後	2028											
こすも	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス5	7	m		スチール	1986	35	18	30			2011		C	中	事後	2021											
こすも	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス6	14	m		スチール	1986	35	18	30			2011		C	中	事後	2021											
こすも	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1986	35	18	36			2021		B	中	予防	2022											
こすも	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2009	35	18	36			2021		B	中	予防	2059											
こすも	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1986	12	15	36			2011		A	低	予防	2029								299 囲			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
東御旅	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		その他	1987	34	25	45			2021		D	高	予防	2032		159 □								
東御旅	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2010	34	15	36			2020		B	中	予防	2046										
東御旅	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046	◇						◇			
東御旅	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1	1	基		コンクリート	1987	34	永				2020		B	中	予防											
東御旅	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2	1	基		コンクリート	1987	34	永				2020		B	中	予防											
東御旅	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3	1	基		コンクリート	1987	34	永				2020		B	中	予防											
東御旅	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー4	1	基		コンクリート	1987	34	永				2020		B	中	予防											
東御旅	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー5	1	基		コンクリート	1987	34	永				2020		B	中	予防											
東御旅	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー6	1	基		コンクリート	1987	34	永				2020		B	中	予防											
東御旅	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		スチール	2010	34	15	36			2020		B	中	予防	2059										
東御旅	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046										
東御旅	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046										
東御旅	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1987	11	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
東御旅	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス	58	m		スチール	1987	34	18	30			2011		A	低	事後	2028										
東御旅	街区		管理施設	柵	ネットフェンス	81	m		スチール	1987	34	18	30			2011		C	中	事後	2036										
東御旅	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1987	34	18	36			2021		B	中	予防	2023										
東御旅	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1987	34	18	36			2021		B	中	予防	2036										
東御旅	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1987	34	18	36			2021		B	中	予防	2036										
東御旅	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1987	34	15	36			2021		C	中	予防	2026					288 新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里山西	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		コンクリート	1989	32	45	54			2021		C	中	予防	2043							140 □				
千里山西	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		コンクリート	1989	32	45	54			2021		C	中	予防	2054							140 □				
千里山西	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-3	1	基		コンクリート	1989	32	45	54			2021		C	中	予防	2043							140 □				
千里山西	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-4	1	基		コンクリート	1989	32	45	54			2021		C	中	予防	2054							140 □				
千里山西	街区		休養施設	シェルター	シェルター-1	1	基		コンクリート	1989	32	45	54			2021		B	中	予防	2054											
千里山西	街区		休養施設	シェルター	シェルター-2	1	基		コンクリート	1989	32	45	54			2021		B	中	予防	2043											
千里山西	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1989	32	15	36			2020		B	中	予防	2028				◇						◇	
千里山西	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台1	1	基		コンクリート	1989	32	永				2020		C	中	予防							180 □					
千里山西	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台2	1	基		コンクリート	1989	32	永				2020		C	中	予防							180 □					
千里山西	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1989	32	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里山西	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1989	32	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里山西	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1989	32	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里山西	街区		管理施設	柵	トレリス	1	箇所		スチール	1989	32	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里山西	街区		管理施設	柵	フェンス1	11	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2028											
千里山西	街区		管理施設	柵	フェンス2	87	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2021											
千里山西	街区		管理施設	柵	フェンス3	7	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山西	街区		管理施設	柵	柵1	6	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山西	街区		管理施設	柵	柵2	62	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2028											
千里山西	街区		管理施設	柵	柵3	21	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2028											
千里山西	街区		管理施設	柵	柵4	27	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山西	街区		管理施設	柵	柵5	4	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里山西	街区		管理施設	柵	柵6	6	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山西	街区		管理施設	柵	柵7	13	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山西	街区		管理施設	柵	柵8	24	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山西	街区		管理施設	柵	柵9	40	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山西	街区		管理施設	柵	手すり　1	21	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里山西	街区		管理施設	柵	手すり　2	18	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里山西	街区		管理施設	柵	手すり　3	31	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山西	街区		管理施設	柵	手すり　4	11	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山西	街区		管理施設	柵	手すり　5	6	m		ステンレス	1989	32	39	40			2011		A	低	事後	2041											
千里山西	街区		管理施設	門	門扉1	1	箇所		木材	1989	32	18	30			2011		C	中	事後	2036											
千里山西	街区		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里山西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1989	32	18	36			2021		B	中	予防	2028											
千里山西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1989	32	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里山西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1989	32	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里山西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1989	32	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 新	
千里山西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	1989	32	18	36			2021		B	中	予防	2025											
千里山西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	1989	32	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 新	
千里山西	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1989	32	18	36			2011		A	低	予防	2031										299 新	
千里山西	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1989	32	15	36			2021		C	中	予防	2027						288 新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
岸部北	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		スチール	1990	31	25	45			2011		A	低	予防	2040										
岸部北	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1990	31	15	36			2020		C	中	予防	2036		180 □								
岸部北	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2028					◇					
岸部北	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2026										
岸部北	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具（リス）	1	基		樹脂	2001	31	10	24			2020		B	中	予防	2027					◇	350 新				◇
岸部北	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2026										
岸部北	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1990	31	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
岸部北	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス	54	m		スチール	1990	31	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
岸部北	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1990	31	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 新
岸部北	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1990	31	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 新
岸部北	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1990	31	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 新
岸部北	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1990	31	18	36			2011		A	低	予防	2031										299 新

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里山東	街区		園路広場	橋梁	橋	1	橋		コンクリート	1991	30	38	40			2011		A	低	事後	2041											
千里山東	街区		修景施設	水流	流れ一式	1	式		石材	1991	30	38	40			2011		A	低	事後	2041											
千里山東	街区		修景施設	その他	手動式ポンプ	1	盤		スチール	1991	30	15	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山東	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1991	30	25	45			2011		A	低	予防	2040											
千里山東	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	1991	30	10	24			2020		B	中	予防	2027					◇	527 新				◇	
千里山東	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1991	30	10	24			2020		B	中	予防	2027					◇	527 新				◇	
千里山東	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	1991	30	15	36			2020		B	中	予防	2036						◇					
千里山東	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション②	1	基		スチール	1991	30	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里山東	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		スチール	1991	30	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里山東	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	1991	30	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里山東	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		スチール	1991	30	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里山東	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2003	30	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里山東	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1991	18	15	30			2011		A	低	事後	2021											
千里山東	街区		便益施設	便所	便所	1	箇所		スチール	1991	30	25	45			2011		A	低	予防	2040											
千里山東	街区		管理施設	柵	フェンス1	49	m		スチール	1991	30	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山東	街区		管理施設	柵	フェンス2	13	m		スチール	1991	30	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山東	街区		管理施設	柵	フェンス3	56	m		スチール	1991	30	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山東	街区		管理施設	柵	フェンス4	7	m		スチール	1991	30	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里山東	街区		管理施設	柵	柵1	6	m		コンクリート	1991	30	42	42			2011		A	低	事後	2052											
千里山東	街区		管理施設	柵	柵2	18	m		コンクリート	1991	30	42	42			2011		B	中	事後	2052											
千里山東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1991	30	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 断	
千里山東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1991	30	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 断	
千里山東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1991	30	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 断	
千里山東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1991	30	18	36			2011		A	低	予防	2031										876 断	
千里山東	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	盤		スチール	1991	30	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田東	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1991	30	25	45			2021		D	高	予防	2040		140 □								
山田東	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		木材	2020	30	7	17			2020		A	低	予防	2050										
山田東	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1（ラッコ）	1	基		FRP	1991	1	10	24			2020		B	中	予防	2027					◇	527 新				◇	
山田東	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2（コアラ）	1	基		FRP	1991	30	10	24			2020		B	中	予防	2027					◇	527 新				◇	
山田東	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1991	30	15	36			2020		B	中	予防	2036										
山田東	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1991	30	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
山田東	街区		管理施設	柵	パイプ柵	45	m		スチール	1991	30	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
山田東	街区		管理施設	柵	手すり	3	m		ステンレス	1991	30	39	40			2011		B	中	事後	2031										
山田東	街区		管理施設	柵	フェンス	25	m		スチール	1991	30	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
山田東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1991	30	18	36			2021		B	中	予防	2028										
山田東	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1991	30	18	36			2021		B	中	予防	2036										
山田東	街区		管理施設	引込柱	引込柱+照明	1	基		スチール	1991	30	18	36			2021		B	中	予防	2036										
山田東	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1991	30	18	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
ルネ千里丘	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1997	24	15	36			2020		C	中	予防	2033			180 □							
ルネ千里丘	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1976	45	15	36			2020		B	中	予防	2036			◇						◇		
ルネ千里丘	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1976	45	15	36			2020		C	中	予防	2024			1,400 囲								
ルネ千里丘	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1976	45	15	36			2020		B	中	予防	2036											
ルネ千里丘	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1976	45	15	36			2020		B	中	予防	2036											
ルネ千里丘	街区		管理施設	柵	パイプ柵	237	m		スチール	1976	45	18	30			2011		C	中	事後	2021											
ルネ千里丘	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1976	45	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 囲			
ルネ千里丘	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1976	45	18	36			2011		A	低	予防	2029								299 囲			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田小川	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1976	25	25	45			2021		B	中	予防	2021											
山田小川	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2017	45	15	36			2020		B	中	予防	2062											
山田小川	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1976	4	15	36			2020		C	中	予防	2024			1,800 囲								
山田小川	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1976	45	15	36			2020		B	中	予防	2028											
山田小川	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1976	45	15	36			2020		B	中	予防	2036											
山田小川	街区		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1976	45	15	30			2011		A	低	事後	2036											
山田小川	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1976	45	15	30			2011		A	低	事後	2036											
山田小川	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2005	45	15	30			2011		A	低	事後	2065											
山田小川	街区		管理施設	柵	パイプフェンス	172	m		スチール	1976	16	18	30			2011		C	中	事後	2007											
山田小川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1976	45	18	36			2021		B	中	予防	2021											
山田小川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1976	45	18	36			2021		B	中	予防	2036											
山田小川	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1976	45	18	36			2021		B	中	予防	2036											
山田小川	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	45	15	36			2021		B	中	予防	2056											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里台	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		C	中	予防	2024			2,000 囲				◇				
千里台	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2001	20	15	36			2020		C	中	予防	2037			180 □								
千里台	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		C	中	予防	2024			500 囲								
千里台	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里台	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里台	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1980	41	15	36			2017		B	中	予防	2027		◇				1,400 新		◇			
千里台	街区		管理施設	柵	ネットフェンス1	14	m		スチール	1980	41	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里台	街区		管理施設	柵	ネットフェンス2	23	m		スチール	1980	41	18	30			2011		C	中	事後	2028											
千里台	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	38	m		スチール	1980	41	18	30			2011		D	高	事後	2021											
千里台	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	6	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2021											
千里台	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	18	m		スチール	1980	41	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里台	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	33	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2028											
千里台	街区		管理施設	柵	パイプフェンス5	31	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里台	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		A	低	予防	2036											
千里台	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 囲			
千里台	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		A	低	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
青葉丘南第1	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	2013	8	15	36			2020		B	中	予防	2049				◇					◇	
青葉丘南第1	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2001	20	15	36			2020		C	中	予防	2037			180 □							
青葉丘南第1	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036										
青葉丘南第1	街区		遊戯施設	ラダー	ラダー	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036										
青葉丘南第1	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036										
青葉丘南第1	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（背伸ばしベンチ）	1	基		スチール	2013	8	15	36			2020		B	中	予防	2049										
青葉丘南第1	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（腹筋ベンチ）	1	基		スチール	2013	8	15	36			2020		B	中	予防	2049										
青葉丘南第1	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（パラレルハンガー）	1	基		スチール	2013	8	15	36			2020		B	中	予防	2049										
青葉丘南第1	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（ツイストボード）	1	基		スチール	2013	8	15	36			2020		B	中	予防	2049										
青葉丘南第1	街区		管理施設	柵	ネットフェンス	92	m		スチール	1980	41	18	30			2011		C	中	事後	2021										
青葉丘南第1	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	65	m		スチール	1980	41	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
青葉丘南第1	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	41	m		スチール	1980	41	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
青葉丘南第1	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	25	m		スチール	1980	41	18	30			2011		C	中	事後	2021										
青葉丘南第1	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	3	m		スチール	1980	41	18	30			2011		C	中	事後	2021										
青葉丘南第1	街区		管理施設	引込柱	引込柱＋照明灯	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 囲		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
青葉丘南第3	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2036		◇						◇			
青葉丘南第3	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2001	20	15	36			2020		C	中	予防	2037			180 □								
青葉丘南第3	街区		遊戯施設	鉄　棒	4連鉄棒	1	基		スチール	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2036											
青葉丘南第3	街区		遊戯施設	ラダー	ラダー	1	基		スチール	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2036											
青葉丘南第3	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2036											
青葉丘南第3	街区		管理施設	柵	ネットフェンス1	10	m		スチール	2011	10	18	30			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘南第3	街区		管理施設	柵	ネットフェンス2	11	m		スチール	2011	10	18	30			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘南第3	街区		管理施設	柵	ネットフェンス3	7	m		スチール	1981	40	18	30			2011		C	中	事後	2021											
青葉丘南第3	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	77	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
青葉丘南第3	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	8	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
青葉丘南第3	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	3	m		スチール	2011	10	18	30			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘南第3	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	21	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
青葉丘南第3	街区		管理施設	柵	パイプフェンス5	3	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
青葉丘南第3	街区		管理施設	柵	手すり　1	5	m		スチール	2011	10	18	30			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘南第3	街区		管理施設	柵	手すり　2	5	m		スチール	2011	10	18	30			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘南第3	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1981	40	18	36			2021		B	中	予防	2036											
青葉丘南第3	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1981	40	18	36			2021		B	中	予防	2036											
青葉丘南第3	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1981	40	18	36			2011		A	低	予防	2029								299 新			
青葉丘南第3	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
だいのき	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2036		◇						◇			
だいのき	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1981	40	15	36			2020		B	中	予防	2036											
だいのき	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具（Ｈ２６更新）	1	基		スチール	2014	7	15	36			2020		B	中	予防	2050			◇						◇			
だいのき	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ヒューム管①	1	箇所		コンクリート	1981	40	永				2021		B	中	予防												
だいのき	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ヒューム管②	1	箇所		コンクリート	1981	40	永				2021		B	中	予防												
だいのき	街区		遊戯施設	砂場	砂場（Ｈ２６更新）	1	箇所		コンクリート	2014	7	15	36			2020		B	中	予防	2050											
だいのき	街区		便益施設	水飲場	手洗い・水飲み場	1	基		コンクリート	1981	40	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
だいのき	街区		管理施設	柵	パイプフェンス	25	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
だいのき	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス	150	m		スチール	1981	40	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
だいのき	街区		管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1981	40	18	36			2011		A	低	予防	2029								876 新			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
引谷	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046										
引谷	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	3連ブランコ	1	基		スチール	1980	41	15	36			2020		B	中	予防	2036		◇					◇				
引谷	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具（青）	1	基		FRP	2007	14	10	24			2020		B	中	予防	2031		◇				◇		123	□			
引谷	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具（黄）	1	基		FRP	2007	14	10	24			2020		B	中	予防	2031		◇				◇		123	□			
引谷	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046										
引谷	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2009	12	15	30			2011		A	低	事後	2039										
引谷	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	2011	10	15	30							事後	2030								囲		断(断(	
引谷	街区		管理施設	柵	パイプフェンス	24	m		スチール	1980	41	18	30			2011		B	中	事後	2027						断					
引谷	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス	79	m		スチール	1980	41	18	30			2011		C	中	事後	2021										
引谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		B	中	予防	2036										
引谷	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		B	中	予防	2036										
引谷	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		B	中	予防	2036										
引谷	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2004	17	15	36			2011		A	低	予防	2040								18	□		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
五反島	街区		休養施設	四阿	四阿-1	1	基		石材	1992	29	45	54			2011		C	中	予防	2054								151 □			
五反島	街区		休養施設	四阿	四阿-2	1	基		スチール	1992	29	25	45			2021		D	高	予防	2040		151 □									
五反島	街区		休養施設	四阿	四阿-3	1	基		石材	1992	29	45	54			2011		C	中	予防	2046								151 □			
五反島	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		スチール	2014	29	15	36			2020		B	中	予防	2050											
五反島	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク（ウゴウゴ）	1	基		FRP	2014	29	15	36			2020		B	中	予防	2050			◇					◇			
五反島	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2014	29	15	36			2020		B	中	予防	2050											
五反島	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	2014	7	15	36			2020		B	中	予防	2050											
五反島	街区		便益施設	水飲場	水飲み場-1	1	基		コンクリート	1992	7	15	30			2011		A	低	事後	2022											
五反島	街区		便益施設	水飲場	水飲み場-2	1	基		コンクリート	1992	7	15	30			2011		A	低	事後	2022											
五反島	街区		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1992	7	25	45			2011		A	低	予防	2037											
五反島	街区		管理施設	掲示板	案内板	1	基		ステンレス	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
五反島	街区		管理施設	柵	フェンス1	17	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
五反島	街区		管理施設	柵	フェンス2	62	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
五反島	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
五反島	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
五反島	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
五反島	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2028											
五反島	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
五反島	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
五反島	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
五反島	街区		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
五反島	街区		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
五反島	街区		管理施設	照明施設	照明灯-10	1	基		アルミ	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
五反島	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		コンクリート	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2028											
五反島	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1992	29	15	36			2021		C	中	予防	2029								288 新			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 廻:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
南正雀わんぱく	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		スチール	1992	29	25	45			2021		D	高	予防	2040		97 □								
南正雀わんぱく	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	1992	29	25	45			2021		C	中	予防	2040							17 □			
南正雀わんぱく	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		石材	1992	29	45	54			2011		B	中	予防	2054									140 □	
南正雀わんぱく	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		石材	1992	29	45	54			2011		B	中	予防	2046									140 □	
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		C	中	予防	2022	900 廻									
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー１	1	基		木材	1992	29	7	17			2020		B	中	予防	2026					4,290 廻,◇					
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2	1	基		木材	1992	29	7	17			2020		C	中	予防	2022	4,290 廻									
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3	1	基		木材	1992	29	7	17			2020		B	中	予防	2026					4,290 廻					
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー4	1	基		木材	1992	29	7	17			2020		B	中	予防	2026					4,290 廻					
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		C不可	高	予防	2022	18,200 廻,◇					◇				
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		その他	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2028										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		木材	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2028										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具4	1	基		木材	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具5	1	基		木材	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具6	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具7	1	基		ステンレス	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具8	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具9	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具10	1	基		ステンレス	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具11	1	基		ステンレス	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具12	1	基		ステンレス	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具13	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具14	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具15	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具16	1	基		スチール	1992	29	15	36			2020		B	中	予防	2036										
南正雀わんぱく	街区		便益施設	手洗場	手洗い場-1	1	基		コンクリート	1992	29	15	30			2011		A	低	事後	2036										
南正雀わんぱく	街区		便益施設	手洗場	手洗い場-2	1	基		コンクリート	1992	29	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
南正雀わんぱく	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2008	29	15	30			2011		A	低	事後	2052										
南正雀わんぱく	街区		管理施設	掲示板	案内板	1	基		石材	1992	29	42	42			2011		B	中	事後	2042										
南正雀わんぱく	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス1	12	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南正雀わんぱく	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス2	106	m		スチール	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
南正雀わんぱく	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス3	3	m		スチール	1992	13	18	30			2011		A	低	事後	2022										
南正雀わんぱく	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス4	6	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2028										
南正雀わんぱく	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス5	76	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南正雀わんぱく	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス1	104	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2028										
南正雀わんぱく	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス2	151	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2036										
南正雀わんぱく	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス3	7	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南正雀わんぱく	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス4	17	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2036										
南正雀わんぱく	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス5	15	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2022										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 廻:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
南止雀わんぱく	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス6	8	m		スチール	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						廻				
南止雀わんぱく	街区		管理施設	柵	角パイプフェンス7	11	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2036										
南止雀わんぱく	街区		管理施設	柵	手すり	10	m		ステンレス	1992	29	39	40			2011		A	低	事後	2032										
南止雀わんぱく	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031									876	廻
南止雀わんぱく	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031									876	廻
南止雀わんぱく	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031									876	廻
南止雀わんぱく	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031									876	廻
南止雀わんぱく	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2031									299	廻
南止雀わんぱく	街区		管理施設	照明施設	引込開閉器盤	1	基		スチール	1992	29	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
原町	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		コンクリート	1995	26	45	45			2011		A	低	事後	2043											
原町	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具1	1	基		FRP	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		350 囲			◇		
原町	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2	1	基		FRP	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		350 囲			◇		
原町	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1995	26	15	36			2020		B	中	予防	2031											
原町	街区		遊戯施設	その他	ストリートアスレチック（バスケットゴール）	1	基		スチール	1995	26	15	36			2021		D	高	予防	2036		9 □									
原町	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具（Ｈ２８年度更新）	1	基		スチール	2016	26	15	36			2020		B	中	予防	2052					◇					◇	
原町	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2001	5	15	30			2011		A	低	事後	2031											
原町	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1995	20	15	30			2011		A	低	事後	2030											
原町	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	69	m		スチール	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
原町	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	55	m		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2028											
原町	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
原町	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
原町	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1995	26	18	36			2021		B	中	予防	2036											
原町	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1995	26	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
吹一	街区		修景施設	噴水	噴水	1	基		石材	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
吹一	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1995	26	15	36			2021		B	中	予防	2031										
吹一	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527 新			◇	
吹一	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527 新			◇	
吹一	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		木材	2021	26	15	36			2021		A	低	予防	2057										
吹一	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		スチール	1995	0	15	36			2020		B	中	予防	2031										
吹一	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	1995	26	15	36			2020		B	中	予防	2036										
吹一	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036										
吹一	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
吹一	街区		便益施設	便所	便所	1	基		スチール	1995	26	25	45			2011		A	低	予防	2040										
吹一	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036										
吹一	街区		管理施設	柵	フェンス	24	m		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036										
吹一	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036										
吹一	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
吹一	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
吹一	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1995	26	18	36			2021		B	中	予防	2031										
吹一	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1995	26	15	36			2021		C	中	予防	2036							18 □				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
青葉丘	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		スチール	1997	24	25	45			2021		C	中	予防	2042							97 □			
青葉丘	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	1997	24	10	24			2020		C	中	予防	2024	◇		527 囲			◇					
青葉丘	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1997	24	10	24			2020		C	中	予防	2024	◇		527 囲			◇					
青葉丘	街区		遊戯施設	複合遊具	組合せ遊具	1	基		スチール	1997	24	15	36			2021		C	中	予防	2033			300 □			◇					
青葉丘	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		その他	1997	24	15	36			2020		B	中	予防	2033											
青葉丘	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2003	24	15	30			2011		A	低	事後	2042											
青葉丘	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス	51	m		スチール	1997	18	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
青葉丘	街区		管理施設	柵	パイプ柵1	16	m		スチール	1997	24	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
青葉丘	街区		管理施設	柵	パイプ柵2	34	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2028											
青葉丘	街区		管理施設	柵	パイプ柵3	1	m		スチール	1997	24	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
青葉丘	街区		管理施設	柵	パイプ柵4	39	m		スチール	1997	24	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
青葉丘	街区		管理施設	柵	パイプ柵5	23	m		スチール	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2028											
青葉丘	街区		管理施設	柵	手すり　1	4	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘	街区		管理施設	柵	手すり　2	3	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘	街区		管理施設	柵	手すり　3	3	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘	街区		管理施設	柵	手すり　4	3	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘	街区		管理施設	柵	手すり　5	4	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘	街区		管理施設	柵	手すり　6	4	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘	街区		管理施設	柵	手すり　7	13	m		ステンレス	1997	24	39	40			2011		A	低	事後	2041											
青葉丘	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1997	24	18	36			2011		A	低	予防	2036								31 □			
青葉丘	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1997	24	18	36			2011		A	低	予防	2036								31 □			
青葉丘	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1997	24	18	36			2011		A	低	予防	2036								31 □			
青葉丘	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1997	24	18	36			2011		A	低	予防	2036								31 □			
青葉丘	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1997	24	18	36			2021		B	中	予防	2036											
青葉丘	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1997	24	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
上山田	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		コンクリート	1998	23	25	45			2011		A	低	予防	2043											
上山田	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		木材	1998	23	15	36			2021		C	中	予防	2036							159 □				
上山田	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2	1	基		FRP	1998	23	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				350 囲		◇				
上山田	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具3	1	基		FRP	1998	23	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				350 囲		◇				
上山田	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具4	1	基		FRP	1998	23	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				350 囲		◇				
上山田	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		FRP	2005	23	10	24			2020		B	中	予防	2038								217 □			
上山田	街区		遊戯施設	複合遊具	木製遊具1	1	基		木材	1998	23	7	17			2020		B	中	予防	2026					2,000 囲						
上山田	街区		遊戯施設	複合遊具	木製遊具2	1	基		木材	1998	16	7	17			2020		B	中	予防	2026					2,000 囲						
上山田	街区		遊戯施設	複合遊具	木製遊具3	1	基		木材	1998	23	7	17			2020		B	中	予防	2026					2,000 囲						
上山田	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1998	23	15	36			2020		B	中	予防	2036											
上山田	街区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2009	23	15	30			2011		A	低	事後	2047											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　1	1	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　2	9	m		ステンレス	1998	12	39	40			2011		A	低	事後	2038											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　3	4	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　4	12	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　5	4	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　6	3	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　7	31	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　8	3	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　9	4	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　10	4	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　11	4	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	手すり　12	3	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス1	51	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス2	10	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス3	5	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス4	13	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス5	3	m		スチール	1998	23	18	30			2011		C	中	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス6	22	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス7	5	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2028											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス8	2	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス9	10	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス10	11	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス11	55	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	柵	フェンス12	97	m		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	門	門扉1	1	箇所		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	門	門扉3	1	箇所		スチール	1998	23	18	30			2011		A	低	事後	2036											
上山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
上山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
上山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
上山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
上山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
上山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
上山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
上山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
上山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基		スチール	1998	23	18	36			2021		B	中	予防	2036											
上山田	街区		管理施設	照明施設	照明灯-10	1	基		スチール	1998	23	18	36			2021		B	中	予防	2036											
上山田	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
上山田	街区		管理施設	照明施設	BOX-1	1	基		スチール	1998	23	15	36			2011		A	低	予防	2036									18 □		
上山田	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1998	23	18	36			2021		D	高	予防	2036		31 □									
上山田	街区		管理施設	照明施設	BOX-2	1	基		スチール	1998	23	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田西にこにこ_	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1999	22	15	36			2021		B	中	予防	2036										
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ザイルクライミング	1	基		スチール	1999	22	15	36			2020		B	中	予防	2036								◇		
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	タイヤスイング１	1	基		木材	1999	22	7	17			2020		B	中	予防	2026			◇			29 囲			◇		
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	タイヤスイング２	1	基		木材	1999	22	7	17			2020		B	中	予防	2026			◇			29 囲			◇		
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリングプラットホーム１	1	基		木材	1999	22	7	17			2020		C不可	高	予防	2023		350 囲		◇				◇		
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリングプラットホーム２	1	基		木材	1999	22	7	17			2020		B	中	予防	2026				◇		350 囲			◇		
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具（パンダ）	1	基		FRP	1999	22	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇			527 新		◇		
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具（ラッコ）	1	基		FRP	1999	22	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇			527 新		◇		
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	健康器具系施設	あしふり平行棒	1	基		スチール	1999	22	15	36			2020		B	中	予防	2036										
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	平均台	1	基		スチール	1999	22	15	36			2020		B	中	予防	2036										
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	ラダー	雲梯渡り	1	基		スチール	1999	22	15	36			2020		B	中	予防	2035										
山田西にこにこ_	街区		遊戯施設	健康器具系施設	背伸ばしベンチ	1	基		スチール	2014	22	15	36			2020		B	中	予防	2051										
山田西にこにこ_	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	121	m		スチール	1999	7	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
山田西にこにこ_	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	57	m		スチール	1999	22	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
山田西にこにこ_	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1999	22	18	36			2011		A	低	予防	2035									31 □	
山田西にこにこ_	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1999	22	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □	
山田西にこにこ_	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1999	22	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □	
山田西にこにこ_	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1999	22	18	36			2021		B	中	予防	2036										
山田西にこにこ_	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	1999	22	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □	
山田西にこにこ_	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	1999	22	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □	
山田西にこにこ_	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1999	22	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □	
山田西にこにこ_	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		コンクリート	1999	22	42	42			2011		A	低	事後	2052										
山田西にこにこ_	街区		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		スチール	1999	22	18	36			2021		A	低	予防	2036										
山田西にこにこ_	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1999	22	15	36			2021		B	中	予防	2043										
山田西にこにこ_	街区		管理施設	照明施設	手元開閉器盤	1	基		スチール	1999	22	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
川園	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		木材	1999	22	15	36			2021		B	中	予防	2036											
川園	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		スチール	1999	22	25	45			2021		C	中	予防	2044								140 □			
川園	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台1	1	基		スチール	1999	22	15	36			2020		C	中	予防	2036			180 □								
川園	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台2	1	基		スチール	1999	22	15	36			2020		C	中	予防	2035			180 □								
川園	街区		遊戯施設	スプリング遊具	スプリングアニマル	1	基		FRP	2014	22	10	24			2020		B	中	予防	2038			◇					152 □,◇			
川園	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム1	1	基		スチール	1999	22	15	36			2020		C	中	予防	2035			120 □								
川園	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム2	1	基		スチール	1999	7	15	36			2020		B	中	予防	2035											
川園	街区		遊戯施設	回転塔	回転機	1	基		スチール	2014	22	15	36			2020		B	中	予防	2050											
川園	街区		遊戯施設	鉄　棒	4連鉄棒	1	基		スチール	1999	22	15	36			2020		B	中	予防	2036											
川園	街区		遊戯施設	砂場	砂場1	1	箇所		コンクリート	1999	7	15	36			2020		B	中	予防	2035											
川園	街区		遊戯施設	砂場	砂場2	1	箇所		コンクリート	1999	22	15	36			2020		B	中	予防	2036											
川園	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	1999	22	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
川園	街区		便益施設	便所	便所	1	棟		コンクリート	1999	22	45	54			2011		B	中	予防	2053										□	
川園	街区		管理施設	柵	フェンス1	13	m		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2029											
川園	街区		管理施設	柵	フェンス2	17	m		スチール	1999	22	18	30			2011		C	中	事後	2029											
川園	街区		管理施設	柵	フェンス3	13	m		スチール	1999	22	18	30			2011		C	中	事後	2036											
川園	街区		管理施設	柵	フェンス4	27	m		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2029											
川園	街区		管理施設	柵	フェンス5	42	m		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2029											
川園	街区		管理施設	柵	フェンス6	33	m		スチール	1999	22	18	30			2011		C	中	事後	2036											
川園	街区		管理施設	柵	フェンス7	15	m		スチール	1999	22	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
川園	街区		管理施設	柵	フェンス8	65	m		スチール	1999	22	18	30			2011		C	中	事後	2029											
川園	街区		管理施設	柵	手すり　1	6	m		ステンレス	1999	22	39	40			2011		A	低	事後	2039											
川園	街区		管理施設	柵	手すり　2	6	m		ステンレス	1999	22	39	40			2011		A	低	事後	2039											
川園	街区		管理施設	照明施設	街路灯	1	基		スチール	1999	22	18	36			2011		A	低	予防	2036									29 □		
川園	街区		管理施設	照明施設	フットライト-1	1	基		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	フットライト-2	1	基		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	フットライト-3	1	基		スチール	1999	22	18	30			2021		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	フットライト-4	1	基		スチール	1999	22	18	30			2021		B	中	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2043											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-10	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-11	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2029											
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-12	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-13	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-14	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2029										
川園	街区		管理施設	照明施設	照明灯-15	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036										
川園	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1999	22	18	36			2011		A	低	予防	2036								31	□	
川園	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1999	22	18	36			2011		A	低	予防	2036								31	□	
川園	街区		管理施設	照明施設	電気基盤	1	基		スチール	1999	22	15	36			2011		A	低	予防	2036								18	□	
川園	街区		管理施設	照明施設	トイレ電気メーター	1	基		ステンレス	1999	22	15	30			2011		A	低	事後	2036										
川園	街区		管理施設	照明施設	引込開閉器盤	1	基		スチール	1999	22	15	36			2021		B	中	予防	2036										
川園	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1999	22	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 廻:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
垂水上池	街区		園路広場	デッキ	デッキ	1	基		木材	1999	22	15	30			2011		B	中	事後	2027						廻					
垂水上池	街区		修景施設	噴水	噴水	1	基		その他	1999	22	15	30							事後	2030								廻		断(断(	
垂水上池	街区		修景施設	その他	水景制御盤	1	基		スチール	1999	22	15	36			2021		B	中	予防	2036											
垂水上池	街区		修景施設	石組	護岸	1	面		石材	1999	22	40	40			2011		B	中	事後	2039											
垂水上池	街区		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1999	22	15	36			2021		C	中	予防	2036							154	□			
垂水上池	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		木材	1999	22	7	17			2020		C	中	予防	2022	9,100	新		◇				◇			
垂水上池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	1999	22	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527	新	◇			
垂水上池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	1999	22	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527	新	◇			
垂水上池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具3	1	基		FRP	1999	22	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527	新	◇			
垂水上池	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具4	1	基		FRP	1999	22	10	24			2020		C	中	予防	2022	527	新		◇				◇			
垂水上池	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		木材	1999	22	7	17			2020		B	中	予防	2026					536	新					
垂水上池	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		木材	1999	22	7	17			2020		B	中	予防	2027						1,185	新				
垂水上池	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	1999	22	15	30			2011		B	中	事後	2027							新				
垂水上池	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1999	22	15	30			2011		A	低	事後	2029											
垂水上池	街区		便益施設	便所	トイレ	1	基		アルミ	1999	22	25	45			2011		A	低	予防	2044											
垂水上池	街区		管理施設	掲示板	案内板-1	1	基		石材	1999	22	42	42			2011		B	中	事後	2052											
垂水上池	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2029											
垂水上池	街区		管理施設	柵	柵	37	m		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
垂水上池	街区		管理施設	柵	フェンス1	45	m		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
垂水上池	街区		管理施設	柵	フェンス2	13	m		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
垂水上池	街区		管理施設	柵	フェンス3	37	m		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
垂水上池	街区		管理施設	柵	フェンス4	16	m		スチール	1999	22	18	30			2011		C	中	事後	2036											
垂水上池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
垂水上池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
垂水上池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
垂水上池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
垂水上池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1999	22	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
垂水上池	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1999	22	18	36			2011		A	低	予防	2035									31	□		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
春日わんぱく	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		その他	2000	21	25	45			2021		C	中	予防	2045							159 □			
春日わんぱく	街区		遊戯施設	鉄　棒	4連鉄棒	1	基		スチール	2000	21	15	36			2020		B	中	予防	2036										
春日わんぱく	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	2000	21	10	24			2020		C	中	予防	2031		123 □		◇				◇		
春日わんぱく	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	2000	21	10	24			2020		C	中	予防	2026		123 □		◇				◇		
春日わんぱく	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		FRP	2019	21	15	36			2020		B	中	予防	2055			◇					◇		
春日わんぱく	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	2000	2	15	36			2020		B	中	予防	2036										
春日わんぱく	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	2010	21	15	30			2011		A	低	事後	2046										
春日わんぱく	街区		管理施設	門	門扉1	1	箇所		スチール	2000	11	18	30			2011		A	低	事後	2030										
春日わんぱく	街区		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	2000	21	18	30			2011		A	低	事後	2036										
春日わんぱく	街区		管理施設	門	門扉3	1	箇所		スチール	2000	21	18	30			2011		A	低	事後	2036										
春日わんぱく	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	292	m		スチール	2000	21	18	30			2011		A	低	事後	2036										
春日わんぱく	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	45	m		スチール	2000	21	18	30			2011		A	低	事後	2036										
春日わんぱく	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2000	21	18	36			2021		B	中	予防	2036										
春日わんぱく	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2000	21	18	36			2021		B	中	予防	2036										
春日わんぱく	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2000	21	18	36			2021		B	中	予防	2036										
春日わんぱく	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2000	21	18	36			2021		B	中	予防	2036										
春日わんぱく	街区		管理施設	照明施設	公園用電灯盤	1	基		スチール	2000	21	15	36			2021		B	中	予防	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里丘西	街区		遊戯施設	象形遊具	アニマル遊具1	1	基		FRP	2001	20	10	24			2020		C	中	予防	2026		62 □								
千里丘西	街区		遊戯施設	象形遊具	アニマル遊具2	1	基		FRP	2001	20	10	24			2020		C	中	予防	2026		62 □								
千里丘西	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2001	20	15	36			2020		C	中	予防	2037			400 □							
千里丘西	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	2001	20	15	36			2020		B	中	予防	2037										
千里丘西	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2001	20	15	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘西	街区		管理施設	柵	防球ネット	1	箇所		スチール	2001	20	18	30			2011		C	中	事後	2031										
千里丘西	街区		管理施設	柵	エキスパンドフェンス	69	m		スチール	2001	20	18	30			2011		C	中	事後	2031										
千里丘西	街区		管理施設	柵	手摺付フェンス	5	m		スチール	2001	20	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘西	街区		管理施設	柵	縦格子フェンス1	79	m		スチール	2001	20	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘西	街区		管理施設	柵	縦格子フェンス2	23	m		スチール	2001	20	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘西	街区		管理施設	柵	縦格子フェンス3	23	m		スチール	2001	20	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘西	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	2001	20	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2001	20	18	36			2011		A	低	予防	2037								31 □		
千里丘西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2001	20	18	36			2011		A	低	予防	2037								31 □		
千里丘西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2001	20	18	36			2011		A	低	予防	2037								31 □		
千里丘西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2001	20	18	36			2011		A	低	予防	2037								31 □		
千里丘西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	2001	20	18	36			2011		A	低	予防	2037								31 □		
千里丘西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	2001	20	18	36			2011		A	低	予防	2037								31 □		
千里丘西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	2001	20	18	36			2011		A	低	予防	2037								31 □		
千里丘西	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2001	20	18	36			2011		A	低	予防	2037								31 □		
千里丘西	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2001	20	15	36			2011		A	低	予防	2037								18 □		
千里丘西	街区		管理施設	照明施設	フットライト-1	1	基		スチール	2001	20	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘西	街区		管理施設	照明施設	フットライト-2	1	基		スチール	2001	20	18	30			2011		A	低	事後	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田川	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	2002	19	25	45			2021		B	中	予防	2047											
山田川	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	2002	19	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				527	囲,◇				
山田川	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	2002	19	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				527	囲,◇				
山田川	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具3	1	基		FRP	2002	19	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				527	囲,◇				
山田川	街区		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		木材	2002	19	7	17			2020		C	中	予防	2024			9,100	囲							
山田川	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊歩道	1	基		ステンレス	2002	19	15	36			2021		B	中	予防	2038											
山田川	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	2002	19	15	30			2011		A	低	事後	2036											
山田川	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	14	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田川	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	58	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田川	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	44	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田川	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	21	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	19	18	36			2021		B	中	予防	2038											
山田川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2021		B	中	予防	2038											
山田川	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2002	19	18	36			2021		B	中	予防	2038											
山田川	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□	
山田川	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2002	19	15	36			2021		B	中	予防	2038											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里丘上	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	2002	19	25	45			2021		D	高	予防	2047		140 □								
千里丘上	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具	1	基		FRP	2002	19	10	24			2020		C	中	予防	2026	◇	123 □				◇				
千里丘上	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	平均台	1	基		木材	2002	19	7	17			2020		C	中	予防	2024			434 新							
千里丘上	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038										
千里丘上	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具2	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038										
千里丘上	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		C	中	予防	2038			18 □							
千里丘上	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038										
千里丘上	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038										
千里丘上	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2002	19	15	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	柵	フェンス1	11	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	柵	フェンス2	11	m		スチール	2002	19	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
千里丘上	街区		管理施設	柵	フェンス3	9	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2032										
千里丘上	街区		管理施設	柵	フェンス4	9	m		スチール	2002	19	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
千里丘上	街区		管理施設	柵	境界フェンス1	21	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2032										
千里丘上	街区		管理施設	柵	境界フェンス2	17	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	柵	境界フェンス3	8	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	柵	境界フェンス4	4	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	柵	境界フェンス5	42	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	柵	境界フェンス6	16	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	柵	境界フェンス7	7	m		スチール	2002	19	18	30			2011		C	中	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	柵	境界フェンス8	4	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2032										
千里丘上	街区		管理施設	柵	境界フェンス9	21	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	柵	境界フェンス10	16	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里丘上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		
千里丘上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2021		B	中	予防	2038										
千里丘上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		
千里丘上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □	
千里丘上	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2021		B	中	予防	2038										
千里丘上	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2002	19	15	36			2021		B	中	予防	2038										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
長野西	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	2002	19	25	45			2021		C	中	予防	2047								17 □			
長野西	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038					◇						
長野西	街区		遊戯施設	ジャングルジム	クネクネジャングル	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038											
長野西	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	2002	19	10	24			2020		B	中	予防	2027	◇					527 圏,◇					
長野西	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	2002	19	10	24			2020		C	中	予防	2031	◇	123 □				◇					
長野西	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具3	1	基		FRP	2002	19	10	24			2020		C	中	予防	2026	◇	123 □				◇					
長野西	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038											
長野西	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038											
長野西	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ストリートアスレチック1	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038											
長野西	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ストリートアスレチック2	1	基		木材	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038											
長野西	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ストリートアスレチック3	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038											
長野西	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ストリートアスレチック4	1	基		木材	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038											
長野西	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2002	19	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
長野西	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2002	19	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
長野西	街区		管理施設	柵	防球ネット	1	箇所		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2032											
長野西	街区		管理施設	柵	柵1	12	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
長野西	街区		管理施設	柵	柵2	59	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
長野西	街区		管理施設	柵	柵3	80	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
長野西	街区		管理施設	柵	柵4	15	m		スチール	2002	19	18	30			2011		C	中	事後	2036											
長野西	街区		管理施設	柵	柵5	29	m		スチール	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2032											
長野西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
長野西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
長野西	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
長野西	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		アルミ	2002	19	18	30			2011		A	低	事後	2036											
長野西	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2002	19	15	36			2021		B	中	予防	2038											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
新芦屋下	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	2019	18	25	45			2020		A	低	予防	2064											
新芦屋下	街区		遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2003	2	15	36			2020		B	中	予防	2039											
新芦屋下	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	2003	18	10	24			2020		B	中	予防	2027		◇				527 新		◇				
新芦屋下	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	2003	18	10	24			2020		C	中	予防	2031		123 □,◇					◇				
新芦屋下	街区		遊戯施設	健康器具系施設	背のばし棒	1	基		スチール	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
新芦屋下	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2003	18	15	36			2020		C	中	予防	2039			300 □								
新芦屋下	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ストリートアスレチック1	1	基		ステンレス	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
新芦屋下	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ストリートアスレチック2	1	基		スチール	2003	18	15	36			2020		B	中	予防	2039											
新芦屋下	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2003	18	15	30			2011		A	低	事後	2036											
新芦屋下	街区		便益施設	時計台	時計盤	1	基		アルミ	2003	18	15	30			2011		A	低	事後	2036											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	フェンス1	13	m		スチール	2006	18	18	30			2011		A	低	事後	2039											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	フェンス2	14	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	柵1	36	m		スチール	2003	15	18	30			2011		A	低	事後	2033											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	柵2	4	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	柵3	28	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	柵4	52	m		スチール	2003	18	18	30			2011		C	中	事後	2036											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	柵5	19	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2033											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	柵6	8	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	手すり　1	5	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	手すり　2	3	m		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2036											
新芦屋下	街区		管理施設	柵	手すり　3	3	m		スチール	2003	18	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
新芦屋下	街区		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	2003	18	18	30			2011		A	低	事後	2033											
新芦屋下	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2003	18	18	36			2021		B	中	予防	2039											
新芦屋下	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2003	18	18	36			2021		B	中	予防	2039											
新芦屋下	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2003	18	18	36			2021		B	中	予防	2039											
新芦屋下	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2003	18	18	36			2011		A	低	予防	2039										31 □	
新芦屋下	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2003	18	15	36			2011		A	低	予防	2039										18 □	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
新芦屋上	街区		休養施設	四阿	四阿-1	1	基		アルミ	2005	16	34	48			2011		A	低	予防	2053										
新芦屋上	街区		休養施設	四阿	四阿-2	1	基		スチール	2005	16	34	48			2021		B	中	予防	2053										
新芦屋上	街区		遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2005	16	15	36			2020		B	中	予防	2041										
新芦屋上	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	2005	16	10	24			2020		B	中	予防	2031				◇				123 □	◇		
新芦屋上	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	2005	16	10	24			2020		B	中	予防	2031				◇				123 □	◇		
新芦屋上	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具3	1	基		FRP	2005	16	10	24			2020		B	中	予防	2031				◇				123 □	◇		
新芦屋上	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具4	1	基		FRP	2005	16	10	24			2020		B	中	予防	2031				◇				123 □	◇		
新芦屋上	街区		遊戯施設	回転塔	回転系遊具1	1	基		FRP	2005	16	10	24			2020		B	中	予防	2031								234 □			
新芦屋上	街区		遊戯施設	回転塔	回転系遊具2	1	基		FRP	2005	16	10	24			2020		B	中	予防	2031								234 □			
新芦屋上	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2005	16	15	36			2020		B	中	予防	2041										
新芦屋上	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		スチール	2005	16	15	36			2020		B	中	予防	2041										
新芦屋上	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	2005	16	15	36			2020		B	中	予防	2041										
新芦屋上	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		スチール	2005	16	15	36			2020		B	中	予防	2041										
新芦屋上	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具4	1	基		スチール	2005	16	15	36			2020		B	中	予防	2041										
新芦屋上	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2006	16	15	30			2011		A	低	事後	2037										
新芦屋上	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2005	16	15	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	パイプフェンス1	55	m		スチール	2005	15	18	30			2011		A	低	事後	2035										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	パイプフェンス2	34	m		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	パイプフェンス3	25	m		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	パイプフェンス4	63	m		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	パイプフェンス5	112	m		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	パイプフェンス6	23	m		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス	98	m		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	手すり　1	31	m		アルミ	2005	16	24	36			2011		A	低	事後	2041										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	手すり　2	19	m		アルミ	2005	16	24	36			2011		D	高	事後	2041			◇					◇		
新芦屋上	街区		管理施設	柵	手すり　3	28	m		アルミ	2005	16	24	36			2011		A	低	事後	2041										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	手すり　4	1	m		アルミ	2005	16	24	36			2011		A	低	事後	2041										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	手すり　5	11	m		アルミ	2005	16	24	36			2011		C	中	事後	2041										
新芦屋上	街区		管理施設	門	門扉1	1	箇所		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2035										
新芦屋上	街区		管理施設	門	門扉3	1	箇所		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	門	門扉4	1	箇所		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	門	門扉5	1	箇所		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	柵	門扉6・進入防止フェンス	1	箇所		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	門	門扉7	1	箇所		スチール	2005	16	18	30			2011		A	低	事後	2036										
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2005	16	18	36			2021		B	中	予防	2041										
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2005	16	18	36			2011		A	低	予防	2041									31 □	
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2005	16	18	36			2011		A	低	予防	2041									31 □	
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2005	16	18	36			2021		B	中	予防	2041										
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	2005	16	18	36			2021		D	高	予防	2041		31 □								
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	2005	16	18	36			2021		B	中	予防	2041										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	2005	16	18	36			2021		B	中	予防	2041											
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基		スチール	2005	16	18	36			2011		A	低	予防	2041										31 □	
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基		スチール	2005	16	18	36			2011		A	低	予防	2041										31 □	
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	照明灯-10	1	基		スチール	2005	16	18	36			2021		B	中	予防	2041											
新芦屋上	街区		管理施設	照明施設	公園灯分電盤	1	基		スチール	2005	16	15	36			2021		D	高	予防	2041		18 □									

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田上王子池	街区		管理施設	掲示板	案内板	1	基		アルミ	2006	15	18	30			2011		B	中	事後	2027						囲				
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵1	9	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵2	67	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵3	12	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵4	49	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵5	36	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵6	19	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵7	18	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵8	9	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵9	21	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵10	25	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵11	50	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵12	8	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵13	3	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	柵14	111	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	手すり　1	28	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	手すり　2	2	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	手すり　3	2	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	手すり　4	10	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	柵	手すり　5	2	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	門	門扉1	1	箇所		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	門	門扉3	1	箇所		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	フットライト-1	1	基		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	フットライト-2	1	基		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	フットライト-3	1	基		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	フットライト-4	1	基		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	フットライト-5	1	基		スチール	2006	15	18	30			2021		B	中	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	フットライト-6	1	基		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	フットライト-7	1	基		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	フットライト-8	1	基		スチール	2006	15	18	30			2021		B	中	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	フットライト-9	1	基		スチール	2006	15	18	30			2021		B	中	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	フットライト-10	1	基		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036										
山田上王子池	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	2006	15	18	36			2021		C	中	予防	2042							31	□			
山田上王子池	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	2006	15	18	36			2011		A	低	予防	2042									31	□	
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	2006	15	15	36			2021		B	中	予防	2042										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	2006	15	15	36			2021		B	中	予防	2042										
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2006	15	18	36			2011		A	低	予防	2042									29	□	
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2006	15	18	36			2011		A	低	予防	2042									29	□	
山田上王子池	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2006	15	18	36			2021		C	中	予防	2042							29	□			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
四国西ふれあ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	2007	14	10	24			2020		C	中	予防	2031	◇		123 □			◇					
四国西ふれあ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	2007	14	10	24			2020		B	中	予防	2031	◇					◇		123 □			
四国西ふれあ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク　ニョッキ1	1	基		FRP	2007	14	10	24			2020		B	中	予防	2031	◇					◇		123 □			
四国西ふれあ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク　ニョッキ2	1	基		FRP	2007	14	10	24			2020		B	中	予防	2031	◇					◇		123 □			
四国西ふれあ	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		木材	2007	14	15	36			2020		B	中	予防	2043											
四国西ふれあ	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ストリートアスレチック1	1	基		ステンレス	2007	14	15	36			2020		B	中	予防	2043											
四国西ふれあ	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ストリートアスレチック2	1	基		ステンレス	2007	14	15	36			2020		B	中	予防	2043											
四国西ふれあ	街区		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ストリートアスレチック3	1	基		ステンレス	2007	14	15	36			2020		B	中	予防	2043											
四国西ふれあ	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2007	14	15	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2007	14	15	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ1	5	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ2	14	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ3	16	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ4	13	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ5	7	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ6	10	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ7	10	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ8	4	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ9	2	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ10	6	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ11	2	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ12	6	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ13	8	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ14	10	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ15	6	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ16	6	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	ガードパイプ17	2	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	門	門扉	1	基		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	タウンフェンス1	151	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	柵	タウンフェンス2	64	m		スチール	2007	14	18	30			2011		A	低	事後	2037											
四国西ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2007	14	18	36			2021		B	中	予防	2043											
四国西ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2007	14	18	36			2021		B	中	予防	2043											
四国西ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2007	14	18	36			2021		B	中	予防	2043											
四国西ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2007	14	18	36			2011		A	低	予防	2043									31 □		
四国西ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	2007	14	18	36			2021		B	中	予防	2043											
四国西ふれあ	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	2007	14	18	36			2011		A	低	予防	2043									31 □		
四国西ふれあ	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2007	14	18	36			2011		A	低	予防	2043									31 □		
四国西ふれあ	街区		管理施設	照明施設	引込開閉器盤	1	基		スチール	2007	14	15	36			2011		A	低	予防	2043									18 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
長野	街区		休養施設	四阿	四阿-1	1	基		アルミ	2008	13	34	48			2011		A	低	予防	2056										
長野	街区		休養施設	四阿	四阿-2	1	基		アルミ	2008	13	34	48			2011		A	低	予防	2056										
長野	街区		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1	1	基		FRP	2008	13	10	24			2020		C	中	予防	2032		◇	123 □				◇				
長野	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2	1	基		FRP	2008	13	10	24			2020		B	中	予防	2032		◇					◇	123 □			
長野	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具3	1	基		FRP	2008	13	10	24			2020		B	中	予防	2032		◇					◇	123 □			
長野	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具1	1	基		アルミ	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044							◇				
長野	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具2	1	基		アルミ	2008	13	15	36			2020		C	中	予防	2044			217 □				◇				
長野	街区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		その他	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具4	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具5	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具6	1	基		スチール	2008	13	15	36			2020		B	中	予防	2044										
長野	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2008	13	15	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2008	13	15	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		便益施設	便所	トイレ	1	基		コンクリート	2008	13	50	60			2011		A	低	予防	2068										
長野	街区		管理施設	掲示板	案内板-1	1	基		アルミ	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	掲示板	案内板-2	1	基		アルミ	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	掲示板	案内板-3	1	基		アルミ	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	掲示板	案内板-4	1	基		アルミ	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	柵	チェーン柵1	9.6	m		コンクリート	2008	13	42	42			2011		A	低	事後	2052										
長野	街区		管理施設	柵	チェーン柵2	5.8	m		コンクリート	2008	13	42	42			2011		A	低	事後	2052										
長野	街区		管理施設	柵	チェーン柵3	46.1	m		コンクリート	2008	13	42	42			2011		A	低	事後	2052										
長野	街区		管理施設	柵	チェーン柵4	4.2	m		コンクリート	2008	13	42	42			2011		A	低	事後	2052										
長野	街区		管理施設	柵	チェーン柵5	49.5	m		コンクリート	2008	13	42	42			2011		A	低	事後	2052										
長野	街区		管理施設	柵	チェーン柵6	15.2	m		コンクリート	2008	13	42	42			2011		A	低	事後	2052										
長野	街区		管理施設	柵	フェンス1	29.6	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	柵	フェンス2	13.6	m		スチール	2008	13	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
長野	街区		管理施設	柵	フェンス3	8.2	m		スチール	2008	13	18	30			2011		C	中	事後	2038										
長野	街区		管理施設	柵	フェンス4	47.5	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	柵	フェンス5	16	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	柵	フェンス6	44	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	柵	フェンス7	6.1	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	柵	フェンス8	9.8	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	柵	フェンス9	34.6	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	柵	フェンス10	81.3	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
長野	街区		管理施設	柵	フェンス11	69.3	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	フェンス12	20.7	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	フェンス13	12.7	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	フェンス14	15.7	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	フェンス15	92.6	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	フェンス16	41.9	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	フェンス17	13.7	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	柵1	47.4	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり1	7	m		ステンレス	2008	13	39	40			2011		A	低	事後	2048											
長野	街区		管理施設	柵	手すり2	7	m		ステンレス	2008	13	39	40			2011		A	低	事後	2048											
長野	街区		管理施設	柵	手すり3	2.8	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり4	2.7	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり5	17.3	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり6	16.1	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり7	9.7	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり8	11.5	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり9	4.8	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり10	25	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり11	8.7	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり12	12.4	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり13	15.4	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり14	12.6	m		ステンレス	2008	13	39	40			2011		A	低	事後	2048											
長野	街区		管理施設	柵	手すり15	13.6	m		ステンレス	2008	13	39	40			2011		A	低	事後	2048											
長野	街区		管理施設	柵	手すり16	8.1	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり17	8	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり18	19.2	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	柵	手すり19	19.3	m		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	門	門扉1	1	箇所		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	門	門扉3	1	箇所		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	門	門扉4	1	箇所		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	門	門扉5	1	箇所		スチール	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038											
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31	□	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31	□	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31	□	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31	□	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31	□	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31	□	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31	□	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31	□	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31	□	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏：更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □：修繕を示す　◇：消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-10	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31 □	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-11	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31 □	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-12	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31 □	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-13	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31 □	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-14	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31 □	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-15	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31 □	
長野	街区		管理施設	照明施設	照明灯-16	1	基		スチール	2008	13	18	36			2011		A	低	予防	2044									31 □	
長野	街区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		アルミ	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		アルミ	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		アルミ	2008	13	18	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		アルミ	2008	13	15	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		アルミ	2008	13	15	30			2011		A	低	事後	2038										
長野	街区		管理施設	照明施設	分電盤-3	1	基		アルミ	2008	13	15	30			2011		A	低	事後	2038										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
原町ふれあい	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		アルミ	2010	11	34	48			2011		A	低	予防	2058											
原町ふれあい	街区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046		◇					◇				
原町ふれあい	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046											
原町ふれあい	街区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046											
原町ふれあい	街区		遊戯施設	ラダー	ラダー	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046											
原町ふれあい	街区		遊戯施設	健康器具系施設	ストレッチベンチ1	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046											
原町ふれあい	街区		遊戯施設	健康器具系施設	ストレッチベンチ2	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046											
原町ふれあい	街区		遊戯施設	健康器具系施設	バランス円盤	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		C	中	予防	2046				9 □							
原町ふれあい	街区		遊戯施設	健康器具系施設	腹筋ベンチ	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046											
原町ふれあい	街区		遊戯施設	その他	ステップバランス	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046											
原町ふれあい	街区		便益施設	時計台	時計塔	1	基		スチール	2010	11	15	30			2011		A	低	事後	2040											
原町ふれあい	街区		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	2010	11	15	30			2011		A	低	事後	2040											
原町ふれあい	街区		管理施設	掲示板	案内板	1	基		石材	2010	11	42	42			2011		A	低	事後	2052											
原町ふれあい	街区		管理施設	柵	フェンス1	10	m		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
原町ふれあい	街区		管理施設	柵	フェンス2	31	m		スチール	2010	11	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
原町ふれあい	街区		管理施設	柵	フェンス3	48	m		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
原町ふれあい	街区		管理施設	柵	フェンス4	15	m		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
原町ふれあい	街区		管理施設	柵	手すり1	2	m		ステンレス	2010	11	39	40			2011		A	低	事後	2050											
原町ふれあい	街区		管理施設	柵	手すり2	2	m		ステンレス	2010	11	39	40			2011		A	低	事後	2050											
原町ふれあい	街区		管理施設	柵	手すり3	29	m		ステンレス	2010	11	39	40			2011		A	低	事後	2050											
原町ふれあい	街区		管理施設	柵	手すり4	18	m		ステンレス	2010	11	39	40			2011		A	低	事後	2050											
原町ふれあい	街区		管理施設	柵	手すり5	2	m		ステンレス	2010	11	39	40			2011		A	低	事後	2050											
原町ふれあい	街区		管理施設	柵	手すり6	2	m		ステンレス	2010	11	39	40			2011		A	低	事後	2050											
原町ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2010	11	18	36			2011		A	低	予防	2046										31 □	
原町ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2010	11	18	36			2011		A	低	予防	2046										31 □	
原町ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2010	11	18	36			2011		A	低	予防	2046										31 □	
原町ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2010	11	18	36			2011		A	低	予防	2046										31 □	
原町ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	2010	11	18	36			2021		B	中	予防	2046											
原町ふれあい	街区		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	2010	11	18	36			2021		B	中	予防	2046											
原町ふれあい	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2010	11	18	36			2011		A	低	予防	2046										31 □	
原町ふれあい	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2010	11	15	36			2011		A	低	予防	2046										18 □	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
星ヶ池	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2012	9	18	36			2012		A	低	予防	2048										
星ヶ池	街区		管理施設	照明施設	公園灯(A)	1	基		スチール	2012	9	18	36			2012		A	低	予防	2048										
星ヶ池	街区		管理施設	照明施設	公園灯(B)	1	基		スチール	2012	9	18	36			2012		A	低	予防	2048										
星ヶ池	街区		管理施設	照明施設	公園灯(C)	1	基		スチール	2012	9	18	36			2012		A	低	予防	2048										
星ヶ池	街区		管理施設	照明施設	公園灯(D)	1	基		スチール	2012	9	18	36			2012		A	低	予防	2048										
星ヶ池	街区		管理施設	柵	横断防止柵	17	㎡		スチール	2012	9	18	30			2012		A	低	事後	2042										
星ヶ池	街区		管理施設	柵	転落防止柵	24.3	㎡		スチール	2012	9	18	30			2012		A	低	事後	2042										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
神崎新田	街区		遊戯施設		踏み板式ぶらんこ	1	基		スチール	2013	8	15	36			2013		A	低	予防	2049				◇					◇	
神崎新田	街区		遊戯施設		すべり台	1	基		スチール	2013	8	15	36			2013		A	低	予防	2049										
神崎新田	街区		遊戯施設		スプリング遊具	1	基		FRP	2013	8	10	24			2013		A	低	予防	2037		◇					◇	152	□		
神崎新田	街区		遊戯施設		スプリング遊具	1	基		FRP	2013	8	10	24			2013		A	低	予防	2037		◇					◇	152	□		
神崎新田	街区		遊戯施設		スプリング遊具	1	基		FRP	2013	8	10	24			2013		A	低	予防	2037		◇					◇	152	□		
神崎新田	街区		便益施設		水飲場	1	基		石材	2013	8	15	30			2013		A	低	事後	2043										
神崎新田	街区		管理施設		引込柱	1	基		スチール	2013	8	18	36			2013		A	低	予防	2049										
神崎新田	街区		管理施設		照明施設	1	基		スチール	2013	8	18	36			2013		A	低	予防	2049										
神崎新田	街区		管理施設		照明施設	1	基		スチール	2013	8	18	36			2013		A	低	予防	2049										
神崎新田	街区		管理施設		照明施設	1	基		スチール	2013	8	18	36			2013		A	低	予防	2049										
神崎新田	街区		管理施設		照明施設	1	基		スチール	2013	8	18	36			2013		A	低	予防	2049										
神崎新田	街区		管理施設		照明施設	1	基		スチール	2013	8	18	36			2013		A	低	予防	2049										
神崎新田	街区		管理施設		柵	61.91	m		スチール	2013	8	18	30			2013		A	低	事後	2043										
神崎新田	街区		管理施設		柵	72.46	m		スチール	2013	8	18	30			2013		A	低	事後	2043										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里山中央	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		アルミ	2015	6	27	48			2015		A	低	予防	2063										
千里山中央	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（ぶら下がり）	1	基		スチール	2015	6	15	36			2015		A	低	予防	2051										
千里山中央	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（背伸ばし）	1	基		スチール	2015	6	15	36			2015		A	低	予防	2051										
千里山中央	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（上体ひねり）	1	基		スチール	2015	6	15	36			2015		A	低	予防	2051										
千里山中央	街区		便益施設	水飲場	飲用水栓	1	基		石材	2015	6	15	30			2015		A	低	事後	2045										
千里山中央	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2015	6	18	36			2015		A	低	予防	2051										
千里山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯(A)	1	基		スチール	2015	6	18	36			2015		A	低	予防	2051										
千里山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯(B)	1	基		スチール	2015	6	18	36			2015		A	低	予防	2051										
千里山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯(C)	1	基		スチール	2015	6	18	36			2015		A	低	予防	2051										
千里山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯(D)	1	基		スチール	2015	6	18	36			2015		A	低	予防	2051										
千里山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯(E)	1	基		スチール	2015	6	18	36			2015		A	低	予防	2051										
千里山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯(F)	1	基		スチール	2015	6	18	36			2015		A	低	予防	2051										
千里山中央	街区		管理施設	柵	横断防止柵	57.03	m		スチール	2015	6	18	30			2015		A	低	事後	2045										
千里山中央	街区		管理施設	柵	防球フェンス	34.9	m		スチール	2015	6	18	30			2015		A	低	事後	2045										
千里山中央	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス	22.58	m		スチール	2015	6	18	30			2015		A	低	事後	2045										
千里山中央	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス	44.96	m		スチール	2015	6	18	30			2015		A	低	事後	2045										
千里山中央	街区		管理施設	柵	転落防止柵	9.9	m		スチール	2015	6	18	30			2015		A	低	事後	2045										
千里山中央	街区		管理施設	柵	人止柵	9.9	m		スチール	2015	6	18	30			2015		A	低	事後	2045										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
春日おさんぽ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具A（ビー）	1	基		FRP	2017	4	10	24			2017		A	低	予防	2041		◇				◇					
春日おさんぽ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具B（ハニー）	1	基		FRP	2017	4	10	24			2017		A	低	予防	2041		◇				◇					
春日おさんぽ	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具C（ハニー）	1	基		FRP	2017	4	10	24			2017		A	低	予防	2041		◇				◇					
春日おさんぽ	街区		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	2017	4	15	36			2017		A	低	予防	2053											
春日おさんぽ	街区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（うんてい）	1	基		スチール	2017	4	15	36			2017		A	低	予防	2053											
春日おさんぽ	街区		遊戯施設	シーソー	プロペラシーソー	1	基		スチール	2017	4	15	36			2017		A	低	予防	2053											
春日おさんぽ	街区		便益施設	水飲場	飲用水栓	1	基		石材	2017	4	15	30			2017		A	低	事後	2047											
春日おさんぽ	街区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2017	4	18	36			2017		A	低	予防	2053											
春日おさんぽ	街区		管理施設	照明施設	公園灯（A）	1	基		スチール	2017	4	18	36			2017		A	低	予防	2053											
春日おさんぽ	街区		管理施設	照明施設	公園灯（B）	1	基		スチール	2017	4	18	36			2017		A	低	予防	2053											
春日おさんぽ	街区		管理施設	照明施設	公園灯（C）	1	基		スチール	2017	4	18	36			2017		A	低	予防	2053											
春日おさんぽ	街区		管理施設	照明施設	公園灯（D）	1	基		スチール	2017	4	18	36			2017		A	低	予防	2053											
春日おさんぽ	街区		管理施設	照明施設	公園灯（E）	1	基		スチール	2017	4	18	36			2017		A	低	予防	2053											
春日おさんぽ	街区		管理施設	柵	メッシュフェンス	108.1	m		スチール	2017	4	18	30			2017		A	低	事後	2047											
春日おさんぽ	街区		管理施設	柵	横断防止柵	96	m		スチール	2017	4	18	30			2017		A	低	事後	2047											
春日おさんぽ	街区		管理施設	柵	転落防止柵	75	m		スチール	2017	4	18	30			2017		A	低	事後	2047											
春日おさんぽ	街区		管理施設	柵	目隠しフェンス	10.5	m		スチール	2017	4	18	30			2017		A	低	事後	2047											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
円山中央	街区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		木材	2019	2	22	40			2019		A	低	予防	2059											
円山中央	街区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		木材	2019	2	22	40			2019		A	低	予防	2059											
円山中央	街区		遊戯施設	象形遊具	幼児用遊具（動物パネル・ライオン）	1	基		樹脂	2019	2	10	24			2019		A	低	予防	2043											
円山中央	街区		遊戯施設	象形遊具	幼児用遊具（動物パネル・ゴリラ）	1	基		樹脂	2019	2	10	24			2019		A	低	予防	2043											
円山中央	街区		遊戯施設	象形遊具	幼児用遊具（ちびっこハウス）	1	基		樹脂	2019	2	10	24			2019		A	低	予防	2043											
円山中央	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具（ウゴウゴ）	1	基		FRP	2019	2	10	24			2019		A	低	予防	2043			◇					◇			
円山中央	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具（ハッピー）	1	基		FRP	2019	2	10	24			2019		A	低	予防	2043			◇					◇			
円山中央	街区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具（ハニー）	1	基		FRP	2019	2	10	24			2019		A	低	予防	2043			◇					◇			
円山中央	街区		管理施設	柵	柵A（擬木ロープ柵）	1	箇所		コンクリート	2019	2	42	42			2019		A	低	事後	2061											
円山中央	街区		管理施設	柵	柵B（擬木ロープ柵）	1	箇所		コンクリート	2019	2	42	42			2019		A	低	事後	2061											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（A）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（B）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（C）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（D）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（E）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（F）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（G）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（H）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（I）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（J）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（K）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（L）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	公園灯（M）	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											
円山中央	街区		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2019	2	18	36			2019		A	低	予防	2055											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
津雲	近隣		園路広場	舗装	園路	44	㎡		コンクリート	1964	57	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
津雲	近隣		修景施設	水流	せせらぎ	580	㎡		コンクリート	1964	57	38	40			2011		B	中	事後	2031											
津雲	近隣		修景施設	水流	流れ橋-1	1	基		コンクリート	1964	57					2011		A	低	事後												
津雲	近隣		修景施設	水流	流れ橋-2	1	基		コンクリート	1964	57					2011		A	低	事後												
津雲	近隣		修景施設	水流	流れ橋-3	1	基		コンクリート	1964	57					2011		A	低	事後												
津雲	近隣		修景施設	飛石	飛び石	1	箇所		石材	1964	57					2011		A	低	事後												
津雲	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2019	2	15	36			2020		B	中	予防	2055				◇						◇	
津雲	近隣		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1964	57	15	36			2020		C	中	予防	2023		1,400 囲									
津雲	近隣		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1964	57	15	36			2020		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1(ウサギ)	1	基		コンクリート	1964	57	永				2020		B	中	予防												
津雲	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2(イルカ)	1	基		コンクリート	1964	57	永				2020		B	中	予防												
津雲	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3(カエル)	1	基		コンクリート	1964	57	永				2020		B	中	予防												
津雲	近隣		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ヒューム管トンネル	6	基		コンクリート	1964	57	永				2021		B	中	予防												
津雲	近隣		遊戯施設	ラダー	ラダー	1	基		スチール	1964	57	15	36			2020		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション①	1	基		スチール	2019	2	15	36			2020		B	中	予防	2055											
津雲	近隣		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション②	1	基		スチール	2019	2	15	36			2020		B	中	予防	2055											
津雲	近隣		遊戯施設	その他	バスケットゴール	1	基		スチール	1988	33	15	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	2008	13	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
津雲	近隣		便益施設	水飲場	水飲み場(使用可)	1	基		コンクリート	1997	24	15	30			2011		A	低	事後	2036											
津雲	近隣		便益施設	便所	便所	1	基		コンクリート	2008	13	50	60			2011		A	低	予防	2068											
津雲	近隣		管理施設	柵	手すり1	21	m		スチール	1964	57	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
津雲	近隣		管理施設	柵	手すり2	6.2	m		ステンレス	1964	57	39	40			2011		A	低	事後	2041											
津雲	近隣		管理施設	柵	手すり3	6.2	m		ステンレス	1964	57	39	40			2011		A	低	事後	2041											
津雲	近隣		管理施設	柵	手すり4	6.2	m		ステンレス	1964	57	39	40			2011		A	低	事後	2041											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	引込柱	引込柱-4	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											
津雲	近隣		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
高野	近隣		園路広場	舗装	園路	60	㎡		アスファルト	2008	13	10	20			2011		A	低	事後	2027						新					
高野	近隣		休養施設	シェルター	シェルター-1	1	基		スチール	1964	17	25	45			2021		B	中	予防	2009											
高野	近隣		休養施設	シェルター	シェルター-2	1	基		スチール	1964	19	25	45			2021		B	中	予防	2009											
高野	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1964	57	15	36			2020		B	中	予防	2036				◇					◇		
高野	近隣		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1964	57	15	30			2011		A	低	事後	2036											
高野	近隣		管理施設	柵	柵1	16.6	m		スチール	1964	57	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
高野	近隣		管理施設	柵	柵2	11.9	m		スチール	1964	57	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
高野	近隣		管理施設	柵	手すり	5	m		スチール	1988	57	18	30			2011		A	低	事後	2052											
高野	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	57	18	36			2011		A	低	予防	2066										31	□
高野	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	33	18	36			2011		A	低	予防	2050										31	□
高野	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038										31	□
高野	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038										31	□
高野	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	2002	19	18	36			2021		B	中	予防	2038											
高野	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	2011	19	18	36			2021		B	中	予防	2047											
高野	近隣		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2004	19	15	36			2011		A	低	予防	2040										18	□
高野	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	10	18	36			2011		A	低	予防	2038										31	□

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐竹	近隣		園路広場	舗装	園路-1	120	㎡		アスファルト	2010	11	10	20			2011		A	低	事後	2027						囲					
佐竹	近隣		園路広場	舗装	園路-2	200	㎡		アスファルト	1963	58	10	20			2011		B	中	事後	2021											
佐竹	近隣		園路広場	橋梁	ハツ橋(桟橋A)	1	基		コンクリート	1963	58	38	40			2011		A	低	事後	2041											
佐竹	近隣		園路広場	橋梁	ハツ橋(桟橋B)	1	基		樹脂	1992	29	15	30			2011		A	低	事後	2036											
佐竹	近隣		修景施設	水流	せせらぎ	175	㎡		コンクリート	1991	30	38	40			2011		A	低	事後	2041											
佐竹	近隣		修景施設	その他	制御盤(せせらぎ操作室)	1	基		スチール	1991	30	15	36			2011		A	低	予防	2031										498	囲
佐竹	近隣		修景施設	石組	池の護岸-1	475.1	m		コンクリート	1963	58	40	40			2011		A	低	事後	2041											
佐竹	近隣		修景施設	石組	池の護岸-2	187.8	m		コンクリート	1963	58	40	40			2011		A	低	事後	2041											
佐竹	近隣		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	2001	17	25	45			2021		B	中	予防	2046											
佐竹	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1(パラレルハンガー)	1	基		スチール	2010	20	15	36			2020		B	中	予防	2046											
佐竹	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2(腹筋ベンチ)	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046											
佐竹	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3(ツイストボード)	1	基		スチール	2010	11	15	36			2020		B	中	予防	2046											
佐竹	近隣		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2001	11	15	30			2011		A	低	事後	2031											
佐竹	近隣		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2010	20	15	30			2011		A	低	事後	2045											
佐竹	近隣		便益施設	便所	便所	1	基		コンクリート	1991	11	45	54			2021		C	中	予防	2045							□				
佐竹	近隣		管理施設	掲示板	案内板	1	基		木材	1993	30	15	36			2021		C	中	予防	2026					1,187	囲					
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり1	11.2	m		ステンレス	1991	28	39	40			2011		A	低	事後	2031											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり2	10.7	m		ステンレス	1991	30	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり3	6.3	m		ステンレス	2004	30	39	40			2011		A	低	事後	2054											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり4	4.3	m		ステンレス	2004	17	39	40			2011		C	中	事後	2044											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり5	14.5	m		スチール	2007	17	18	30			2011		A	低	事後	2037											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり6	1.7	m		ステンレス	1993	14	39	40			2011		A	低	事後	2033											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり7	8.2	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり8	8.1	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり9	4.3	m		ステンレス	2004	28	39	40			2011		C	中	事後	2052											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり10	4.2	m		ステンレス	2004	17	39	40			2011		A	低	事後	2044											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり11	4.7	m		ステンレス	2004	17	39	40			2011		A	低	事後	2044											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり12	3.2	m		ステンレス	2004	17	39	40			2011		A	低	事後	2044											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり13	6.8	m		スチール	2007	17	18	30			2011		A	低	事後	2039											
佐竹	近隣		管理施設	柵	手すり14	5.5	m		スチール	2009	14	18	30			2011		A	低	事後	2039											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵1	129.1	m		スチール	1990	12	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵2	55.1	m		ステンレス	1991	31	39	40			2011		A	低	事後	2032											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵3	64.9	m		スチール	1991	30	18	30			2011		C	中	事後	2036											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵4	20.6	m		スチール	1992	30	18	30			2011		C	中	事後	2022											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵5	17.8	m		スチール	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵6	58.4	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2028											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵7	35.7	m		コンクリート	1992	29	42	42			2011		B	中	事後	2034											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵8	37.1	m		コンクリート	1992	29	42	42			2011		B	中	事後	2042											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵9	67.5	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2028											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵10	58.9	m		スチール	1992	29	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵11	68.6	m		スチール	1992	29	18	30			2011		C	中	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵12	42.1	m		ステンレス	1992	29	39	40			2011		C	中	事後	2032											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵13	3.4	m		スチール	2001	29	18	30			2011		A	低	事後	2031											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵14	2.6	m		スチール	1992	20	18	30			2011		A	低	事後	2027											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵15	32.7	m		スチール	1990	29	18	30			2011		C	中	事後	2034											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵16	76.3	m		スチール	1990	31	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵18	4.4	m		アルミ	1991	31	24	36			2011		A	低	事後	2031											
佐竹	近隣		管理施設	柵	柵19	4.4	m		アルミ	1991	30	24	36			2011		A	低	事後	2039											
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(A)	1	基		スチール	1992	30	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(B)	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(C)	1	基		スチール	1993	29	18	36			2021		B	中	予防	2037											
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(D)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(E)	1	基		スチール	1992	28	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(F)	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(G)	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(H)	1	基		スチール	1992	29	18	36			2021		B	中	予防	2036											
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(I)	1	基		スチール	1993	29	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(J)	1	基		スチール	1992	28	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(K)	1	基		スチール	1993	29	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(L)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(M)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(N)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(O)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(P)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		D	高	予防	2036		31	□								
佐竹	近隣		管理施設	引込柱	引込柱(A)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2011		A	低	予防	2028							299	新			
佐竹	近隣		管理施設	引込柱	引込柱(B)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2011		A	低	予防	2028							299	新			
佐竹	近隣		管理施設	引込柱	引込柱(C)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2011		A	低	予防	2028							299	新			
佐竹	近隣		管理施設	引込柱	引込柱(D)	1	基		スチール	1993	28	18	36			2011		A	低	予防	2028							299	新			
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	1996	28	15	36			2021		B	中	予防	2039											
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											
佐竹	近隣		管理施設	照明施設	分電盤-3	1	基		スチール	2004	25	15	36			2011		A	低	予防	2044									18	□		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
ねむのき	近隣		園路広場	舗装	園路	26	㎡		アスファルト	1966	55	10	20			2011		A	低	事後	2027						囮				
ねむのき	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1966	25	25	45			2021		B	中	予防	2011										
ねむのき	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1966	55	15	36			2020		B	中	予防	2036					◇					
ねむのき	近隣		遊戯施設	シーソー	2連シーソー	1	基		スチール	1966	55	15	36			2020		B	中	予防	2021										
ねむのき	近隣		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2021	55	15	36			2021		A	低	予防	2076										
ねむのき	近隣		遊戯施設	石の山・人工的な築山	石の山，滑り台	1	基		コンクリート	1966	0	永				2020		B	中	予防											
ねむのき	近隣		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1966	55	15	36			2020		B	中	予防	2036										
ねむのき	近隣		便益施設	水飲み場	水飲み場(使用可)	1	基		コンクリート	1987	55	15	30			2011		A	低	事後	2057										
ねむのき	近隣		管理施設	柵	エキスパンドフェンス	77.1	m		スチール	1987	34	18	30			2011		A	低	事後	2036										
ねむのき	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	34	18	36			2011		A	低	予防	2051								31 □		
ねむのき	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □		
ねむのき	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1987	19	18	36			2011		A	低	予防	2031									876 囮	
ねむのき	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	34	18	36			2011		A	低	予防	2051								31 □		
ねむのき	近隣		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	19	15	36			2021		C	中	予防	2032							18 □			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
竹見	近隣		園路広場	舗装	園路	395	㎡		アスファルト	1968	53	10	20			2011		B	中	事後	2021											
竹見	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1968	25	25	45			2021		B	中	予防	2013											
竹見	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2036		◇					◇				
竹見	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2021		◇					◇				
竹見	近隣		遊戯施設	ジャングルジム	フラワージャングルジム	1	基		スチール	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2021											
竹見	近隣		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1968	53	15	36			2020		B	中	予防	2036											
竹見	近隣		遊戯施設	石の山・人工的な築山	築山（子供の丘）	1	基		コンクリート	1968	53	永				2021		B	中	予防												
竹見	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1(ツイストボード)	1	基		スチール	2009	53	15	36			2020		B	中	予防	2077											
竹見	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2(腹筋ベンチ)	1	基		スチール	2009	12	15	36			2020		B	中	予防	2045											
竹見	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3(パラレルハンガー)	1	基		スチール	2009	12	15	36			2020		B	中	予防	2045											
竹見	近隣		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	2010	12	15	30			2011		A	低	事後	2040											
竹見	近隣		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1968	11	15	30			2011		A	低	事後	1998											
竹見	近隣		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1988	53	25	45			2021		C	中	予防	2060						□					
竹見	近隣		管理施設	柵	手すり	6.3	m		スチール	1968	33	18	30			2011		A	低	事後	2008											
竹見	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	1993	53	18	36			2021		B	中	予防	2061											
竹見	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
竹見	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
竹見	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
竹見	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
竹見	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
竹見	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
竹見	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
竹見	近隣		管理施設	引込柱	配電塔	1	基		スチール	1996	28	15	36			2021		B	中	予防	2039											
竹見	近隣		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
青山	近隣		園路広場	舗装	園路	1313.00	㎡		アスファルト	1966	55	10	20			2011		A	低	事後	2027						新					
青山	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1966	25	25	45			2021		B	中	予防	2011											
青山	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ①	1	基		スチール	1966	55	15	36			2020		B	中	予防	2036					◇						
青山	近隣		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2021	55	15	36			2021		A	低	予防	2076											
青山	近隣		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2005	55	15	36			2020		B	中	予防	2060											
青山	近隣		遊戯施設	すべり台	スライダー	1	基		コンクリート	1966	55	永				2021		B	中	予防												
青山	近隣		遊戯施設	砂場	砂場1	1	箇所		コンクリート	1966	55	15	36			2020		B	中	予防	2036											
青山	近隣		遊戯施設	砂場	砂場2	1	箇所		コンクリート	1966	55	15	36			2020		B	中	予防	2036											
青山	近隣		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	2008	55	15	30			2011		A	低	事後	2078											
青山	近隣		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1990	13	25	45			2021		B	中	予防	2035											
青山	近隣		管理施設	掲示板	案内板	1	基		スチール	1966	31	18	36			2021		C	中	予防	2025				1,187 新							
青山	近隣		管理施設	標識	公園標識	1	基		スチール	1971	55	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
青山	近隣		管理施設	柵	柵1	9.9	m		スチール	1966	50	18	30			2011		A	低	事後	2023											
青山	近隣		管理施設	柵	柵2	24.5	m		スチール	1966	55	18	30			2011		A	低	事後	2036											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	2002	55	18	36			2011		A	低	予防	2072								31 □			
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	1993	19	18	36			2021		B	中	予防	2029											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-5	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		スチール	1975	28	18	36			2021		B	中	予防	2018											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		スチール	1993	46	18	36			2021		B	中	予防	2054											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-8	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2045								31 □			
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-9	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □			
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-10	1	基		スチール	1988	19	18	36			2011		A	低	予防	2027						876 新					
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-11	1	基		スチール	2002	33	18	36			2011		A	低	予防	2050								31 □			
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-12	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □			
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		ステンレス	1988	19	18	30			2011		A	低	事後	2022											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		ステンレス	1988	33	18	30			2011		A	低	事後	2036											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-3	1	基		ステンレス	1988	33	18	30			2011		A	低	事後	2036											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3-1	1	基		ステンレス	1988	33	18	30			2011		A	低	事後	2036											
青山	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3-2	1	基		ステンレス	1988	33	18	30			2011		A	低	事後	2036											
青山	近隣		管理施設	照明施設	フットライト	1	基		スチール	1988	33	18	30			2021		B	中	事後	2036											
青山	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1988	33	18	36			2011		A	低	予防	2027						299 新					
青山	近隣		管理施設	引込柱	配電塔	1	基		スチール	1996	33	15	36			2021		C	中	予防	2044							31 □				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
藤白	近隣		園路広場	舗装	広場	160	㎡		コンクリート	1967	54	15	30			2011		A	低	事後	2036											
藤白	近隣		修景施設	石組	池の護岸	323.5	m		土	1967	54	40	40			2011		A	低	事後	2041											
藤白	近隣		修景施設	噴水	噴水	1	基		石材	2000	21	15	30			2011		A	低	事後	2036											
藤白	近隣		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	2000	17	15	36			2021		B	中	予防	2036											
藤白	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ1	1	基		スチール	1967	21	15	36			2020		B	中	予防	2003						◇					
藤白	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ2	1	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2021						◇					
藤白	近隣		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2021											
藤白	近隣		遊戯施設	石の山・人工的な築山	石の山	1	箇所		コンクリート	1967	54	永				2021		B	中	予防												
藤白	近隣		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2021	54	15	36			2021		A	低	予防	2075											
藤白	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	リンク1（ラッコ）	1	基		FRP	2000	0	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527 新			◇		
藤白	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	リンク2（ラッコ）	1	基		FRP	2000	21	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527 新			◇		
藤白	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイポール1	1	基		スチール	1967	21	15	36			2020		B	中	予防	2003											
藤白	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイポール2	1	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036											
藤白	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイポール3	1	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2036											
藤白	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康器具	1	基		コンクリート	2013	54	永				2020		B	中	予防												
藤白	近隣		管理施設	門	門扉	1	箇所		スチール	1967	8	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
藤白	近隣		管理施設	柵	柵1	29.8	m		スチール	1967	54	18	30			2011		A	低	事後	2028											
藤白	近隣		管理施設	柵	柵2	108.1	m		スチール	1967	54	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
藤白	近隣		管理施設	柵	柵3	128.8	m		スチール	1967	54	18	30			2011		A	低	事後	2028											
藤白	近隣		管理施設	柵	柵4	55.9	m		スチール	2010	54	18	30			2011		A	低	事後	2079											
藤白	近隣		管理施設	柵	手すり	8.3	m		スチール	1988	11	18	30			2011		A	低	事後	2018											
藤白	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	33	18	36			2011		A	低	予防	2050								31 □			
藤白	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □			
藤白	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1988	19	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 新				
藤白	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	2002	33	18	36			2011		A	低	予防	2050								31 □			
藤白	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □			
藤白	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □			
藤白	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
藤白	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1993	19	18	36			2021		B	中	予防	2029											
藤白	近隣		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	28	15	36			2021		A	低	予防	2039											
藤白	近隣		管理施設	引込柱	配電塔	1	基		スチール	2004	25	15	36			2011		A	低	予防	2051									31 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
古江	近隣		園路広場	舗装	園路	76	㎡		コンクリート	2006	15	15	30			2011		A	低	事後	2036											
古江	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		コンクリート	1965	19	45	54			2011		A	低	予防	2019											
古江	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		コンクリート	1965	17	45	54			2011		A	低	予防	2019											
古江	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2020	56	15	36			2021		A	低	予防	2076					◇						
古江	近隣		遊戯施設	シーソー	2連シーソー	1	基		スチール	1965	56	15	36			2020		B	中	予防	2021											
古江	近隣		遊戯施設	ラダー	ジャングルラダー	1	基		スチール	2020	56	15	36			2021		A	低	予防	2091											
古江	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー	1	基		コンクリート	1965	56	永				2017		B	中	予防												
古江	近隣		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1965	1	15	36			2020		B	中	予防	2001											
古江	近隣		遊戯施設	石の山・人工的な築山	石の山	1	箇所		コンクリート	1965	56	永				2021		B	中	予防												
古江	近隣		遊戯施設	鉄　棒	2連鉄棒	1	基		スチール	1987	56	15	36			2020		B	中	予防	2058											
古江	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康器具	1	基		スチール	1987	56	15	36			2020		B	中	予防	2058											
古江	近隣		便益施設	時計台	時計盤	1	基		ステンレス	2007	34	15	30			2011		A	低	事後	2056											
古江	近隣		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1965	34	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
古江	近隣		管理施設	柵	手すり1	3	m		スチール	2006	14	18	30			2011		A	低	事後	2036											
古江	近隣		管理施設	柵	手すり2	2.7	m		スチール	2006	56	18	30			2011		A	低	事後	2069											
古江	近隣		管理施設	柵	手すり3	3	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036											
古江	近隣		管理施設	柵	手すり4	3.2	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036											
古江	近隣		管理施設	柵	手すり5	3.5	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036											
古江	近隣		管理施設	柵	手すり6	3.9	m		スチール	2006	15	18	30			2011		A	低	事後	2036											
古江	近隣		管理施設	柵	手すり7	4.5	m		スチール	2007	15	18	30			2011		A	低	事後	2037											
古江	近隣		管理施設	柵	柵	15.6	m		スチール	1987	15	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	1993	14	18	36			2021		B	中	予防	2029											
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	2002	34	18	36			2011		A	低	予防	2043								31	口		
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31	口		
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-5	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2045								31	口		
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31	口		
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31	口		
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		スチール	1987	19	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		スチール	1987	19	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-3	1	基		スチール	1987	34	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-4	1	基		スチール	1987	34	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-5	1	基		スチール	1987	34	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-6	1	基		スチール	1987	34	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3-1	1	基		スチール	1987	34	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
古江	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3-2	1	基		スチール	1987	34	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新			
古江	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	34	18	36			2011		A	低	予防	2051								31	口		
古江	近隣		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2004	34	15	36			2011		A	低	予防	2053								18	口		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
くちなし	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1967	17	25	45			2011		A	低	予防	2012											
くちなし	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1967	54	15	36			2020		C	中	予防	2023		2,000 囮				◇					
くちなし	近隣		遊戯施設	シーソー	2連シーソー	1	基		スチール	1967	54	15	36			2020		B	中	予防	2021											
くちなし	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー1（たぬき）	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
くちなし	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2（かわうそ）	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
くちなし	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3（かば）	1	基		コンクリート	1967	54	永				2020		B	中	予防												
くちなし	近隣		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1983	54	25	45			2021		B	中	予防	2037											
くちなし	近隣		管理施設	柵	パイプフェンス1	8.7	m		スチール	1967	38	18	30			2011		B	中	事後	2027						囮					
くちなし	近隣		管理施設	柵	パイプフェンス2	5.2	m		スチール	1967	54	18	30			2011		B	中	事後	2027						囮					
くちなし	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		スチール	2002	54	18	36			2011		A	低	予防	2063										31 □	
くちなし	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038										31 □	
くちなし	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038										31 □	
くちなし	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038										31 □	
くちなし	近隣		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	2004	19	15	36			2011		A	低	予防	2040										18 □	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂	近隣		園路広場	舗装	タイル舗装-1	1286	㎡		タイル	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2028											
江坂	近隣		園路広場	舗装	タイル舗装-2	320	㎡		タイル	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		園路広場	舗装	タイル舗装-3	760	㎡		タイル	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		園路広場	舗装	タイル舗装-4	200	㎡		タイル	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2028											
江坂	近隣		園路広場	舗装	自然色アスファルト舗装-1	580	㎡		アスファルト	1995	26	10	20			2011		B	中	事後	2021											
江坂	近隣		園路広場	舗装	自然色アスファルト舗装-2	120	㎡		アスファルト	1995	26	10	20			2011		B	中	事後	2021											
江坂	近隣		園路広場	舗装	鉄平石乱張舗装	19	㎡		石材	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2028											
江坂	近隣		園路広場	その他	列柱-1	1	箇所		コンクリート	1995	26	42	42			2011		B	中	事後	2042											
江坂	近隣		園路広場	その他	列柱-2	1	箇所		コンクリート	1995	26	42	42			2011		B	中	事後	2042											
江坂	近隣		園路広場	その他	鉄柱	9	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		修景施設	滝	カスケード	1	箇所		石材	1996	25	38	40			2011		B	中	事後	2036											
江坂	近隣		修景施設	滝	クワイ池・滝	1	箇所		石材	1995	26	38	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		修景施設	その他	流れ循環装置機械室（築山砦内）	1	箇所		スチール	1996	25	38	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		修景施設	花壇	花のアーチ-1	1	基		スチール	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2028											
江坂	近隣		修景施設	花壇	花のアーチ-2	1	基		スチール	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2028											
江坂	近隣		修景施設	花壇	花のアーチ-3	1	基		スチール	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2028											
江坂	近隣		修景施設	花壇	花のアーチ-4	1	基		スチール	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2028											
江坂	近隣		修景施設	花壇	花のアーチ-5	1	基		スチール	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		修景施設	花壇	花のアーチ-6	1	基		スチール	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		修景施設	花壇	花のアーチ-7	1	基		スチール	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		修景施設	花壇	花のアーチ-8	1	基		スチール	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		その他	1995	26	25	45			2021		C	中	予防	2040											
江坂	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		コンクリート	1995	26	45	54			2011		B	中	予防	2054											
江坂	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-3	1	基		スチール	1995	26	25	45			2021		C	中	予防	2040											
江坂	近隣		休養施設	休憩所	日時計の休憩所	1	基		コンクリート	1995	26	45	54			2021		C	中	予防	2054											
江坂	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ1	1	基		スチール	1995	26	15	36			2020		B	中	予防	2031				◇						◇	
江坂	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ2（児童用、幼児用）	1	基		スチール	2006	26	15	36			2020		B	中	予防	2042			◇						◇		
江坂	近隣		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1995	26	15	36			2020		B	中	予防	2036											
江坂	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具1	1	基		FRP	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2021				◇					◇		
江坂	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2	1	基		FRP	1995	15	10	24			2020		B	中	予防	2020				◇					◇		
江坂	近隣		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		スチール	2010	26	15	36			2020		C	中	予防	2051											
江坂	近隣		遊戯施設	その他	ステップ	1	基		木材	1995	26	7	17			2020		B	中	予防	2028											
江坂	近隣		遊戯施設	複合遊具	木製遊具	1	基		木材	1995	26	7	17			2020		B	中	予防	2028				◇					◇		
江坂	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		スチール	2010	26	15	36			2020		B	中	予防	2051											
江坂	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	2010	26	15	36			2020		B	中	予防	2051											
江坂	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		スチール	2010	26	15	36			2020		B	中	予防	2051											
江坂	近隣		便益施設	時計台	カリヨン時計	1	基		ステンレス	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2025											
江坂	近隣		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	1995	11	15	30			2011		A	低	事後	2025											
江坂	近隣		便益施設	水飲場	水飲み場-1	1	基		コンクリート	1995	11	15	30			2011		A	低	事後	2025											
江坂	近隣		便益施設	水飲場	水飲み場-2	1	基		コンクリート	1995	11	15	30			2011		A	低	事後	2025											
江坂	近隣		便益施設	便所	便所	1	基		コンクリート	1995	26	45	54			2011		A	低	予防	2054											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂	近隣		管理施設	掲示板	案内板Ⅰ-1(照明付)	1	基		ステンレス	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	掲示板	案内板Ⅰ-2(照明付)	1	基		ステンレス	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	掲示板	案内板Ⅰ-3(照明付)	1	基		ステンレス	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	掲示板	案内板Ⅱ	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	柵	手すり-1	17.1	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	手すり-2	14.9	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2035											
江坂	近隣		管理施設	柵	手すり-3	38	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	手すり-4	9.5	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	手すり-5	38.7	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	手すり-6	7.4	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	手すり-7	7.4	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	手すり-8	21.3	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	手すり-9	13.3	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	門	門扉	1	箇所		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-1	20.2	m		木材	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-2	35.3	m		木材	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-3	11	m		木材	1995	26	15	30			2011		C	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-4	37.3	m		木材	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-5	62.6	m		木材	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-6	82	m		木材	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-7	11.7	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2035											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-8	58.2	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-9	38.2	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-10	4.6	m		木材	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-11	2.7	m		木材	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-12	26.1	m		木材	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-13	3.6	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-14	4.6	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-15	8.8	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-16	9.2	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-17	10	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-18	9	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-19	9.2	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-20	10	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-21	9.3	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-22	9.2	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-23	10	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-24	9	m		ステンレス	1995	26	39	40			2011		A	低	事後	2041											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-25	31.9	m		木材	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	柵	柵-26	12	m		木材	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-5	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-8	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-9	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-10	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-11	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-12	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-3	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-4	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-5	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3-1	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3-2	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3-3	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3-4	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3-5	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3-6	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1995	26	18	36			2021		C	中	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-1-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-1-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-1-3	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-1-4	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		D	高	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-1-5	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		C	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-3	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2025											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-4	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2025											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-5	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-6	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-7	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-8	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-9	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-10	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-11	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-12	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-13	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-14	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-15	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-16	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-17	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2-18	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-3-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-3-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-3-3	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-3-4	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-3-5	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-3-6	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-3-7	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-4-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-4-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-4-3	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-4-4	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-4-5	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-4-6	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-4-7	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-4-8	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-4-9	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-5-1	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-5-2	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-5-3	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-6-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-6-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		D	高	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-6-3	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		D	高	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-6-4	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-7-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-7-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2025											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-7-3	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2025											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-8-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-8-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-8-3	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-8-4	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-8-5	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-8-6	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-8-7	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-3	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-4	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-5	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-6	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-7	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-8	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-9	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-10	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-11	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-12	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-13	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-14	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-15	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-16	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-17	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-18	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-19	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-20	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-21	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-22	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-23	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-24	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-26	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-27	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-28	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-29	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-30	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-31	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-32	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-33	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-34	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-35	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-36	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-37	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-38	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-39	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-40	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-41	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-42	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-43	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-44	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-45	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-46	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-47	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-48	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-49	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-50	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-51	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-52	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-53	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-54	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-55	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-56	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-57	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-58	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-59	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-9-60	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-1	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-2	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-3	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-4	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-5	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-6	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-7	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-8	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-9	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-10	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-11	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-12	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-13	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-14	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-15	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-16	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-17	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-18	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-19	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-20	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-21	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-22	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-23	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-24	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-25	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-26	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-27	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-28	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-29	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-30	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-31	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-10-32	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-1	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-2	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-3	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-4	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-5	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-6	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-7	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-8	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-9	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-10	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-11	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		D	高	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-12	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-13	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-14	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-11-15	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2025											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-12-1	1	基		スチール	1995	26	18	30			2021		C	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-1-1	1	基		樹脂	1995	26	10	20			2011		A	低	事後	2026											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-1-2	1	基		樹脂	1995	26	10	20			2011		A	低	事後	2026											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-1-3	1	基		樹脂	1995	26	10	20			2011		A	低	事後	2026											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-1	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2031											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-2	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-3	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-4	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-5	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-6	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-7	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-8	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-9	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-10	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-11	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-12	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-13	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-14	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-15	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-2-16	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-3-1	1	基		ステンレス	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-3-2	1	基		ステンレス	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-3-3	1	基		ステンレス	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-3-4	1	基		ステンレス	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-3-5	1	基		ステンレス	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-3-6	1	基		ステンレス	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-4-1	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-4-2	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-4-3	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-4-4	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2028											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-4-5	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-4-6	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-4-7	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-4-8	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-4-9	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-4-10	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-5-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-5-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	アップライト-5-3	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-1	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-2	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-3	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-4	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-5	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-6	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-7	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-8	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-9	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-10	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-11	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-12	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-13	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-14	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-15	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-16	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		D	高	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-17	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-1-18	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-1	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-2	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2025											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-3	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-4	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-5	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-6	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-7	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-8	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-9	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-10	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-11	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-12	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-13	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-14	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-15	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-2-16	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-3-1	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-3-2	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-3-3	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		D	高	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-4-1	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	照明-4-2	1	基		スチール	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036											
江坂	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1995	26	18	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	1995	26	15	36			2021		C	中	予防	2031											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	1995	26	15	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	安定器収納盤-1-1	1	基		スチール	1995	26	15	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	安定器収納盤-1-2	1	基		スチール	1995	26	15	36			2021		B	中	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	安定器収納盤-2	1	基		スチール	1995	26	15	36			2011		A	低	予防	2031											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	安定器収納盤-3	1	基		スチール	1995	26	15	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	安定器収納盤-4	1	基		スチール	1995	26	15	36			2011		A	低	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	安定器収納盤-1-1	1	基		スチール	1995	26	15	36			2021		B	中	予防	2036											
江坂	近隣		管理施設	照明施設	イベント開閉器盤-2	1	基		スチール	1995	26	15	36			2011		A	低	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
南吹田	近隣		園路広場	舗装	入口-1	17	㎡		コンクリート	1973	48	15	30			2011		A	低	事後	2036											
南吹田	近隣		園路広場	舗装	入口-2	54.5	㎡		ブロック	1988	33	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
南吹田	近隣		園路広場	舗装	入口-3	35	㎡		ブロック	1988	33	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
南吹田	近隣		園路広場	舗装	入口-4	32	㎡		ブロック	1988	33	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
南吹田	近隣		園路広場	舗装	入口-5	28	㎡		ブロック	1988	33	15	30			2011		A	低	事後	2036											
南吹田	近隣		園路広場	舗装	入口-6	28	㎡		ブロック	1988	33	15	30			2011		A	低	事後	2036											
南吹田	近隣		園路広場	舗装	入口-7	32	㎡		ブロック	1988	33	15	30			2011		A	低	事後	2036											
南吹田	近隣		園路広場	舗装	入口-8	34	㎡		ブロック	1988	33	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
南吹田	近隣		園路広場	舗装	入口-9	31.5	㎡		ブロック	1988	33	15	30			2011		A	低	事後	2036											
南吹田	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		スチール	1973	11	25	45			2021		C	中	予防	2025				6,669 新							
南吹田	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		コンクリート	1973	44	45	54			2011		B	中	予防	2028							6,916 新				
南吹田	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	総合ブランコ（４連）	1	基		スチール	1973	48	15	36			2020		C	中	予防	2022	2,000 新					◇					
南吹田	近隣		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	グランドウェーブ	1	基		スチール	1973	48	15	36			2020		B	中	予防	2028											
南吹田	近隣		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1973	48	15	36			2020		B	中	予防	2036											
南吹田	近隣		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	クライミングネット	1	基		スチール	1973	22	15	36			2020		C不可	高	予防	2022	5,682 新										
南吹田	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2（コアラ）	1	基		FRP	1999	48	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇			350 新				
南吹田	近隣		遊戯施設	象形遊具	動物ユニット(ウサギ)	1	基		コンクリート	1973	22	永				2020		B	中	予防												
南吹田	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー2（人・タテ）	1	基		コンクリート	1973	22	永				2020		B	中	予防												
南吹田	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3（人・ヨコ）	1	基		コンクリート	1973	48	永				2020		B	中	予防												
南吹田	近隣		遊戯施設	象形遊具	プレイスカラプチャー④	1	基		スチール	2013	48	15	36			2020		B	中	予防	2076											
南吹田	近隣		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション①	1	基		スチール	2013	48	15	36			2020		B	中	予防	2076											
南吹田	近隣		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション②	1	基		スチール	2013	8	15	36			2020		B	中	予防	2049											
南吹田	近隣		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1973	8	15	36			2020		B	中	予防	2009											
南吹田	近隣		遊戯施設	その他	ステップ	1	箇所		コンクリート	1973	8	永				2021		B	中	予防												
南吹田	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1パラレルハンガー	1	基		スチール	2004	48	15	36			2020		B	中	予防	2067											
南吹田	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2背伸ばしベンチ	1	基		スチール	2004	48	15	36			2020		B	中	予防	2067											
南吹田	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3ツイストボード	1	基		スチール	2004	17	15	36			2020		B	中	予防	2040											
南吹田	近隣		便益施設	時計台	時計-1	1	基		スチール	1992	17	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
南吹田	近隣		便益施設	時計台	時計-2	1	基		スチール	2005	17	15	30			2011		A	低	事後	2037											
南吹田	近隣		便益施設	手洗場	手洗場-1	1	基		コンクリート	1973	29	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
南吹田	近隣		便益施設	手洗場	手洗場-2	1	基		コンクリート	1973	16	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
南吹田	近隣		便益施設	便所	便所-1	1	基		アルミ	1973	48	25	45			2021		C	中	予防	2025					新						
南吹田	近隣		便益施設	便所	便所-2	1	基		コンクリート	2006	48	50	60			2011		A	低	予防	2079											
南吹田	近隣		管理施設	柵	ネットフェンス	86.2	m		スチール	1977	48	18	30			2011		A	低	事後	2032											
南吹田	近隣		管理施設	柵	バックネット	18.4	m		スチール	1973	15	18	30			2011		D	高	事後	2003											
南吹田	近隣		管理施設	門	門扉1	1	箇所		スチール	1977	44	18	30			2011		A	低	事後	2036											
南吹田	近隣		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	1977	48	18	30			2011		A	低	事後	2025											
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1973	44	18	30			2011		A	低	事後	2032											
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1973	44	18	30			2011		A	低	事後	2032											
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036											
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		アルミ	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		アルミ	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基		アルミ	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基		アルミ	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-10	1	基		アルミ	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-11	1	基		アルミ	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-12	1	基		アルミ	1973	48	18	30			2011		A	低	事後	2036										
南吹田	近隣		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	2002	48	18	36			2011		A	低	予防	2065									31	□	
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	2004	48	15	36			2011		A	低	予防	2067									18	□	
南吹田	近隣		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□	
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	2004	17	15	36			2011		A	低	予防	2040									18	□	
南吹田	近隣		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□	
南吹田	近隣		管理施設	照明施設	分電盤-3	1	基		スチール	2010	17	15	36			2021		B	中	予防	2046										
南吹田	近隣		管理施設	引込柱	引込柱-4	1	基		ステンレス	2010	19	18	30			2011		A	低	事後	2044										
南吹田	近隣		管理施設	管理事務所	管理事務所	1	棟		木材	1977	11	50	60			2021		C	中	予防	2037							3,932	□			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
山田西	近隣		修景施設	石組	池の護岸-1	385	m		コンクリート	1986	35	40	40			2011		A	低	事後	2041											
山田西	近隣		修景施設	石組	池の護岸-2		m		石材	1986	35	40	40			2011		A	低	事後	2041											
山田西	近隣		修景施設	石組	池の護岸-3		m		石材	1986	35	40	40			2011		A	低	事後	2041											
山田西	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1986	35	45	54			2011		B	中	予防	2054									113	□	
山田西	近隣		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		コンクリート	1986	35	45	54			2011		A	低	予防	2040											
山田西	近隣		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2017	35	15	36			2020		B	中	予防	2067		◇				◇					
山田西	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1　背伸ばしベンチ	1	基		ステンレス	2002	35	15	36			2020		B	中	予防	2038											
山田西	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2　腹筋ベンチ	1	基		ステンレス	2002	4	15	36			2020		B	中	予防	2038											
山田西	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3　パラレルハンガー	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038											
山田西	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具4　マッサージベンチ	1	基		スチール	2002	19	15	36			2020		B	中	予防	2038											
山田西	近隣		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1986	19	15	30			2011		A	低	事後	2020											
山田西	近隣		便益施設	便所	便所	1	基		スチール	2005	19	30	48			2011		A	低	予防	2053											
山田西	近隣		管理施設	柵	フェンス1	43	m		スチール	1986	35	18	30			2011		C	中	事後	2036											
山田西	近隣		管理施設	柵	フェンス2	56.7	m		スチール	1986	16	18	30			2011		C	中	事後	2017											
山田西	近隣		管理施設	柵	フェンス3	10.2	m		スチール	1986	35	18	30			2011		A	低	事後	2021											
山田西	近隣		管理施設	柵	フェンス4	89.7	m		スチール	1986	35	18	30			2011		C	中	事後	2021											
山田西	近隣		管理施設	柵	柵1	66	m		スチール	1990	35	18	30			2011		A	低	事後	2040											
山田西	近隣		管理施設	柵	柵3	385.8	m		スチール	1986	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西	近隣		管理施設	柵	手すり	3.2	m		スチール	1990	31	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西	近隣		管理施設	門	門扉1	1	箇所		スチール	1986	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
山田西	近隣		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	1986	31	18	30			2011		A	低	事後	2032											
山田西	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1986	35	18	30			2011		A	低	事後	2028											
山田西	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1986	35	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1986	35	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1986	35	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1986	35	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		アルミ	1986	35	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		アルミ	1986	35	18	30			2011		A	低	事後	2036											
山田西	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1986	35	18	36			2011		A	低	予防	2029									299	新	
山田西	近隣		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1986	35	15	36			2021		C	中	予防	2026					288	新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
新芦屋中央	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1980	25	45	45			2011		B	中	事後	2025											
新芦屋中央	近隣		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1984	41	15	36			2020		C	中	予防	2024			600 囲								
新芦屋中央	近隣		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1980	37	15	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
新芦屋中央	近隣		便益施設	便所	便所	1	基		スチール	2001	41	25	45			2011		A	低	予防	2051											
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	フェンス1	36.5	m		コンクリート	1980	20	42	42			2011		C	中	事後	2027						囲					
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	フェンス2　角パイプ	37.5	m		スチール	1980	41	18	30			2011		C	中	事後	2021											
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	フェンス3　角パイプ	49.3	m		スチール	1980	41	18	30			2011		C	中	事後	2021											
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	フェンス4　丸パイプ	32.5	m		スチール	1980	41	18	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	フェンス5　丸パイプ	69.7	m		スチール	1980	41	18	30			2011		C	中	事後	2028											
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	フェンス6　丸パイプ	38.5	m		スチール	1980	41	18	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	フェンス7　丸パイプ	84.5	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2028											
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	フェンス8	11.5	m		スチール	1980	41	18	30			2011		A	低	事後	2036											
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	フェンス9	11	m		スチール	1980	41	18	30			2011		C	中	事後	2036											
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	フェンス10　丸パイプ	58.5	m		スチール	1980	41	18	30			2011		B	中	事後	2027						囲					
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	手すり-1	7.3	m		スチール	2001	41	18	30			2011		A	低	事後	2049											
新芦屋中央	近隣		管理施設	柵	手すり-2	6.9	m		スチール	2007	20	18	30			2011		A	低	事後	2042											
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	1980	14	18	36			2011		A	低	予防	2029								876	囲		
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								876	囲		
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								876	囲		
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								876	囲		
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-5	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		B	中	予防	2036											
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		スチール	1980	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								876	囲		
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		B	中	予防	2036											
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-8	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		D	高	予防	2023			876 囲								
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1-9	1	基		スチール	1980	41	18	36			2021		B	中	予防	2021											
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		スチール	1990	41	18	36			2011		A	低	予防	2029								876	囲		
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		スチール	1990	31	18	36			2011		A	低	予防	2029								876	囲		
新芦屋中央	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1980	31	18	36			2011		A	低	予防	2029								299	囲		
新芦屋中央	近隣		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	41	15	36			2021		C	中	予防	2052			18 □								

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐井寺南が丘	近隣		園路広場	舗装	園路-1	180	㎡		ブロック	1996	25	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		園路広場	舗装	園路-2	33.2	㎡		レンガ	1996	25	15	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		園路広場	舗装	園路-3	297	㎡		コンクリート	1996	25	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		園路広場	舗装	園路-4	107	㎡		樹脂	1996	25	15	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		園路広場	舗装	園路-5	95	㎡		樹脂	1996	25	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		園路広場	舗装	園路-6	525	㎡		平板	1996	25	15	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		園路広場	舗装	園路-7	350	㎡		樹脂	1996	25	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		園路広場	舗装	園路-8	160	㎡		コンクリート	1996	25	15	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		園路広場	舗装	園路-9	142	㎡		ブロック	1996	25	15	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		園路広場	舗装	園路-10	150	㎡		コンクリート	1996	25	15	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		修景施設	噴水	噴水	1	基		石材	1996	25	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											
佐井寺南が丘	近隣		休養施設	シェルター	シェルター-1	1	基		コンクリート	1996	25	45	54			2011		A	低	予防	2054											
佐井寺南が丘	近隣		休養施設	シェルター	シェルター-2-1	1	基		スチール	1996	25	25	45			2021		C	中	予防	2041							17	□			
佐井寺南が丘	近隣		休養施設	シェルター	シェルター-2-2	1	基		スチール	1996	25	25	45			2021		C	中	予防	2041							17	□			
佐井寺南が丘	近隣		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1996	25	25	45			2021		C	中	予防	2041							159	□			
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	複合遊具	大型木製遊具	1	基		木材	2020	25	7	17			2020		A	低	予防	2048				◇					◇		
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1996	25	15	36			2020		C不可	高	予防	2032	140	□			◇						
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	すべり台	滑り台（ローラー滑り台）	1	基		木材	1996	25	7	17			2021		A	低	予防	2021					◇						
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	すべり台	滑り台(B)	1	基		スチール	1996	1	15	36			2020		B	中	予防	2032											
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1996	25	15	36			2020		B	中	予防	2032											
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1996	25	15	36			2020		B	中	予防	2032											
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具1(ポニー)	1	基		FRP	1996	25	10	24			2020		B	中	予防	2027					◇	350	新				◇	
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具2(ラビット)	1	基		FRP	1996	25	10	24			2020		C	中	予防	2022	350	新			◇					◇	
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具3(ラビット)	1	基		FRP	1996	25	10	24			2020		B	中	予防	2027					◇	350	新				◇	
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具（フムトラーク）	1	基		ステンレス	2002	25	15	36			2021		B	中	予防	2042											
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	リングネット1	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											
佐井寺南が丘	近隣		遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	リングネット2	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											
佐井寺南が丘	近隣		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2001	25	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		便益施設	水飲場	水飲み場-1	1	基		コンクリート	1996	25	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		便益施設	水飲場	水飲み場-2	1	基		コンクリート	1996	19	15	30			2011		A	低	事後	2030											
佐井寺南が丘	近隣		便益施設	便所	便所	1	基		スチール	1996	25	25	45			2011		A	低	予防	2041											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	柵	柵-2	14	m		ステンレス	1996	25	39	40			2011		A	低	事後	2041											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	柵	柵-3	29.1	m		ステンレス	1996	20	39	40			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	柵	柵-4	9.3	m		ステンレス	1996	25	39	40			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-5	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-6	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-7	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-8	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	照明灯-9	1	基		アルミ	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	照明灯(外周)	1	基		スチール	1996	25	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	□	
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	ポールライト-1	1	基		ステンレス	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	ポールライト-2	1	基		ステンレス	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	ポールライト-3	1	基		ステンレス	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	ポールライト-4	1	基		ステンレス	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	ポールライト-5	1	基		ステンレス	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	ポールライト-6	1	基		ステンレス	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	ポールライト-7	1	基		ステンレス	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	ポールライト-8	1	基		ステンレス	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-1	1	基		スチール	1996	25	18	30			2021		B	中	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2	1	基		スチール	1996	25	18	30			2021		B	中	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-3	1	基		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	列柱灯-1	1	基		石材	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	列柱灯-2	1	基		石材	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	列柱灯-3	1	基		石材	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	ブラケット灯-1	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	ブラケット灯-2	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	メビウスライト	1	基		ステンレス	1996	25	18	30			2011		C	中	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-1	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-2	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-3	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-4	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		C	中	事後	2036											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-5	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-6	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-7	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-8	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-9	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-10	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-11	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-12	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-13	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-14	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-15	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-16	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-17	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-18	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-19	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-20	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-21	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-22	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-23	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-24	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-25	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-26	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-27	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-28	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-29	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-30	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-31	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-32	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-33	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-34	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-35	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-36	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-37	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-38	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-39	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-40	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-41	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		C	中	事後	2028											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-42	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-43	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-44	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-45	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-46	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-47	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-48	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-49	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-50	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-51	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-52	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-53	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-54	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-55	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-56	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		C	中	事後	2028											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-57	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-58	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-59	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-60	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-61	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-62	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-63	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-64	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-65	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-66	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-67	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-68	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-69	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-70	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-71	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-72	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-73	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-74	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-75	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-76	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-77	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	舗装埋め込み照明-78	1	基		樹脂	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-1（バリカー）	1	基		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2028											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-2（バリカー）	1	基		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2028											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	フットライト-3（バリカー）	1	基		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2028											
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1996	25	18	36			2011		A	低	予防	2032									31	□	
佐井寺南が丘	近隣		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1996	25	15	36			2011		A	低	予防	2032									18	□	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
健部レールサイド	近隣		便益施設	時計台	時計台	1	基		スチール	2018	3	15	30			2018		A	低	事後	2048										
健部レールサイド	近隣		便益施設	水飲場	水飲み場1	1	基		石材	2018	3	15	30			2018		A	低	事後	2048										
健部レールサイド	近隣		便益施設	水飲場	水飲み場2	1	基		石材	2018	3	15	30			2018		A	低	事後	2048										
健部レールサイド	近隣		管理施設	柵	公園管理柵1	199.2	m		スチール	2018	3	18	30			2018		A	低	事後	2048										
健部レールサイド	近隣		管理施設	柵	公園管理柵2	17.8	m		スチール	2018	3	18	30			2018		A	低	事後	2048										
健部レールサイド	近隣		管理施設	柵	メッシュフェンス	5.9	m		スチール	2018	3	18	30			2018		A	低	事後	2048										
健部レールサイド	近隣		管理施設	柵	プラ擬板柵	4.9	m		樹脂	2018	3	15	30			2018		A	低	事後	2048										
健部レールサイド	近隣		管理施設	柵	立入防止柵	1045.2	m		スチール	2018	3	18	30			2018		A	低	事後	2048										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
中の島	地区		園路広場	舗装	園路-1	1145	㎡		アスファルト	1951	70	10	20			2011		B	中	事後	2021											
中の島	地区		園路広場	舗装	園路-2	45	㎡		レンガ	1951	70	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		園路広場	舗装	園路-3	130	㎡		アスファルト	1951	70	10	20			2011		B	中	事後	2021											
中の島	地区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		スチール	1951	30	25	45			2021		B	中	予防	2000											
中の島	地区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		スチール	1951	70	25	45			2011		A	低	予防	2040											
中の島	地区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-3	1	基		コンクリート	1951	17	45	54			2011		B	中	予防	2027						6,916 新					
中の島	地区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1951	70	15	36			2020		B	中	予防	2036			◇					◇			
中の島	地区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム1	1	基		スチール	1951	70	15	36			2020		B	中	予防	2028											
中の島	地区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム2	1	基		スチール	1951	70	15	36			2020		B	中	予防	2036											
中の島	地区		遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム3	1	基		スチール	1951	70	15	36			2020		B	中	予防	2021											
中の島	地区		遊戯施設	すべり台	スライダー	1	基		コンクリート	1974	70	永				2020		B	中	予防												
中の島	地区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー１ひつじ	1	基		コンクリート	1951	70	永				2020		B	中	予防												
中の島	地区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー２きりん	1	基		コンクリート	1951	47	永				2020		B	中	予防												
中の島	地区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー3	1	基		コンクリート	1951	70	永				2020		B	中	予防												
中の島	地区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー4	1	基		コンクリート	1951	70	永				2020		B	中	予防												
中の島	地区		遊戯施設	象形遊具	プレイスカルプチャー5	1	基		コンクリート	1951	70	永				2020		B	中	予防												
中の島	地区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1951	70	15	36			2020		B	中	予防	2036											
中の島	地区		遊戯施設	スプリング遊具	スイング遊具1乗り物	1	基		FRP	1989	70	10	24			2020		C	中	予防	2022	527 新			◇				◇			
中の島	地区		遊戯施設	スプリング遊具	スイング遊具2ラッコ	1	基		FRP	1989	70	10	24			2020		C	中	予防	2022	527 新			◇				◇			
中の島	地区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2003	32	15	36			2020		B	中	予防	2042											
中の島	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1腹筋ベンチ	1	基		スチール	2007	32	15	36			2020		B	中	予防	2046											
中の島	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2パラレルハンガー	1	基		スチール	2007	70	15	36			2020		B	中	予防	2077											
中の島	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3ツイストボード	1	基		スチール	2007	18	15	36			2020		B	中	予防	2043											
中の島	地区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	1992	14	15	30			2011		A	低	事後	2022											
中の島	地区		便益施設	水飲場	水飲み場(使用不可)	1	基		石材	1951	14	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		便益施設	手洗場	手洗い場(使用可)	1	基		コンクリート	1951	14	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		便益施設	便所	便所	1	基		コンクリート	1998	29	45	54			2021		B	中	予防	2060											
中の島	地区		管理施設	掲示板	案内板	1	基		ステンレス	1979	70	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		管理施設	柵	パイプフェンス-1	11.5	m		スチール	1951	70	18	30			2011		A	低	事後	2028											
中の島	地区		管理施設	柵	パイプフェンス-2	15.4	m		スチール	1951	23	18	30			2011		A	低	事後	1989											
中の島	地区		管理施設	柵	パイプフェンス-3	25.2	m		スチール	1951	42	18	30			2011		D	高	事後	2000											
中の島	地区		管理施設	柵	パイプフェンス-4	7.8	m		スチール	1951	70	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		管理施設	柵	パイプフェンス-5	9.8	m		スチール	2002	70	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		管理施設	柵	パイプフェンス-6	12.4	m		スチール	1951	70	18	30			2011		C	中	事後	2021											
中の島	地区		管理施設	柵	パイプフェンス-7	35.2	m		スチール	1951	70	18	30			2011		A	低	事後	2028											
中の島	地区		管理施設	柵	パイプフェンス-8	13.7	m		スチール	1951	19	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		管理施設	柵	パイプフェンス-9	31.6	m		スチール	1951	70	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		管理施設	柵	角パイプフェンス-1	35.8	m		スチール	1951	70	18	30			2011		D	高	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	柵	角パイプフェンス-2	72	m		スチール	1951	70	18	30			2011		D	高	事後	2028											
中の島	地区		管理施設	柵	角パイプフェンス-3	86.7	m		スチール	1951	70	18	30			2011		D	高	事後	2028											
中の島	地区		管理施設	柵	ネットフェンス-2	15.5	m		スチール	1951	70	18	30			2011		C	中	事後	2021											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
中の島	地区		管理施設	柵	ネットフェンス-4	15.2	m		スチール	1951	70	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		管理施設	柵	ネットフェンス-5	18.3	m		スチール	1951	70	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		管理施設	柵	ネットフェンス-7	30.9	m		スチール	1951	70	18	30			2011		C	中	事後	2021											
中の島	地区		管理施設	門	門扉4	1	箇所		スチール	1951	70	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		管理施設	門	門扉11	1	箇所		スチール	1951	70	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
中の島	地区		管理施設	門	門扉16	1	箇所		スチール	1951	70	18	30			2011		C	中	事後	2021											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		アルミ	1977	70	18	30			2011		A	低	事後	2054											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		アルミ	1977	70	18	30			2011		A	低	事後	2054											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		アルミ	1977	70	18	30			2011		A	低	事後	2047											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		アルミ	1977	44	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-5	1	基		アルミ	1977	44	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		アルミ	1977	44	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		アルミ	1977	44	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-8	1	基		アルミ	1951	44	18	30			2011		A	低	事後	2010											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-9	1	基		アルミ	1976	44	18	30			2011		A	低	事後	2035											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-10	1	基		アルミ	1951	44	18	30			2011		A	低	事後	2010											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-11	1	基		アルミ	1951	70	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-12	1	基		アルミ	1976	45	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-13	1	基		アルミ	1976	70	18	30			2011		A	低	事後	2061											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-14	1	基		アルミ	1976	70	18	30			2011		A	低	事後	2061											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-15	1	基		アルミ	1951	45	18	30			2011		A	低	事後	2011											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-16	1	基		アルミ	1951	45	18	30			2011		A	低	事後	2011											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-17	1	基		アルミ	1951	45	18	30			2011		A	低	事後	2011											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-18	1	基		アルミ	1951	70	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-19	1	基		アルミ	1951	70	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-20	1	基		アルミ	1951	70	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-21	1	基		アルミ	1951	70	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-22	1	基		アルミ	1951	70	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-23	1	基		アルミ	1951	70	18	30			2011		A	低	事後	2036											
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		スチール	2006	70	18	36			2011		A	低	予防	2091									29	□		
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		スチール	2006	70	18	36			2011		A	低	予防	2091									29	□		
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-2-3	1	基		スチール	2006	70	18	36			2011		A	低	予防	2091									29	□		
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-2-4	1	基		スチール	2006	15	18	36			2011		A	低	予防	2042									29	□		
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-3-1	1	基		スチール	1991	15	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新				
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-3-2	1	基		スチール	1991	15	18	36			2021		C	中	予防	2026					876	新						
中の島	地区		管理施設	照明施設	照明灯-3-3	1	基		スチール	1991	15	18	36			2011		A	低	予防	2028							876	新				
中の島	地区		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		コンクリート	1951	30	18	30			2011		A	低	事後	1996											
中の島	地区		管理施設	照明施設	方向性ＳＯＧ盤（分電盤）	1	基		スチール	2004	30	15	36			2011		A	低	予防	2041									18	□		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
片山	地区		園路広場	舗装	園路-1	630	㎡		アスファルト	1996	25	10	20			2011		B	中	事後	2021											
片山	地区		園路広場	舗装	園路-2	340	㎡		アスファルト	1966	55	10	20			2011		B	中	事後	2021											
片山	地区		園路広場	舗装	園路-3	80.3	㎡		石材	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036											
片山	地区		園路広場	舗装	園路-4	571.9	㎡		レンガ	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
片山	地区		園路広場	舗装	園路-5	110	㎡		アスファルト	1996	25	10	20			2011		A	低	事後	2027						新					
片山	地区		園路広場	舗装	園路-6	1809.2	㎡		アスファルト	1998	23	10	20			2011		C	中	事後	2021											
片山	地区		園路広場	舗装	園路-7-1	1	箇所		石材	1998	23	15	30			2011		A	低	事後	2036											
片山	地区		園路広場	舗装	園路-7-2	1	箇所		石材	1998	23	15	30			2011		A	低	事後	2036											
片山	地区		園路広場	舗装	園路-7-3	1	箇所		石材	1998	23	15	30			2011		A	低	事後	2036											
片山	地区		園路広場	舗装	園路-7-4	1	箇所		石材	1998	23	15	30			2011		A	低	事後	2036											
片山	地区		園路広場	舗装	園路-7-5	1	箇所		石材	1998	23	15	30			2011		A	低	事後	2036											
片山	地区		園路広場	橋梁	橋-1-1	1	基		木材	1995	26	15	30			2011		D	高	事後	2025											
片山	地区		園路広場	橋梁	橋-1-2	1	基		木材	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
片山	地区		園路広場	橋梁	橋-1-3	1	基		木材	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
片山	地区		園路広場	橋梁	橋-2	1	基		コンクリート	1997	24	38	40			2011		B	中	事後	2037											
片山	地区		園路広場	橋梁	橋-3	1	基		石材	1997	24	38	40			2011		B	中	事後	2037											
片山	地区		園路広場	橋梁	橋-4	1	基		木材	1998	23	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
片山	地区		修景施設	水流	流れ-1	1	箇所		石材	1996	25	38	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		修景施設	石組	小舗石護岸-1	18.9	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	水流	流れ底-1	31.4	㎡		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	石組	護岸-1	16.6	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	水流	流れ-2	1	箇所		石材	1996	25	38	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		修景施設	石組	小舗石護岸-2	22.4	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	水流	流れ底-2	20.7	㎡		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	石組	護岸-2	17.95	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	水流	流れ-3	1	箇所		石材	1996	25	38	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		修景施設	石組	小舗石護岸-3	5.2	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	水流	流れ底-3	7.2	㎡		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	石組	護岸-3	8.75	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	水流	流れ-4	1	箇所		石材	1998	23	38	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		修景施設	水流	枯れ流れ	1	箇所		石材	1998	23	38	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		修景施設	水流	せせらぎ	1	箇所		石材	1995	26	38	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		修景施設	石組	護岸-A	55.8	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	石組	護岸-B	15.2	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	石組	護岸-C	10	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	池	修景池-1	1	箇所		石材	1996	25	38	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		修景施設	石組	切石護岸	15.5	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	石組	階段護岸	27.3	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	石組	切石・雑石護岸	2.2	m		石材	1996	25									事後	2030								新			
片山	地区		修景施設	池	修景池-2	1	箇所		石材	1996	25	38	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		修景施設	石組	雑石護岸	36.6	m		石材	1996	25									事後	2030								新			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
片山	地区		修景施設	石組	傾斜護岸	12.45	m		石材	1996	25									事後	2030								囲		
片山	地区		修景施設	池	修景池-3	1	箇所		石材	1997	24	38	40			2011		A	低	事後	2041										
片山	地区		修景施設	石組	護岸-4		m		石材	1966	55									事後	2030								囲		
片山	地区		修景施設	石組	護岸-5		m		コンクリート	1966	55									事後	2030								囲		
片山	地区		修景施設	池	修景池-4	1	箇所		石材	1998	23	38	40			2011		A	低	事後	2041										
片山	地区		修景施設	石組	石積護岸	32.4	m		石材	1998	23									事後	2030								囲		
片山	地区		修景施設	滝	滝組-1	1	箇所		石材	1996	25	38	40			2011		A	低	事後	2041										
片山	地区		修景施設	滝	滝組-2	1	箇所		石材	1997	24	38	40			2011		A	低	事後	2041										
片山	地区		修景施設	滝	滝組-3	1	箇所		石材	1997	24	38	40			2011		A	低	事後	2041										
片山	地区		修景施設	その他	手押しポンプ	1	基		スチール	1999	22	15	30			2011		A	低	事後	2036										
片山	地区		修景施設	滝	カスケード	1	箇所		石材	1996	25	38	40			2011		B	中	事後	2036										
片山	地区		修景施設	滝	壁泉	1	箇所		石材	1996	25	38	40			2011		A	低	事後	2041										
片山	地区		修景施設	その他	ポンプ室	1	基		コンクリート	1996	25	50	50			2011		B	中	事後	2046										
片山	地区		修景施設	その他	ろ過装置	1	基		スチール	1996	25	15	30			2011		A	低	事後	2036										
片山	地区		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1996	27	45	54			2011		B	中	予防	2056									113	□	
片山	地区		休養施設	四阿	四阿-1	1	基		木材	1996	27	15	36			2021		C	中	予防	2038							154	□			
片山	地区		休養施設	パーゴラ	ドーム型パーゴラ	1	基		コンクリート	1994	24	45	54			2021		C	中	予防	2051								113	□		
片山	地区		休養施設	休憩所	休憩所	1	基		木材	1997	24	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
片山	地区		休養施設	四阿	四阿-2	1	基		木材	1998	26	15	36			2021		C	中	予防	2039							154	□			
片山	地区		休養施設	その他	門　※点検項目は、四阿等と同様のものとする	1	箇所		木材	1999	26	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
片山	地区		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		スチール	1996	25	15	36			2020		B	中	予防	2032					◇						
片山	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1パラレルハンガー	1	基		スチール	1996	27	15	36			2020		B	中	予防	2032											
片山	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2ツイストボード	1	基		スチール	1996	24	15	36			2020		B	中	予防	2032											
片山	地区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2019	25	15	36			2020		B	中	予防	2055			◇					◇			
片山	地区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具1(ラッコ)	1	基		FRP	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527	新			◇	
片山	地区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具2(キリン)	1	基		FRP	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527	新			◇	
片山	地区		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具3(コアラ)	1	基		FRP	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527	新			◇	
片山	地区		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1995	2	15	36			2020		B	中	予防	2031											
片山	地区		遊戯施設	複合遊具	複合遊具 （Ｈ２５更新）	1	基		スチール	2013	26	15	36			2020		B	中	予防	2049		◇						◇			
片山	地区		遊戯施設	すべり台	滑り台(A)	1	基		スチール	2013	26	15	36			2020		B	中	予防	2049											
片山	地区		遊戯施設	すべり台	滑り台(B)	1	基		スチール	2013	26	15	36			2020		B	中	予防	2054											
片山	地区		便益施設	水飲場	水飲み場-1	1	基		コンクリート	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
片山	地区		便益施設	水飲場	水飲み場-2	1	基		石材	1997	26	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
片山	地区		便益施設	水飲場	水飲み場-3	1	基		石材	1998	26	15	30			2011		A	低	事後	2039											
片山	地区		便益施設	手洗場	手洗い場(使用不可)	1	基		コンクリート	1997	8	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
片山	地区		便益施設	時計台	時計-1(ソーラーパネル付き)	1	基		ステンレス	1996	8	15	30			2011		A	低	事後	2026											
片山	地区		便益施設	時計台	時計-2(ソーラーパネル付き)	1	基		ステンレス	1998	8	15	30			2011		A	低	事後	2028											
片山	地区		便益施設	便所	便所	1	基		コンクリート	1994	26	45	54			2011		A	低	予防	2048											
片山	地区		管理施設	掲示板	案内板-1	1	基		木材	1997	24	15	36			2021		C	中	予防	2033							25	□			
片山	地区		管理施設	掲示板	案内板-2	1	基		木材	1999	23	15	36			2011		A	低	予防	2037									25	□	
片山	地区		管理施設	柵	手すり-1	5.9	m		ステンレス	1994	24	39	40			2011		A	低	事後	2034											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
片山	地区		管理施設	柵	手すり-2	17.1	m		ステンレス	1994	25	39	40			2011		A	低	事後	2039											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-3	2	m		ステンレス	1994	23	39	40			2011		A	低	事後	2037											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-4	2	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-5	1.5	m		ステンレス	1994	24	39	40			2011		A	低	事後	2034											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-6	1.5	m		ステンレス	1994	22	39	40			2011		A	低	事後	2036											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-7	1.5	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-8	1.5	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-9	1.5	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-10	1.5	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-11	5	m		ステンレス	1994	27	39	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-12	24.9	m		ステンレス	1996	27	39	40			2011		A	低	事後	2043											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-13	2	m		ステンレス	1999	27	39	40			2011		A	低	事後	2046											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-14	2	m		ステンレス	1999	27	39	40			2011		A	低	事後	2046											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-15	2	m		ステンレス	1999	27	39	40			2011		A	低	事後	2046											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-16	2	m		ステンレス	1999	27	39	40			2011		A	低	事後	2046											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-17	2	m		ステンレス	1999	27	39	40			2011		A	低	事後	2046											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-18	3.3	m		ステンレス	1998	25	39	40			2011		A	低	事後	2043											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-19	3.3	m		ステンレス	1998	22	39	40			2011		A	低	事後	2040											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-20	3.2	m		ステンレス	1998	22	39	40			2011		A	低	事後	2040											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-21	3.3	m		ステンレス	1999	22	39	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-22	2.5	m		ステンレス	1999	22	39	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-23	3.1	m		ステンレス	1998	22	39	40			2011		A	低	事後	2040											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-24	3.3	m		ステンレス	1998	23	39	40			2011		A	低	事後	2041											
片山	地区		管理施設	柵	手すり-25	3.1	m		ステンレス	1997	23	39	40			2011		A	低	事後	2040											
片山	地区		管理施設	柵	柵-1	45.7	m		スチール	1966	23	18	30			2011		A	低	事後	2004											
片山	地区		管理施設	柵	柵-2	2.6	m		スチール	1994	22	18	30			2011		A	低	事後	2031											
片山	地区		管理施設	柵	柵-3	10.3	m		スチール	1994	22	18	30			2011		A	低	事後	2031											
片山	地区		管理施設	柵	柵-4	27.9	m		ステンレス	1996	23	39	40			2011		A	低	事後	2039											
片山	地区		管理施設	柵	柵-5	22.7	m		ステンレス	1996	23	39	40			2011		A	低	事後	2039											
片山	地区		管理施設	柵	柵-6	26.7	m		ステンレス	1996	24	39	40			2011		A	低	事後	2040											
片山	地区		管理施設	柵	柵-7	7.7	m		ステンレス	1996	55	39	40			2011		A	低	事後	2071											
片山	地区		管理施設	柵	柵-8	14.5	m		ステンレス	1996	27	39	40			2011		A	低	事後	2043											
片山	地区		管理施設	柵	柵-9	13.8	m		コンクリート	1999	27	42	42			2011		A	低	事後	2057											
片山	地区		管理施設	柵	柵-10	32.9	m		コンクリート	2000	25	42	42			2011		A	低	事後	2056											
片山	地区		管理施設	柵	柵-11	84.3	m		スチール	1966	25	18	30			2011		A	低	事後	2006											
片山	地区		管理施設	柵	柵-12	10.5	m		コンクリート	1999	25	42	42			2011		A	低	事後	2055											
片山	地区		管理施設	柵	柵-13	28.2	m		コンクリート	1999	25	42	42			2011		A	低	事後	2055											
片山	地区		管理施設	柵	柵-14	6.1	m		木材	1998	25	15	30			2011		A	低	事後	2038											
片山	地区		管理施設	柵	柵-15	5.7	m		コンクリート	1998	22	42	42			2011		A	低	事後	2051											
片山	地区		管理施設	柵	柵-16	15.7	m		コンクリート	1998	21	42	42			2011		A	低	事後	2050											
片山	地区		管理施設	柵	柵-17	10.2	m		ステンレス	1998	55	39	40			2011		A	低	事後	2073											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
片山	地区		管理施設	柵	柵-18	9.1	m		ステンレス	1998	22	39	40			2011		A	低	事後	2040											
片山	地区		管理施設	柵	柵-19	31.5	m		コンクリート	1998	22	42	42			2011		A	低	事後	2051											
片山	地区		管理施設	柵	柵-20	18.3	m		コンクリート	1998	23	42	42			2011		A	低	事後	2052											
片山	地区		管理施設	柵	柵-21	13.5	m		コンクリート	1999	23	42	42			2011		A	低	事後	2053											
片山	地区		管理施設	柵	柵-22	21.5	m		コンクリート	1999	23	42	42			2011		A	低	事後	2053											
片山	地区		管理施設	柵	柵-23	18.6	m		コンクリート	1966	23	42	42			2011		C	中	事後	2027						囲					
片山	地区		管理施設	柵	柵-24	11.9	m		スチール	1999	23	18	30			2011		D	高	事後	2037											
片山	地区		管理施設	柵	フェンス-1	1.8	m		スチール	1994	23	18	30			2011		A	低	事後	2032											
片山	地区		管理施設	柵	フェンス-2	2	m		スチール	1994	23	18	30			2011		A	低	事後	2032											
片山	地区		管理施設	柵	フェンス-3	15.6	m		スチール	1999	22	18	30			2011		A	低	事後	2036											
片山	地区		管理施設	柵	フェンス-4	21.1	m		スチール	1966	22	18	30			2011		A	低	事後	2003											
片山	地区		管理施設	柵	フェンス-5	18	m		スチール	1966	55	18	30			2011		C	中	事後	2021											
片山	地区		管理施設	柵	フェンス-6	5.4	m		スチール	1966	22	18	30			2011		A	低	事後	1996											
片山	地区		管理施設	柵	フェンス-7	35.7	m		スチール	1996	27	18	30			2011		C	中	事後	2038											
片山	地区		管理施設	門	門扉1	1	箇所		アルミ	1998	27	24	36			2011		A	低	事後	2043											
片山	地区		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	1966	22	18	30			2011		C	中	事後	2003											
片山	地区		管理施設	門	門扉3	1	箇所		スチール	1996	55	18	30			2011		A	低	事後	2066											
片山	地区		管理施設	門	アーチ-1	1	基		スチール	1994	55	15	30			2011		A	低	事後	2049											
片山	地区		管理施設	門	アーチ-2	1	基		スチール	1994	55	15	30			2011		A	低	事後	2064											
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯A	1	基		スチール	1996	25	18	36			2011		A	低	予防	2032									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		スチール	1996	23	18	36			2011		A	低	予防	2034									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯C	1	基		スチール	2010	55	18	36			2011		A	低	予防	2065									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯D-1	1	基		スチール	1996	25	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯D-2	1	基		スチール	1996	27	18	36			2011		A	低	予防	2038									29	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯D-3	1	基		スチール	1996	27	18	36			2011		A	低	予防	2038									29	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-1	1	基		スチール	1994	25	18	36			2011		A	低	予防	2034									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-2	1	基		スチール	1994	25	18	36			2011		A	低	予防	2034									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-3	1	基		スチール	1996	11	18	36			2021		B	中	予防	2032											
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-4	1	基		スチール	1994	25	18	36			2011		A	低	予防	2034									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-5	1	基		スチール	1996	25	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-6	1	基		スチール	1996	25	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-7	1	基		スチール	1995	27	18	36			2011		A	低	予防	2037									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-8	1	基		スチール	1994	27	18	36			2021		B	中	予防	2036											
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-9	1	基		スチール	1996	25	18	36			2011		A	低	予防	2036									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-10	1	基		スチール	1995	27	18	36			2011		A	低	予防	2037									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-11	1	基		スチール	1995	25	18	36			2011		A	低	予防	2035									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-12	1	基		スチール	1995	25	18	36			2011		A	低	予防	2035									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-13	1	基		スチール	1997	26	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯E-14	1	基		スチール	1997	27	18	36			2011		A	低	予防	2039									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-1	1	基		スチール	1997	25	18	36			2011		A	低	予防	2037									31	口	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-2	1	基		スチール	1997	26	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	口	

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-3	1	基		スチール	1997	26	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-4	1	基		スチール	1997	26	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-5	1	基		スチール	1998	24	18	36			2011		A	低	予防	2037									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-6	1	基		スチール	1998	24	18	36			2011		A	低	予防	2037									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-7	1	基		スチール	1998	24	18	36			2011		A	低	予防	2037									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-8	1	基		スチール	1998	24	18	36			2011		A	低	予防	2037									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-9	1	基		スチール	1998	24	18	36			2011		A	低	予防	2037									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-10	1	基		スチール	1998	24	18	36			2011		A	低	予防	2037									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-11	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	照明灯F-12	1	基		スチール	1999	23	18	36			2011		A	低	予防	2037									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-1	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-2	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-3	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-4	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-5	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-6	1	基		スチール	1998	22	18	36			2011		A	低	予防	2035									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-7	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-8	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-9	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-10	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-11	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-12	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯A-13	1	基		スチール	1998	23	18	36			2011		A	低	予防	2036									8 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯B-1	1	基		石材	1997	23	18	30			2011		A	低	事後	2035											
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯B-2	1	基		石材	1997	23	18	30			2011		A	低	事後	2035											
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯B-3	1	基		石材	1997	23	18	30			2011		A	低	事後	2035											
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯B-4	1	基		石材	1997	23	18	30			2011		A	低	事後	2035											
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯B-5	1	基		石材	1997	23	18	30			2011		A	低	事後	2035											
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯B-6	1	基		石材	1997	23	18	30			2011		A	低	事後	2035											
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯B-7	1	基		石材	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
片山	地区		管理施設	照明施設	庭園灯B-8	1	基		石材	1997	24	18	30			2011		A	低	事後	2036											
片山	地区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1994	24	18	36			2011		A	低	予防	2033									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	1994	24	15	36			2011		A	低	予防	2033									18 □		
片山	地区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1997	24	18	36			2011		A	低	予防	2036									31 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	1997	24	15	36			2011		A	低	予防	2036									18 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	引込開閉器盤	1	基		スチール	1995	24	15	36			2011		A	低	予防	2034									18 □		
片山	地区		管理施設	照明施設	関西電力ボックス	1	基		スチール	1995	24	15	36			2011		A	低	予防	2034									18 □		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
桃山	地区		園路広場	舗装	園路-1	1700	㎡		アスファルト	1971	50	10	20			2011		A	低	事後	2026											
桃山	地区		園路広場	舗装	園路-2	100	㎡		レンガ	1988	33	15	30			2011		B	中	事後	2028											
桃山	地区		修景施設	噴水	噴水	2	基		ステンレス	1989	32	15	30							事後	2021											
桃山	地区		修景施設	その他	噴水制御盤	1	基		スチール	1989	32	15	36			2021		A	低	予防	2043											
桃山	地区		修景施設	水流	せせらぎ	1	箇所		石材	1971	50	38	40			2011		B	中	事後	2031											
桃山	地区		修景施設	石組	護岸-1	82.5	m		コンクリート	1989	32	40	40			2011		B	中	事後	2031											
桃山	地区		修景施設	石組	護岸-2	680	m		石材	1988	33	40	40			2011		B	中	事後	2031											
桃山	地区		休養施設	四阿	四阿	1	基		コンクリート	1988	32	45	45			2011		B	中	事後	2033											
桃山	地区		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	1989	32	25	45			2021		C	中	予防	2034											
桃山	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		スチール	1990	33	15	36			2020		B	中	予防	2030											
桃山	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	1990	32	15	36			2020		B	中	予防	2029											
桃山	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		スチール	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2036											
桃山	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具4	1	基		スチール	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2036											
桃山	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具5	1	基		スチール	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2036											
桃山	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具6	1	基		スチール	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2036											
桃山	地区		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具7(天然石歩道)	1	基		ステンレス	1990	31	15	36			2021		B	中	予防	2036											
桃山	地区		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	2001	31	15	30			2011		A	低	事後	2047											
桃山	地区		便益施設	手洗場	手洗い場(使用可)	1	基		石材	1989	31	15	30			2011		B	中	事後	2035											
桃山	地区		便益施設	便所	便所	1	基		コンクリート	1989	20	45	54			2011		A	低	予防	2043											
桃山	地区		管理施設	掲示板	案内板	1	基		コンクリート	1971	32	42	42			2011		B	中	事後	2024											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-1	71.9	m		スチール	1989	32	18	30			2011		B	中	事後	2036											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-2	99.2	m		スチール	1986	50	18	30			2011		C	中	事後	2043											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-3	86.3	m		スチール	1986	32	18	30			2011		B	中	事後	2025											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-4	5.7	m		スチール	1988	35	18	30			2011		B	中	事後	2023											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-5	38.9	m		ステンレス	1988	35	39	40			2011		A	低	事後	2033											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-6	334.4	m		スチール	1988	33	18	30			2011		B	中	事後	2028											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-7	10.5	m		コンクリート	1987	33	42	42			2011		B	中	事後	2051											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-8	109.3	m		コンクリート	1987	33	42	42			2011		B	中	事後	2041											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-9	77.7	m		コンクリート	1987	34	42	42			2011		B	中	事後	2042											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-10	122.9	m		スチール	1987	34	18	30			2011		C	中	事後	2028											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-11	4.7	m		スチール	1971	34	18	30			2011		B	中	事後	2012											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-12	51.9	m		スチール	1971	34	18	30			2011		B	中	事後	2005											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-13	7	m		スチール	1971	50	18	30			2011		B	中	事後	2028											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-14	20.1	m		スチール	2010	50	18	30			2011		A	低	事後	2067											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-16	112.2	m		スチール	1971	50	18	30			2011		C	中	事後	2028											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-17	10	m		スチール	1971	11	18	30			2011		C	中	事後	2001											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-19	2.6	m		スチール	1971	50	18	30			2011		B	中	事後	2021											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-20	14.7	m		スチール	1971	50	18	30			2011		C	中	事後	2021											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-21	49.7	m		スチール	1971	50	18	30			2011		C	中	事後	2028											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-22	261.8	m		スチール	1971	50	18	30			2011		C	中	事後	2021											
桃山	地区		管理施設	柵	柵-23	69.7	m		スチール	1971	50	18	30			2011		B	中	事後	2021											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
桃山	地区		管理施設	柵	柵-24	55.3	m		スチール	1971	50	18	30			2011		C	中	事後	2021											
桃山	地区		管理施設	柵	ネットフェンス	56.3	m		スチール	1990	50	18	30			2011		C	中	事後	2047											
桃山	地区		管理施設	柵	手すり-1	8.4	m		ステンレス	1989	50	39	40			2011		A	低	事後	2039											
桃山	地区		管理施設	柵	手すり-2	8.4	m		ステンレス	1989	31	39	40			2011		A	低	事後	2029											
桃山	地区		管理施設	柵	手すり-3	22.2	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
桃山	地区		管理施設	柵	手すり-4	26.3	m		スチール	2003	32	18	30			2011		C	中	事後	2050											
桃山	地区		管理施設	柵	手すり-5	11.4	m		ステンレス	1989	32	39	40			2011		A	低	事後	2041											
桃山	地区		管理施設	柵	手すり-6	3.4	m		スチール	1989	18	18	30			2011		A	低	事後	2019											
桃山	地区		管理施設	柵	手すり-7	7.9	m		スチール	1989	32	18	30			2011		A	低	事後	2036											
桃山	地区		管理施設	柵	手すり-8	7.9	m		スチール	1990	32	18	30			2011		A	低	事後	2037											
桃山	地区		管理施設	門	門扉1	1	基		スチール	1987	32	18	30			2011		B	中	事後	2034											
桃山	地区		管理施設	門	門扉2	1	基		スチール	1971	31	18	30			2011		C	中	事後	2017											
桃山	地区		管理施設	門	門扉3	1	基		スチール	1987	34	18	30			2011		B	中	事後	2028											
桃山	地区		管理施設	門	門扉5	1	基		スチール	1987	50	18	30			2011		B	中	事後	2037											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	1988	34	18	36			2011		A	低	予防	2029											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	1988	34	18	36			2011		A	低	予防	2029											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		スチール	1988	33	18	36			2011		A	低	予防	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		スチール	1988	33	18	36			2011		A	低	予防	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-5	1	基		スチール	1988	33	18	36			2011		A	低	予防	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		スチール	1988	33	18	36			2011		A	低	予防	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		スチール	1988	33	18	36			2011		A	低	予防	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-8	1	基		スチール	1988	33	18	36			2011		A	低	予防	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-9	1	基		スチール	2002	33	18	36			2011		A	低	予防	2050											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-10	1	基		スチール	2002	33	18	36			2011		A	低	予防	2050											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-11	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-12	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-13	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-14	1	基		スチール	1984	19	18	36			2021		C	中	予防	2020											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-15	1	基		スチール	1984	19	18	36			2021		C	中	予防	2020											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-16	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2028											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-17	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2028											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-18	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2028											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-19	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2028											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-20	1	基		スチール	2002	37	18	36			2011		A	低	予防	2046											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-21	1	基		スチール	2002	37	18	36			2011		A	低	予防	2054											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-22	1	基		スチール	1984	19	18	36			2021		C	中	予防	2020											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-23	1	基		スチール	1988	19	18	36			2011		A	低	予防	2024											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-24	1	基		スチール	1988	37	18	36			2021		B	中	予防	2032											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-1-25	1	基		スチール	1988	33	18	36			2021		B	中	予防	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		スチール	1990	33	18	30			2011		A	低	事後	2038											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		スチール	1990	33	18	30			2011		A	低	事後	2038											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囮:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-3-1	1	基		スチール	1990	31	18	30			2011		A	低	事後	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-3-2	1	基		スチール	1990	31	18	30			2011		A	低	事後	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-3-3	1	基		スチール	1990	31	18	30			2011		A	低	事後	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	照明灯-4	1	基		スチール	1990	31	18	30			2011		A	低	事後	2036											
桃山	地区		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1990	31	18	36			2011		A	低	予防	2036											
桃山	地区		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1993	31	18	36			2021		B	中	予防	2039											
桃山	地区		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	1990	31	15	36			2021		B	中	予防	2036											
桃山	地区		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	1989	28	15	36			2021		C	中	予防	2032											
桃山	地区		管理施設	照明施設	分電盤-3	1	基		スチール	1989	31	15	36			2021		C	中	予防	2035											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里南	総合		園路広場	舗装	園路-1	4000	㎡		アスファルト	1963	58	10	20			2011		B	中	事後	2021											
千里南	総合		園路広場	舗装	園路-2	133	㎡		ブロック	1963	58	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		修景施設	石組	護岸	700	m		石材	1963	58	40	40			2011		A	低	事後	2041											
千里南	総合		修景施設	その他	曝気装置	1	基		その他	1963	58					2011		B	中	事後												
千里南	総合		修景施設	その他	機械室	1	基		その他	1993	28									事後	2030								新		新(新(	
千里南	総合		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1963	25	25	45			2011		A	低	予防	2008											
千里南	総合		休養施設	パーゴラ	藤棚-1	1	基		コンクリート	1963	11	45	45			2011		A	低	事後	2008											
千里南	総合		休養施設	パーゴラ	藤棚-2	1	基		コンクリート	1963	17	45	54			2011		A	低	予防	2017											
千里南	総合		休養施設	四阿	四阿-1	1	基		木材	2009	58	22	40			2011		A	低	予防	2083											
千里南	総合		休養施設	四阿	四阿-2	1	基		コンクリート	1963	28	45	45			2011		B	中	事後	2024											
千里南	総合		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	1982	28	25	45			2021		C	中	予防	2026					3,627 新						
千里南	総合		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	2021	58	15	36			2021		A	低	予防	2094						◇					
千里南	総合		遊戯施設	鉄　棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2021	58	15	36			2021		A	低	予防	2086											
千里南	総合		遊戯施設	鉄　棒	鉄棒2（高鉄棒）	1	基		スチール	2004	39	15	36			2020		B	中	予防	2050											
千里南	総合		遊戯施設	鉄　棒	鉄棒3（高鉄棒）	1	基		スチール	2005	58	15	36			2020		B	中	予防	2063											
千里南	総合		遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		アルミ	2000	58	15	36			2020		D	高	予防	2058		217 □									
千里南	総合		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		その他	2000	0	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里南	総合		遊戯施設	その他	ステップ(A)	1	箇所		コンクリート	2000	58	永				2021		B	中	予防												
千里南	総合		遊戯施設	その他	ステップ(B)	1	箇所		コンクリート	2000	0	永				2021		B	中	予防												
千里南	総合		遊戯施設	その他	ステップ(C)	1	箇所		コンクリート	2000	17	永				2021		B	中	予防												
千里南	総合		遊戯施設	スプリング遊具	スイング遊具-1　（黄）	1	基		FRP	2005	16	10	24			2020		B	中	予防	2031				◇				123 □		◇		
千里南	総合		遊戯施設	スプリング遊具	スイング遊具-2　（青）	1	基		FRP	2005	21	10	24			2020		B	中	予防	2029				◇				123 □		◇		
千里南	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1	1	基		スチール	2006	21	15	36			2020		B	中	予防	2042											
千里南	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2	1	基		スチール	2006	21	15	36			2020		B	中	予防	2042											
千里南	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3	1	基		スチール	2006	21	15	36			2020		B	中	予防	2042											
千里南	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具4	1	基		スチール	2010	21	15	36			2020		B	中	予防	2046											
千里南	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具5	1	基		スチール	2010	16	15	36			2020		B	中	予防	2046											
千里南	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具6	1	基		スチール	2010	16	15	36			2020		B	中	予防	2046											
千里南	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具7	1	基		スチール	2010	15	15	36			2020		B	中	予防	2046											
千里南	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具8	1	基		スチール	2010	15	15	36			2020		B	中	予防	2046											
千里南	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具9（健康歩道）	1	基		コンクリート	2008	15	永				2021		B	中	予防												
千里南	総合		便益施設	時計台	時計	1	基		スチール	1990	11	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		便益施設	時計台	カリヨン塔	1	基		スチール	1983	11	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1963	11	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		便益施設	手洗場	手洗い場	1	基		コンクリート	1963	11	15	30			2011		A	低	事後	1993											
千里南	総合		便益施設	便所	便所-1	1	基		スチール	1963	11	25	45			2021		C	中	予防	2025					新						
千里南	総合		便益施設	便所	便所-2	1	基		スチール	1995	13	25	45			2011		A	低	予防	2040											
千里南	総合		便益施設	便所	便所-3	1	基		コンクリート	1993	31	45	54			2011		B	中	予防	2047										□	
千里南	総合		管理施設	掲示板	案内板-1	1	基		コンクリート	1963	38	42	42			2011		B	中	事後	2022											
千里南	総合		管理施設	掲示板	案内板-2	1	基		スチール	1963	58	18	36			2021		B	中	予防	2028											
千里南	総合		管理施設	柵	柵1	25.7	m		コンクリート	1963	58	42	42			2011		C	中	事後	2027						新					

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） 口:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里南	総合		管理施設	柵	柵2	13.3	m		コンクリート	1963	58	42	42			2011		B	中	事後	2031											
千里南	総合		管理施設	柵	柵3	13.6	m		コンクリート	1963	26	42	42			2011		C	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	柵	柵4	23.8	m		コンクリート	1963	28	42	42			2011		C	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	柵	柵5	176.6	m		スチール	1963	58	18	30			2011		C	中	事後	2028											
千里南	総合		管理施設	柵	柵6	81.2	m		スチール	1963	58	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	柵	柵7	76	m		スチール	1963	58	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	柵	柵8	50.6	m		スチール	1963	58	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	柵	柵9	78.3	m		スチール	1963	58	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	柵	柵10	5.9	m		スチール	1963	58	18	30			2011		A	低	事後	2021											
千里南	総合		管理施設	柵	柵11	115.6	m		スチール	1963	58	18	30			2011		C	中	事後	2021											
千里南	総合		管理施設	柵	柵12	20.4	m		スチール	1963	58	18	30			2011		A	低	事後	2028											
千里南	総合		管理施設	柵	柵13	172.2	m		スチール	1963	58	18	30			2011		C	中	事後	2028											
千里南	総合		管理施設	柵	手すり-1	11.8	m		スチール	1963	58	18	30			2011		A	低	事後	2028											
千里南	総合		管理施設	柵	手すり-2	10	m		スチール	1963	58	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	柵	手すり-3	9.8	m		スチール	1963	58	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里南	総合		管理施設	柵	手すり-4	5.4	m		スチール	1963	58	18	30			2011		A	低	事後	2021											
千里南	総合		管理施設	柵	手すり-5	5.5	m		スチール	1963	58	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	柵	手すり-6	13	m		スチール	2003	58	18	30			2011		A	低	事後	2061											
千里南	総合		管理施設	柵	手すり-7	17.9	m		スチール	2003	58	18	30			2011		A	低	事後	2076											
千里南	総合		管理施設	柵	手すり-8	11.5	m		スチール	2008	58	18	30			2011		A	低	事後	2073											
千里南	総合		管理施設	柵	手すり-9	6.2	m		スチール	1963	58	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里南	総合		管理施設	柵	手すり-10	6.3	m		スチール	1963	58	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	門	門扉1	1	箇所		スチール	1963	58	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	門	門扉2	1	箇所		スチール	1963	18	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	門	門扉3	1	箇所		スチール	1963	18	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	門	門扉4	1	箇所		スチール	1963	13	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	門	門扉5	1	箇所		スチール	1963	58	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	1993	58	18	36			2021		B	中	予防	2058											
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	1993	58	18	36			2021		B	中	予防	2058											
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		スチール	1993	58	18	36			2021		B	中	予防	2058											
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		スチール	2002	58	18	36			2011		A	低	予防	2067									31	□		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		スチール	2002	58	18	36			2011		A	低	予防	2067									31	□		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2045									31	□		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-8	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2045									31	□		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-9	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2045									31	□		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-10	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-11	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-12	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-13	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-14	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-15	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31	□		

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-16	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-17	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-18	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-19	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-20	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-21	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-22	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-23	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-24	1	基		スチール	1993	19	18	36			2021		B	中	予防	2029											
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-25	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-26	1	基		スチール	1993	19	18	36			2021		B	中	予防	2029											
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-27	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-3	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2045									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-4	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038									31 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4-1	1	基		スチール	1992	19	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 囲				
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4-2	1	基		スチール	1992	19	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 囲				
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4-3	1	基		スチール	1992	19	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 囲				
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4-4	1	基		スチール	1992	19	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 囲				
千里南	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4-5	1	基		スチール	1992	19	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 囲				
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-1	1	基		スチール	2010	28	18	30			2011		A	低	事後	2053											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-2	1	基		スチール	2010	29	18	30			2011		A	低	事後	2054											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-3	1	基		スチール	2010	29	18	30			2011		A	低	事後	2054											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-4	1	基		スチール	2010	29	18	30			2011		A	低	事後	2054											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-5	1	基		スチール	2010	29	18	30			2011		A	低	事後	2054											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-6	1	基		スチール	2010	29	18	30			2011		A	低	事後	2054											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-7	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-8	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-9	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-10	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-11	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-12	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-13	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-14	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-15	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-16	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-17	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-18	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-19	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-20	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040										
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-21	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040										
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-22	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040										
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-23	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040										
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-24	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040										
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-25	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040										
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-26	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040										
千里南	総合		管理施設	照明施設	フットライト-27	1	基		スチール	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040										
千里南	総合		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1963	11	18	30			2011		A	低	事後	1993										
千里南	総合		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1963	11	18	30			2011		A	低	事後	1993										
千里南	総合		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		スチール	1963	11	18	30			2011		A	低	事後	1993										
千里南	総合		管理施設	引込柱	引込柱-4	1	基		スチール	1963	11	18	30			2011		A	低	事後	1993										
千里南	総合		管理施設	引込柱	引込柱-5	1	基		スチール	1963	11	18	30			2011		A	低	事後	1993										
千里南	総合		管理施設	引込柱	引込柱-6	1	基		木材	1996	11	15	36			2021		B	中	予防	2032										
千里南	総合		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	2010	58	15	36			2011		A	低	予防	2083								18 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	2004	58	15	36			2011		A	低	予防	2077								18 □		
千里南	総合		管理施設	照明施設	分電盤-3	1	基		樹脂	1963	58	15	30			2011		A	低	事後	2036										
千里南	総合		管理施設	照明施設	分電盤-4	1	基		スチール	1993	58	15	36			2011		A	低	予防	2028							288 囲			
千里南	総合		管理施設	照明施設	分電盤-5	1	基		スチール	1993	58	15	36			2011		A	低	予防	2028							288 囲			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 廻:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里北	総合		園路広場	舗装	園路	5560	㎡		アスファルト	1965	56	10	20			2011		B	中	事後	2021											
千里北	総合		修景施設	石組	池の護岸-1	241.5	m		石材	1965	56	40	40			2011		B	中	事後	2031											
千里北	総合		修景施設	石組	池の護岸-2	92	m		コンクリート	1965	56	40	40			2011		D	高	事後	2021											
千里北	総合		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ	1	基		スチール	1997	24	15	36			2020		B	中	予防	2036						◇					
千里北	総合		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		ステンレス	1990	31	15	36			2020		C	中	予防	2028		180 □									
千里北	総合		遊戯施設	鉄　棒	3連鉄棒	1	基		スチール	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里北	総合		遊戯施設	シーソー	2列シーソー	1	基		スチール	1990	31	15	36			2020		B	中	予防	2036											
千里北	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具1ツイストボード	1	基		スチール	2007	14	15	36			2020		B	中	予防	2043											
千里北	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具2パラレルハンガー	1	基		スチール	2007	14	15	36			2020		B	中	予防	2043											
千里北	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康遊具3腹筋ベンチ	1	基		スチール	2007	14	15	36			2020		B	中	予防	2043											
千里北	総合		便益施設	時計台	時計台-1	1	基		スチール	1992	29	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里北	総合		便益施設	時計台	時計台-2	1	基		スチール	1992	29	15	30			2011		C	中	事後	2022											
千里北	総合		便益施設	便所	便所	1	基		スチール	1996	25	25	45			2011		A	低	予防	2041											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-1	108	m		スチール	1965	56	18	30			2011		C	中	事後	2021											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-2	13.9	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-3	404.2	m		スチール	1965	56	18	30			2011		C	中	事後	2021											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-4	103.7	m		スチール	1996	25	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里北	総合		管理施設	柵	柵-5	82.6	m		スチール	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里北	総合		管理施設	柵	柵-6	21.3	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-7	132.1	m		スチール	1965	56	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里北	総合		管理施設	柵	柵-8	136.3	m		スチール	1965	56	18	30			2011		C	中	事後	2021											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-9	14.4	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-10	103.6	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-1	1	箇所		スチール	1965	56	18	30			2011		C	中	事後	2021											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2025				876 新							
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2025				876 新							
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-5	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-8	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-9	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-10	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-11	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-12	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-13	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		C	中	予防	2029		31 □									
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-14	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-15	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-16	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-17	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-18	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-19	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-20	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-21	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-22	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2025				876 囲							
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-23	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2025				876 囲							
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-24	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2025				876 囲							
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-25	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-26	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-27	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-28	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-29	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-30	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		ステンレス	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		ステンレス	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-3	1	基		ステンレス	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-3-1	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-3-2	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2025				876 囲							
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-3-3	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2025				876 囲							
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4-1	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □			
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4-2	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □			
千里北	総合		管理施設	照明施設	アップライト-1	1	基		ステンレス	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	アップライト-2	1	基		ステンレス	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	アップライト-3	1	基		ステンレス	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	アップライト-4	1	基		ステンレス	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	自動照明-1	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	自動照明-2	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		C	中	予防	2032		31 □										
千里北	総合		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	引込柱	引込柱-4	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	引込柱	引込柱-5	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	引込柱	引込柱-6	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	引込柱	引込柱-7	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	引込柱	引込柱-8	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	引込柱	引込柱-9	1	基		スチール	1984	37	18	36			2021		C	中	予防	2025				299 囲							
千里北	総合		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		管理施設	照明施設	分電盤-3	1	基		スチール	1996	25	15	36			2021		B	中	予防	2036											
千里北	総合		園路広場	舗装	園路	1400	㎡		アスファルト	1965	56	10	20			2011		B	中	事後	2021											
千里北	総合		修景施設	石組	池の護岸	850	m		石材	1965	56	40	40			2011		A	低	事後	2041											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里北	総合		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		コンクリート	1999	56	45	54			2011		B	中	予防	2077										113 □	
千里北	総合		便益施設	便所	便所	1	基		スチール	2000	22	25	45			2011		A	低	予防	2045											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-2	1	箇所		スチール	2005	21	18	30			2011		A	低	事後	2041											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-3	1	箇所		スチール	2009	16	18	30			2011		A	低	事後	2040											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-4	1	箇所		スチール	1965	12	18	30			2011		C	中	事後	1995											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-5	1	箇所		スチール	2000	56	18	30			2011		A	低	事後	2056											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-6	1	箇所		スチール	2000	21	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-7	1	箇所		スチール	2000	21	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-9	1	箇所		スチール	2010	21	18	30			2011		A	低	事後	2046											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-10	1	箇所		スチール	2011	11	18	30			2011		A	低	事後	2041											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-11	1	箇所		スチール	2011	10	18	30			2011		A	低	事後	2041											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-12	1	箇所		スチール	1965	10	18	30			2011		A	低	事後	1995											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-13	1	箇所		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-14	1	箇所		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-15	1	箇所		スチール	2006	56	18	30			2011		A	低	事後	2077											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-16	1	箇所		スチール	1965	15	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
千里北	総合		管理施設	門	門扉-17	1	箇所		スチール	1965	56	18	30			2011		C	中	事後	2028											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-18	1	箇所		スチール	2000	56	18	30			2011		A	低	事後	2056											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-19	1	箇所		スチール	2000	21	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	門	門扉-20	1	箇所		スチール	2006	21	18	30			2011		A	低	事後	2042											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-11	3	m		スチール	2008	15	18	30			2011		A	低	事後	2038											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-12	18.8	m		スチール	1965	13	18	30			2011		A	低	事後	1995											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-13	141.5	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-14	123.9	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-15	29	m		スチール	1965	56	18	30			2011		C	中	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-16	635.7	m		スチール	1965	56	18	30			2011		D	高	事後	2021											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-17	18.2	m		スチール	2008	56	18	30			2011		A	低	事後	2064											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-18	3.1	m		ステンレス	1996	13	39	40			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-19	26.1	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	柵	柵-20	68.6	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-1	153.4	m		スチール	2009	25	18	30			2011		C	中	事後	2049											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-2	291.7	m		スチール	2000	12	18	30			2011		C	中	事後	2030											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-3	107.2	m		スチール	2008	21	18	30			2011		A	低	事後	2038											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-4	38.4	m		スチール	2000	13	18	30			2011		A	低	事後	2030											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-5	53.1	m		スチール	2000	21	18	30			2011		C	中	事後	2036											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-7	339.4	m		スチール	2000	21	18	30			2011		A	低	事後	2030											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-8	120.1	m		スチール	2011	21	18	30			2011		A	低	事後	2047											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-9	184.8	m		スチール	1965	10	18	30			2011		C	中	事後	1995											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-10	145.5	m		スチール	1965	56	18	30			2011		C	中	事後	2021											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-11	42.1	m		スチール	2006	56	18	30			2011		A	低	事後	2062											
千里北	総合		管理施設	柵	フェンス-12	78.4	m		スチール	2000	15	18	30			2011		A	低	事後	2030											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
千里北	総合		管理施設	柵	手すり-1	7.1	m		スチール	1996	21	18	30			2011		A	低	事後	2032										
千里北	総合		管理施設	柵	手すり-2	19.7	m		スチール	1996	25	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里北	総合		管理施設	柵	手すり-3	5.9	m		スチール	1965	25	18	30			2011		A	低	事後	2005										
千里北	総合		管理施設	柵	手すり-4	6.1	m		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	2002	56	18	36			2011		A	低	予防	2073								31 □		
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	1993	19	18	36			2021		B	中	予防	2029										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-5	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-9	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2029										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-10	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		スチール	1965	28	18	30			2011		A	低	事後	2008										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-3	1	基		スチール	1965	56	18	30			2011		A	低	事後	2036										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-3-1	1	基		スチール	1993	56	18	36			2021		B	中	予防	2064										
千里北	総合		管理施設	照明施設	照明灯-3-2	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		C	中	予防	2025		31 □		876 囲							
千里北	総合		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2029										
千里北	総合		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		ステンレス	1965	28	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-1	850	㎡		石材	2006	15	15	30			2011		A	低	事後	2036											
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-2	470	㎡		ブロック	2004	17	15	30			2011		A	低	事後	2036											
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-3	420	㎡		アスファルト	2004	17	10	20			2011		A	低	事後	2027						新					
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-4	140	㎡		レンガ	2004	17	15	30			2011		A	低	事後	2036											
紫金山	総合		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1995	35	25	45			2021		C	中	予防	2049							159 □				
紫金山	総合		休養施設	シェルター	シェルター	1	基		スチール	1986	35	25	45			2021		C	中	予防	2040						17 □					
紫金山	総合		遊戯施設	すべり台	コンクリート滑り台	1	基		コンクリート	1995	35	永				2020		B	中	予防												
紫金山	総合		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2014	35	15	36			2020		B	中	予防	2050											
紫金山	総合		遊戯施設	その他	バスケットゴール	1	基		スチール	1995	35	15	36			2021		B	中	予防	2031											
紫金山	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（パラレルハンガー）	1	基		スチール	2014	35	15	36			2020		B	中	予防	2050											
紫金山	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（ツイスト）	1	基		スチール	2014	26	15	36			2020		B	中	予防	2055											
紫金山	総合		遊戯施設	健康器具系施設	健康器具（腹筋ベンチ）	1	基		スチール	2014	7	15	36			2020		B	中	予防	2050											
紫金山	総合		遊戯施設	複合遊具	複合遊具 （Ｈ２６更新）	1	基		スチール	2014	7	15	36			2020		B	中	予防	2050				◇				◇			
紫金山	総合		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1995	7	15	30			2011		A	低	事後	2025											
紫金山	総合		便益施設	水飲場	水飲み場（使用不可）	1	基		コンクリート	1986	7	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
紫金山	総合		便益施設	便所	便所	1	基		スチール	2004	26	25	45			2011		A	低	予防	2049											
紫金山	総合		管理施設	掲示板	案内板	1	基		木材	2006	35	15	36			2021		B	中	予防	2048											
紫金山	総合		管理施設	柵	ネットフェンス	107.7	m		スチール	1990	17	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
紫金山	総合		管理施設	柵	メッシュフェンス1	34.1	m		スチール	1992	15	18	30			2011		D	高	事後	2022											
紫金山	総合		管理施設	柵	メッシュフェンス2	123.7	m		スチール	1993	31	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
紫金山	総合		管理施設	柵	格子柵1	33.5	m		スチール	2004	29	18	30			2011		A	低	事後	2034											
紫金山	総合		管理施設	柵	格子柵2	159.3	m		スチール	1986	28	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
紫金山	総合		管理施設	柵	格子柵3	16.2	m		スチール	1986	17	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
紫金山	総合		管理施設	柵	格子柵4	14.1	m		スチール	1986	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
紫金山	総合		管理施設	柵	格子柵5	30.9	m		スチール	1986	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新					
紫金山	総合		管理施設	柵	擬木柵1	31.4	m		コンクリート	1986	35	42	42			2011		D	高	事後	2042											
紫金山	総合		管理施設	柵	擬木柵2	124.1	m		コンクリート	1986	35	42	42			2011		D	高	事後	2042											
紫金山	総合		管理施設	柵	ロープ柵	10	m		木材	1973	35	15	30			2011		B	中	事後	2027						新					
紫金山	総合		管理施設	柵	ステン手すり-1	31.2	m		ステンレス	1992	35	39	40			2011		B	中	事後	2032											
紫金山	総合		管理施設	柵	ステン手すり-2	6	m		ステンレス	1993	48	39	40			2011		A	低	事後	2051											
紫金山	総合		管理施設	柵	ステン手すり-3	3.2	m		ステンレス	1993	29	39	40			2011		A	低	事後	2033											
紫金山	総合		管理施設	柵	ステン手すり-4	17.9	m		ステンレス	1986	28	39	40			2011		B	中	事後	2034											
紫金山	総合		管理施設	柵	スロープ手すり	4.5	m		アルミ	2006	28	24	36			2011		B	中	事後	2052											
紫金山	総合		管理施設	柵	石+ステン防止柵	135.8	m		ステンレス	2006	35	39	40			2011		B	中	事後	2051											
紫金山	総合		管理施設	柵	ステン転落防止柵1	20.3	m		ステンレス	1992	15	39	40			2011		B	中	事後	2032											
紫金山	総合		管理施設	柵	ステン転落防止柵2	70.2	m		ステンレス	1992	15	39	40			2011		B	中	事後	2032											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	1990	29	18	36			2011		A	低	予防	2027						876 新					
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	1990	29	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 新				
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		アルミ	2006	31	18	30			2011		A	低	事後	2052											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		アルミ	2004	31	18	30			2011		A	低	事後	2050											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-5	1	基		アルミ	2004	15	18	30			2011		A	低	事後	2034											

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す ◇:消耗品交換時期の目安を示す 】										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		アルミ	1995	17	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		アルミ	1995	17	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-8	1	基		スチール	1986	26	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 新			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-9	1	基		スチール	1986	26	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 新			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-10	1	基		スチール	1986	35	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 新			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-11	1	基		スチール	1986	35	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 新			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-12	1	基		スチール	1986	35	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 新			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-13	1	基		スチール	1986	35	18	36			2011		A	低	予防	2028							876 新			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		アルミ	1995	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		アルミ	1995	35	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1986	26	18	36			2011		A	低	予防	2028							299 新			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1986	26	15	36			2021		B	中	予防	2022										
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-1	109.9	㎡		石材	2009	12	15	30			2011		A	低	事後	2039										
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-2	263.5	㎡		アスファルト	2009	12	10	20			2011		A	低	事後	2027						新				
紫金山	総合		園路広場	デッキ	デッキ	1	基		木材	2010	12	15	30			2011		A	低	事後	2040										
紫金山	総合		修景施設	噴水	噴水	1	基		その他	2009	11	15	30			2011		A	低	事後	2039										
紫金山	総合		修景施設	石組	野面積	40	m		石材	2009	12	40	40			2011		A	低	事後	2049										
紫金山	総合		休養施設	四阿	四阿(倉庫付)	1	基		コンクリート	2010	13	50	50			2011		A	低	事後	2060										
紫金山	総合		遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基		スチール	2009	11	15	36			2020		B	中	予防	2045										
紫金山	総合		遊戯施設	砂場	砂場　大	1	箇所		コンクリート	2009	12	15	36			2020		B	中	予防	2045										
紫金山	総合		遊戯施設	砂場	砂場　小	1	箇所		コンクリート	2009	12	15	36			2020		B	中	予防	2045										
紫金山	総合		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1973	12	15	30			2011		A	低	事後	2003										
紫金山	総合		便益施設	手洗場	足洗場	1	基		コンクリート	2010	48	15	30			2011		A	低	事後	2073										
紫金山	総合		便益施設	便所	便所	1	基		コンクリート	2001	11	45	54			2011		A	低	予防	2055										
紫金山	総合		管理施設	掲示板	案内板-1	1	基		木材	2008	20	15	36			2021		C	中	予防	2044								23 □		
紫金山	総合		管理施設	掲示板	案内板-2	1	基		木材	2001	13	15	36			2021		B	中	予防	2037										
紫金山	総合		管理施設	柵	擬木柵4	171	m		コンクリート	2008	20	42	42			2011		C	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		管理施設	柵	擬木柵5	95.3	m		コンクリート	2008	13	42	42			2011		B	中	事後	2050										
紫金山	総合		管理施設	柵	合木手すり2	30	m		アルミ	2009	13	24	36			2011		A	低	事後	2045										
紫金山	総合		管理施設	柵	合木手すり3	14.2	m		アルミ	2009	12	24	36			2011		A	低	事後	2045										
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	1992	12	18	36			2021		C	中	予防	2028		31 □								
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	2010	29	18	36			2021		B	中	予防	2046										
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		スチール	2009	11	18	36			2011		A	低	予防	2045								31 □		
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		スチール	2009	12	18	36			2011		A	低	予防	2045								31 □		
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-3	1	基		スチール	2009	12	18	36			2011		A	低	予防	2045								31 □		
紫金山	総合		管理施設	引込柱	引込柱-1	1	基		スチール	1992	12	18	36			2011		A	低	予防	2028							299 新			
紫金山	総合		管理施設	引込柱	引込柱-2	1	基		スチール	1992	29	18	36			2011		A	低	予防	2028							299 新			
紫金山	総合		管理施設	引込柱	引込柱-3	1	基		スチール	2008	29	18	36			2011		A	低	予防	2052								31 □		
紫金山	総合		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		スチール	1992	13	15	36			2021		B	中	予防	2028										
紫金山	総合		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		スチール	2008	29	15	36			2011		A	低	予防	2052								18 □		
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-1	41	㎡		タイル	2005	16	15	30			2011		A	低	事後	2036										

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 囲:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-2	2.9	㎡		タイル	2005	16	15	30			2011		A	低	事後	2036											
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-3	87.8	㎡		アスファルト	2005	16	10	20			2011		A	低	事後	2027						新					
紫金山	総合		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	2005	48	15	36			2021		D	高	予防	2068		154 □								
紫金山	総合		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-1	1	基		スチール	1973	48	25	45			2021		C	中	予防	2025				6,669 新							
紫金山	総合		休養施設	パーゴラ	パーゴラ-2	1	基		スチール	1973	16	25	45			2021		C	中	予防	2025				6,669 新							
紫金山	総合		遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2005	48	15	36			2020		B	中	予防	2060											
紫金山	総合		遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基		アルミ	2005	48	15	36			2020		B	中	予防	2060			◇						◇		
紫金山	総合		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具-青	1	基		スチール	2005	16	10	24			2020		B	中	予防	2031				◇				123 □		◇	
紫金山	総合		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具-黄	1	基		スチール	2005	16	10	24			2020		B	中	予防	2029				◇				123 □		◇	
紫金山	総合		遊戯施設	回転塔	回転機	1	基		スチール	2005	16	15	36			2020		B	中	予防	2041											
紫金山	総合		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	2005	16	15	36			2020		B	中	予防	2041											
紫金山	総合		便益施設	水飲み場	水飲み場	1	基		コンクリート	2005	16	15	30			2011		A	低	事後	2036											
紫金山	総合		管理施設	掲示板	全体説明板	1	基		木材	2005	16	15	36			2021		B	中	予防	2041											
紫金山	総合		管理施設	掲示板	案内板-1	1	基		樹脂	2010	16	15	30			2011		A	低	事後	2041											
紫金山	総合		管理施設	掲示板	案内板-2	1	基		樹脂	2010	16	15	30			2011		A	低	事後	2041											
紫金山	総合		管理施設	柵	擬木柵3	46.5	m		コンクリート	2005	16	42	42			2011		B	中	事後	2047											
紫金山	総合		管理施設	柵	ビーム柵1	31.8	m		アルミ	2005	11	24	36			2011		A	低	事後	2041											
紫金山	総合		管理施設	柵	ビーム柵2	31.6	m		アルミ	2005	11	24	36			2011		B	中	事後	2041											
紫金山	総合		管理施設	柵	手すり-1	5	m		アルミ	2005	16	24	36			2011		A	低	事後	2041											
紫金山	総合		管理施設	柵	手すり-2	5	m		アルミ	2005	16	24	36			2011		B	中	事後	2041											
紫金山	総合		管理施設	柵	合木手すり1	29.8	m		アルミ	2005	16	24	36			2011		B	中	事後	2041											
紫金山	総合		管理施設	柵	格子柵-8	84.1	m		スチール	1973	16	18	30			2011		A	低	事後	2004											
紫金山	総合		管理施設	柵	格子柵-9	54.6	m		スチール	1973	16	18	30			2011		A	低	事後	2003											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1（陶）	1	基		スチール	2005	16	18	36			2011		A	低	予防	2041								31 □			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-1	1	基		スチール	1993	48	18	36			2021		B	中	予防	2056											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-2	1	基		スチール	1993	48	18	36			2021		B	中	予防	2056											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-3	1	基		スチール	1993	16	18	36			2021		C	中	予防	2029		34 □									
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-4	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		B	中	予防	2036											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-5	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		C	中	予防	2036		34 □									
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-6	1	基		スチール	1993	28	18	36			2021		D	高	予防	2029		34 □									
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-7	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2045								31 □			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1-8	1	基		スチール	2002	28	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2（陶）	1	基		スチール	2005	28	18	36			2011		A	低	予防	2041								31 □			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-1	1	基		アルミ	2010	19	18	30			2011		A	低	事後	2044											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2-2	1	基		アルミ	2010	19	18	30			2011		A	低	事後	2044											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-3（陶）	1	基		スチール	2005	16	18	36			2011		A	低	予防	2041								31 □			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-3-1	1	基		コンクリート	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-3-2	1	基		コンクリート	2010	11	18	30			2011		A	低	事後	2040											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-3-3	1	基		コンクリート	2010	16	18	30			2011		A	低	事後	2041											
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4（陶）	1	基		スチール	2005	11	18	36			2011		A	低	予防	2041								31 □			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4-1	1	基		スチール	2002	11	18	36			2011		A	低	予防	2038								31 □			

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

合計(千円)	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	概算費用合計
	55,297	61,737	59,767	59,309	62,569	63,622	61,825	37,716	48,461	25,726	536,029

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 【 圏:更新（費用未記入の箇所は更新検討時期の目安を示す） □:修繕を示す　◇:消耗品交換時期の目安を示す 】									長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4-2	1	基		スチール	2002	11	18	36			2011		A	低	予防	2038							31 □			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-4-3	1	基		スチール	2002	16	18	36			2011		A	低	予防	2038							31 □			
紫金山	総合		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2002	19	18	36			2011		A	低	予防	2038							31 □			
紫金山	総合		管理施設	引込柱	引込柱-2（陶）	1	基		スチール	2005	19	18	36			2011		A	低	予防	2041							31 □			
紫金山	総合		管理施設	照明施設	分電盤-1	1	基		樹脂	1973	19	15	30			2011		A	低	事後	2007										
紫金山	総合		管理施設	照明施設	分電盤-2	1	基		樹脂	1973	19	15	30			2011		A	低	事後	2007										
紫金山	総合		管理施設	照明施設	分電盤-3（陶）	1	基		スチール	2005	16	15	36			2011		A	低	予防	2041							18 □			
紫金山	総合		休養施設	四阿	四阿	1	基		木材	1993	11	15	36			2021		B	中	予防	2029										
紫金山	総合		管理施設	柵	ステン手すり-6	14	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
紫金山	総合		管理施設	柵	ステン手すり-7	16	m		ステンレス	1993	28	39	40			2011		A	低	事後	2041										
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-1	1	基		アルミ	1993	28	18	30			2011		A	低	事後	2036										
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯-2	1	基		アルミ	2010	28	18	30			2011		A	低	事後	2053										
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-1	224.1	㎡		コンクリート	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036										
紫金山	総合		園路広場	舗装	園路-2	190	㎡		レンガ	1995	26	15	30			2011		B	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1995	26	25	45			2021		C	中	予防	2049							140 □			
紫金山	総合		遊戯施設	すべり台	ローラー滑り台	1	基		スチール	1995	26	15	36			2020		B	中	予防	2031				◇					◇	
紫金山	総合		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション	1	基		スチール	1995	26	15	36			2020		B	中	予防	2031										
紫金山	総合		遊戯施設	複合遊具	コンビネーション(幼児用)	1	基		スチール	1995	26	15	36			2020		C	中	予防	2036		300 □								
紫金山	総合		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(パンダ)	1	基		スチール	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527 新			◇	
紫金山	総合		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(ラッコ/ピンク)	1	基		スチール	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527 新			◇	
紫金山	総合		遊戯施設	スプリング遊具	リンク遊具(ラッコ/ブルー)	1	基		スチール	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		527 新			◇	
紫金山	総合		遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具(バイク1)	1	基		スチール	1995	26	10	24			2020		B	中	予防	2027				◇		350 新			◇	
紫金山	総合		遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所		コンクリート	1995	26	15	36			2020		B	中	予防	2031										
紫金山	総合		便益施設	時計台	時計	1	基		ステンレス	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036										
紫金山	総合		便益施設	水飲場	水飲み場	1	基		コンクリート	1995	26	15	30			2011		A	低	事後	2036										
紫金山	総合		便益施設	便所	便所	1	基		アルミ	1995	26	25	45			2021		B	中	予防	2040										
紫金山	総合		管理施設	掲示板	案内板	1	基		樹脂	2010	26	15	30			2011		A	低	事後	2051										
紫金山	総合		管理施設	柵	ステン手すり5	43.8	m		ステンレス	1995	11	39	40			2011		A	低	事後	2035										
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯A-1	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯A-2	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		管理施設	照明施設	照明灯B	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2028										
紫金山	総合		管理施設	引込柱	引込柱	1	基		アルミ	1995	26	18	30			2011		A	低	事後	2036										
紫金山	総合		管理施設	照明施設	分電盤	1	基		スチール	1995	26	15	36			2021		A	低	予防	2036										
紫金山	総合		管理施設	柵	格子柵-6	660.8	m		スチール	1998	23	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		管理施設	柵	格子柵7	132.5	m		スチール	1992	29	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		管理施設	柵	格子柵-10（白）	67.8	m		スチール	1973	48	18	30			2011		B	中	事後	2027						新				
紫金山	総合		管理施設	柵	擬木柵-6	24.1	m		コンクリート	1973	48	42	42			2011		B	中	事後	2042										

（様式3） 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
園路広場	舗装	18	
	縁石	1	
	橋梁	5	
	デッキ	2	
	その他	3	
修景施設	花壇	1	
	噴水	10	
	水流	8	
	池	1	
	滝	2	
	石組	13	
	飛石	1	
	その他	12	
休養施設	休憩所	2	
	四阿	32	
	パーゴラ	72	
	シェルター	22	
	その他	1	
遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	80	
	すべり台	57	
	ジャングルジム	21	
	鉄　棒	40	
	回転塔	4	
	シーソー	13	
	複合遊具	66	
	健康器具系施設	36	
	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	19	
	ラダー	15	
	スプリング遊具	50	
	砂場	90	
	石の山・人工的な築山	10	
	象形遊具	34	
	その他	19	

舗装

橋梁

噴水

水流

四阿

パーゴラ

踏み板式ぶらんこ

すべり台

複合遊具


複合遊具

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
便益施設	便所	42	便所 時計台 柵 照明施設
	時計台	65	
	水飲場	78	
	手洗場	27	
管理施設	門	34	
	柵	120	
	管理事務所	1	
	掲示板	18	
	標識	1	
	照明施設	129	
	引込柱	118	
	擁壁	1	
	その他	2	
その他施設	各種設備	3	
合計		132	