

国内で接種可能な新型コロナワクチン\_12歳以上

(作成：2025年9月現在)

※**毎年度10月1日～翌年3月31日の間で各市町村が設定する期間に1回**、65歳以上 および 規定の基礎疾患を有する60～64歳の方を対象とした**定期予防接種が実施されています**。定期予防接種制度に基づく接種以外は、任意接種 としての取り扱いとなります。

本表は現時点で国内において接種可能なワクチンの概要を一覧として整理したものです。個別のワクチンの詳細は各製造販売業者提供資料ならびに添付文書をご参照ください。

		12歳以上				
製造販売業者		ファイザー	モデルナ	第一三共	Meiji Seikaファルマ	武田薬品
販売名		コミナティ筋注シリンジ 12歳以上用 <b>プレフィルドシリンジ</b>	スパイクバックス筋注シリンジ 12歳以上用 <b>プレフィルドシリンジ</b>	ダイチロナ筋注  <b>(イエローキャップ)</b>	コストイベ筋注用(2人用)  <b>(紫キャップ)</b>	ヌバキソビッド筋注 1mL  <b>(ピンクキャップ)</b>
製剤写真 (各社ホームページより)						
種類		mRNAワクチン	mRNAワクチン	mRNAワクチン	mRNAワクチン (レプリコン)	組換えタンパクワクチン (アジュバントを含む)
任意接種対象年齢		<b>12歳以上</b>	<b>12歳以上</b>	<b>12歳以上</b>	<b>18歳以上</b>	<b>12歳以上</b>
定期予防接種対象者	10月1日～翌年3月31日の間で 各自治体が設定する期間に 1回	<ul style="list-style-type: none"> <li>・65歳以上の方</li> <li>・60～64歳で対象となる方(※ 心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方)</li> </ul>				
接種不適当者 (添付文書記載 一般的共通事項(注釈※1)ほか)		—	—	—	—	—
接種方法		筋肉内投与				
1回接種量		希釈なし 0.3 mL	希釈なし 0.5 mL	希釈なし <b>0.6 mL</b>	<b>希釈後</b> 0.5 mL	希釈なし 0.5 mL
希釈に使用する生理食塩液量					1.5 mL	
1バイアルの含有量		1回分	1回分	2回分	2回分	2回分
1回接種量中の有効成分量 (mRNAワクチン参考)		30 µg	50 µg	60 µg	5 µg	SARS-CoV-2 組換えスパイク蛋白質(rS)抗原 5 µg
適応						
初回免疫/過去に新型コロナワクチンの接種歴がない者への接種 「初回免疫」接種回数		○	○	○	○	○
初回免疫/ 過去に新型コロナワクチンの接種歴がない者への接種 における接種間隔(*)		4週間 (過去に新型コロナワクチンの接種歴のない者にはおよそ4週間の間隔をおいて2回目接種を行うことができる)				
上記接種間隔(*)を超えて 接種間隔が空いた場合の対応						
追加免疫		○	○	○	○	○
「追加免疫」における接種間隔		前回接種終了後 <b>3か月</b> 以上経過後	前回接種終了後 <b>3か月</b> 以上経過後	前回接種終了後 <b>3か月</b> 以上経過後	前回接種終了後 <b>3か月</b> 以上経過後	前回接種終了後 <b>6か月</b> 以上経過後
他のワクチンとの同時接種		医師が必要と認めた場合には、他のワクチンとの同時接種可能(作成日現在) ※2				
他のワクチンとの接種間隔		他のワクチンとの接種間隔を問わない(作成日現在) ※2				
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>・医療機関納入時の温度管理条件と保存期間に留意</li> <li>・接種前に<b>外箱の青地に白字</b>で「12歳以上用」との記載を確認(「6カ月～11歳用」は外箱の赤地に白字記載)</li> </ul>				

注 各ワクチンの詳細は各製造販売業者提供資料ならびに添付文書をご参照ください。

※1 接種不適当者 一般的共通事項 1 明らかな発熱を呈している者 2 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 3 本剤の成分に対し重度の過敏症の既往歴のある者 4 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

※2 新型コロナワクチンと他のワクチンの接種間隔に関して、生ワクチン以外のワクチンと同様の取り扱い(=接種間隔の制限なし)に変更(2024年2月5日開催 第55回 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会にて決定)。