

表 1 (1)

記号	名称	台数	機器仕様	動力 φ V KVA	設置場所	備考
GHP-B1	ガスヒートポンプビル用マルチエアコン (室外機)	1	20馬力相当 冷媒:R407C 冷房能力 56.0kW 電圧能力 67.0kW ガス消費量 53.0kW(13A) スプリング防振ゴムバット	3 200.15	1階 屋外	コンクリート基礎(建築工事) YNZP560E2
GHP-B11	ガスヒートポンプビル用マルチエアコン (室内機)	1	天井埋込カセット形(2方向吹出) 冷房能力 2.8kW 電圧能力 3.4kW 風量 540CMH 付属品:ドレンアップ機能付、標準フィルター、防振用金具、気化式加湿器(0.4kg/h)	1 200.05	1階 相談室	リモコンスイッチ 1個 YZWP28KC
GHP-B12	ガスヒートポンプビル用マルチエアコン (室内機)	1	天井埋込カセット形(2方向吹出) 冷房能力 3.6kW 電圧能力 4.2kW 風量 540CMH 付属品:ドレンアップ機能付、標準フィルター、防振用金具、気化式加湿器(0.4kg/h)	1 200.1	1階 ボランティア室	リモコンスイッチ 1個 YZWP36KC
GHP-B13	ガスヒートポンプビル用マルチエアコン (室内機)	1	天井埋込カセット形(2方向吹出) 冷房能力 5.6kW 電圧能力 6.7kW 風量 720CMH 付属品:ドレンアップ機能付、標準フィルター、防振用金具、気化式加湿器(0.6kg/h)	1 200.1	1階 事務室	リモコンスイッチ 1個 YZWP56KC
GHP-B14	ガスヒートポンプビル用マルチエアコン (室内機)	2	天井埋込ダクト形 冷房能力 14.0kW 電圧能力 17.0kW 風量 2160CMHx80Pa 付属品:標準フィルター、防振用金具、気化式加湿器(2.7kg/h)	1 200.4	1階 デイルーム	リモコンスイッチ 1個 YZDP140KC
GHP-B15	ガスヒートポンプビル用マルチエアコン (室内機)	1	天井埋込カセット形(2方向吹出) 冷房能力 4.5kW 電圧能力 5.3kW 風量 720CMH 付属品:ドレンアップ機能付、標準フィルター、防振用金具	1 200.1	1階 蔵改室	リモコンスイッチ 1個 YZWP45KC
GHP-B16	ガスヒートポンプビル用マルチエアコン (室内機)	1	天井埋込カセット形(1方向吹出) 冷房能力 2.8kW 電圧能力 3.4kW 風量 660CMH 付属品:ドレンアップ機能付、標準フィルター、防振用金具、気化式加湿器(0.5kg/h)	1 200.1	1階 休養室	リモコンスイッチ 1個 YZKP28KC
GHP-B17	ガスヒートポンプビル用マルチエアコン (室内機)	1	壁掛形 冷房能力 2.8kW 電圧能力 3.4kW 風量 480CMH 付属品:標準フィルター	1 200.1	1階 留外待合室	リモコンスイッチ 1個 YZAP28KC
GHP-B2	ガスヒートポンプビル用マルチエアコン (室外機)	1	10馬力相当 冷媒:R407C 冷房能力 28.0kW 電圧能力 33.5kW ガス消費量 25.5kW(13A) スプリング防振ゴムバット	3 200.9	1階 屋外	コンクリート基礎(建築工事) YNZP280E2
GHP-B21	ガスヒートポンプビル用マルチエアコン (外気処理室内機)	1	天井埋込ダクト形 冷房能力 28.0kW 電圧能力 20.6kW 風量 2100CMHx120Pa 付属品:標準フィルター、防振用金具 機器能力は、JIS条件時能力を示す。	1 200.4	1階 留外	リモコンスイッチ 1個 YZDP280KF
HEX-B1	全熱交換器	1	天井カセット形(普通換気機能付) 200φx330CMHx40Pa 熱交換効率 60%以上 付属品:標準フィルター、防振用ゴム金具、リモコンスイッチ、深形フード(SUS製)200φx2 気化式加湿器(0.6kg/h)	1 100.29	1階 事務室	LGH-50CK83
HEX-B2	全熱交換器	1	天井カセット形(普通換気機能付) 150φx180CMHx40Pa 熱交換効率 60%以上 付属品:標準フィルター、防振用ゴム金具、リモコンスイッチ、深形フード(SUS製)150φx2	1 100.13	1階 ボランティア室	LGH-25CS3
FS-B1	給気ファン (新築給気)	1	片吸込シロッコファン(天吊り形) N10.3x460CMHx230Pa 付属品:スプリング防振架台	3 200.15	1階 前室	3SRMOS361.5
FE-B1	排気ファン (新築排気)	1	ステンレス製片吸込シロッコファン(天吊り形、耐熱耐湿型) N10.3x5100CMHx240Pa 付属品:ドレン抜き、点検口、スプリング防振架台	3 200.15	1階 市民ホール兼所 (清音チャイナ内に設置)	FS-B1連動 3SRMOS61.5
FE-B2	排気ファン	1	ストレートシロッコファン(新築形) 200φx650CMHx70Pa 付属品:防振用ゴム金具、深形フード(SUS製)200φ	1 100.06	1階 浴室	11/4SMUR6.06S
FE-B3	排気ファン	1	ストレートシロッコファン(清音形) 150φx900CMHx70Pa 付属品:防振用ゴム金具、深形フード(SUS製)100φ	1 100.02	1階 休養室	1SMU6.02S
CF-B1	天井扇	1	鉄網形 150φx390CMHx70Pa 深形フード(SUS製)150φ共	1 100.082	1階 女子寮所	VD-23ZB5
CF-B2	天井扇	2	鉄網形 150φx360CMHx70Pa 深形フード(SUS製)150φ共	1 100.082	1階 男子寮所 1階 倉庫	VD-23ZB5
CF-B3	天井扇	1	鉄網形 150φx190CMHx40Pa 深形フード(SUS製)150φ共	1 100.028	1階 車椅子用寮所	VD-18ZB5

表 2 (2)

記号	名称	台数	機器仕様	動力 φ V KVA	設置場所	備考
CF-B4	天井扇	1	鉄網形 150φx320CMHx60Pa 深形フード(SUS製)150φ共	1 100.082	1階 汚物処理・洗濯室	VD-23ZB5
CF-B5	レンジフードファン	1	深形レンジフード(同時給排気型) 150φx450CMHx160Pa 深形フード(SUS製)150φ共	1 100.195	1階 湯室	V-604KCQ4
CF-B6	天井扇	1	鉄網形 100φx120CMHx40Pa 深形フード(SUS製)100φ共	1 100.024	1階 相談室	VD-15ZPC5
CF-B7	天井扇	3	鉄網形 100φx90CMHx40Pa 深形フード(SUS製)100φ共	1 100.017	1階 留外待合室・3号 1階 更衣室	VD-15ZC5
CF-B8	天井扇	2	鉄網形 100φx50CMHx30Pa 深形フード(SUS製)100φ共	1 100.145	1階 食品庫・便所	VD-13ZSC5
VF-B1	有圧風(給気用)	1	鉄網形 250φx360CMHx40Pa 電動式シャッター、バックガード、SUS製ウェザーカー(防鳥網付)、GHW-B1と連動(衛生工事)	1 100.05	1階 蔵庫	EF-25ASB
VF-B2	有圧風(給気用)	1	鉄網形 350φx1440CMHx40Pa 電動式シャッター、バックガード、SUS製ウェザーカー(防鳥網付)、GHW-B2と連動(衛生工事)	1 100.115	1階 蔵庫	EF-35CSB
GHW-B1	ガス給湯器	1	室内設置型壁掛形(排気延長形) 55号 標準インフラット 122kW(105,000kcal/h) メインリモコン(付属ケーブル15m)、排気トップ、換気電動スイッチ共	1 100.2	1階 蔵庫	633-1010
GHW-B2	ガス給湯器	1組	室内設置型壁掛形(排気延長形) 55号x4 標準インフラット 122kW(105,000kcal/h)x4 メインリモコン(付属ケーブル15m)、台数制御コントローラ、排気トップ、給湯・配給ユニットx2共	1 100.2 x4	1階 蔵庫	633-1010x4
GHW-B3	ガス給湯器	2	室内設置型壁掛形 標準インフラット 92.3kW(45,000kcal/h) リモコン(付属ケーブル10m)、給湯・配給ユニット共	1 100.011	1階 留外	034-0875
WF-B1	ユニット型自動循環湯沸器	1	処理能力 15m3/h(3倍セラミック) 熱交換率 87.23kW(75,000kcal/h) 材質:ステンレス(ボルトタイマー)、三方弁、湯注器共	3 200.3.9	1階 蔵庫	コンクリート基礎(建築工事) GHW-B1連動、一括管理 P-B1連動、VF-B1連動
P-B1	湯水循環ポンプ	1	ステンレス製ランポンプ 40φx125L/minx24m	3 200.1.5	1階 蔵庫	40LPS61.5A
TE-B1	膨張タンク	1	ステンレス(444)製一体形 容量 100L (TE-100) 寸法 500x500x500H(管壁フラット型台共)		1階 蔵庫	
GT-B1	グリーストラップ	1	シランダー内埋設形(SUS304製-3寸、耐熱耐腐蝕形) 実容量 150L、許容グリース量 21L、許容流入量 104L		1階 留外前室	GSU-150PA

衛生器具表

器具名	参考型番 (TOTO)	付随型番	サービスセンター											計
			1階 男子 トイレ	1階 女子 トイレ	1階 洗面 室	1階 浴室	1階 脱衣 室	1階 デイル ーム	1階 留外 所	1階 コ ミ ニ ム	1階 留 外 所	1階 留 外 所		
洋風便器	CS80B	SH90BA TCF771 TS116MD	3	1			1						5	
洋風便器	CS80B	手洗い付ロータンクSH91BA TC272N TS116MD								1			1	
身体着脱便器	CS80BP	SH90BA(タンク) TES-90L TCF402AR TCA55 TS116MD	1										1	
小便器	UFS720CS	一体型 AC100V		2									2	
洗面器	L230S	TEL70AX T6P TL220DAY TS126AR TS119FR5	1	1									2	
せめ込み洗面器	L548U	TEL87AX TS126AD カウンターは建築工事 TL220DY TS12				2	2						4	
身体着脱洗面器	L103T5	TEL70AX T7P24 TL220DAY TS119FR5 TS126AD	1										1	
洗面器	L221R	TEL70AX T7P19 TL220DAY TS126AR 耐食鏡TS119FR5						2					2	
汚物処理	SK33	S31 TS31YSRR T51S TK33WR100 TS48R TS3DN TKG30URX		1									1	
洗濯機パン	PWP800P			2									2	
湯水栓	T26H13					1			1				2	
洗濯用栓	TWC30S1X					2							2	
湯水栓	TKF-340P2				1								1	
自在水栓(木)	T136S13								5				5	
自在水栓(湯)	T136L813								4				4	
排水口								2					2	
シャワー	TMG40WQX							3					3	
埋込型シャワー	TMF47CRX							1					1	
前着機	TS119FR5							3					3	

注) 手すり、化粧鏡は建築工事。

- 注) 1. 室内外渡り配線は消線費共々とする。
2. 全熱交換器・バックジリモコン用配管(真ボックス工)は電気工事とし、配管・結線工事は本工事とする。
3. 電気管巻は参考値とする。
4. 湯沸器リモコン用配管工事は電気工事とし、配管・結線工事は本工事とする。
5. 汚物処理便器以下の二次配管配線工事は本工事とする。
6. 外壁及びスリブは別途工事とする。

完成図



Urban
Design+Development

収田市霞台市民ホール収束工事
及び(仮称)収田市立霞台台ディサービスセンター建設工事(機械設備工事)
ディサービスセンター
機器表・器具表