

外部仕上表

共通	屋根	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6、折屋根根葺 H=88
		裏面 : (本体部)発砲ポリエチレンペフ t=4 (外部踊り場)表し
		鼻隠し : カラー鋼板 t=0.5、H=300
		軒裏 : 屋根材表し
	外壁	外壁:窯業系サイディングt=16
		透湿防水シートt=0.3
		断熱材グラスウールt=50
	板金金物	水切 : カラー鋼板 t=0.35
		換気面戸 : カラー鋼板 t=0.4
		水切類 : カラー鋼板 t=0.4
	樋	軒樋 : 塩ビ製、前高折板用120型
		堅樋 : 塩ビ製、VP75Φ
	塗装	鉄部 : 錆止塗装の上、DP塗り
		木部 : 見え掛け EP-G塗り
	外部階段 (折れ階段) (モルタル階段)	有効巾 : 1400 mm
		踏面 : 270 mm
		蹴上 : 157 mm
		屋根 : カラー鋼板 t=0.5 ルーフデッキ(H=88) 備考 : 防滑シート仕上げ(段鼻:滑り止め) SUS製手摺
	外部階段 (直階段) (乾式階段)	有効巾 : 900 mm
		踏面 : 270 mm
		蹴上 : 157 mm
		屋根 : カラー鋼板 t=0.5 ルーフデッキ(H=88) 備考 : チェッカープレート仕上げ SUS製手摺
雑工事	ポーチ	土間コンクリート t=100(金コテ押え)
		溶接金網 6Φ×150×150
		碎石 t=100
	スロープ	土間コンクリート t=100(刷毛引き)
		溶接金網 6Φ×150×150
		碎石 t=100 手摺 SUS製
	外部廊下	防滑シート貼 下地 : デッキコンクリート、山上 t=50
	外部階段・廊下 網戸	防グランド面 球ネット37.5mm 合成樹脂製

その他注意事項

室内環境汚染対策

内装材(接着材、塗装材を含む)・木製建具・家具等を選定するに当たり、室内環境汚染対策(規制対象外、F☆☆☆☆)を使用する事。
(その他建築基準法及び関連法規、条例等に基づく行政の指導により、仕様を変更する場合があります。)

内部仕上表

室名	床	巾木	H	壁・下地	天井	廻縁	H	備考
留守家庭 児童育成室1F	長尺塩ビシートt=2.5 土間コンクリート 金コテ押え スタイロフォームt=25	木製 EP-G	60	ビニルクロス貼り 下地:石膏ボード t=9.5+12.5 流し台・コンロ・シンク部 下地耐水石膏 ボード+化粧ケイカル4mm	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2,500	遮光カーテン、カーテンレール 流し台、コンロ台、シンク 配管バック 面台:SUS 室名札
留守家庭 児童育成室2F	長尺塩ビシートt=2.5 木製床組	木製 EP-G	60	ビニルクロス貼り 下地:石膏ボード t=9.5+12.5 流し台・コンロ・シンク部 下地耐水石膏 ボード+化粧ケイカル4mm	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2,500	遮光カーテン、カーテンレール 流し台、コンロ台、シンク 配管バック 面台:SUS 室名札
和室1F	畳 t=55土間コンクリート スタイロフォームt=25 金コテ押え (一部)フローリング	畳寄せ	-	ビニルクロス貼り 下地:石膏ボード t=9.5+12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2,500	遮光カーテン、カーテンレール
和室2F	畳 t=55 木製床組 一部フローリング	畳寄せ	-	ビニルクロス貼り 下地:石膏ボード t=9.5+12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2,500	遮光カーテン、カーテンレール
休憩所2F	木製床組 下地ベニヤt=4 長尺塩ビシートt=2.5	木製 EP-G	60	ビニルクロス貼り 下地:石膏ボード t=9.5+12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2,500	室名札
便所1F	長尺塩ビシートt=2.5 土間コンクリート 金コテ押え	ソフト	60	ビニルクロス貼り 下地:石膏ボード t=9.5+12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2,500	室名札
便所2F	木製床組 下地ベニヤt=4 長尺塩ビシートt=2.5	ソフト	60	ビニルクロス貼り 下地:石膏ボード t=9.5+12.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2,500	室名札
多目的便所	磁器質100角タイル 土間コンクリート 金コテ押え	タイル巾木	100	コンクリートブロック積 けい酸カルシウム板 t=8EP (腰)磁器質100角タイル貼 H=1200	けい酸カルシウム板 t=6EP	塩ビ製	2,520	面台:タイル、シャワー 配管バック グレーチング:SUS 室名札、シャワーカーテン 側溝、グレーチング蓋SUS トイレ箇所シャワーパン取付
物入1F	長尺塩ビシートt=2.5 土間コンクリート 金コテ押え	木製 EP-G	60	合板 t=12 下地:石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2,500	室名札 木製棚D450
物入2F	木製床組 下地ベニヤt=4 長尺塩ビシートt=2.5	木製 EP-G	60	合板 t=12 下地:石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2,500	室名札 木製棚D450
倉庫1F	土間コンクリート 金コテ押え	木製 EP-G	60	合板 t=12 下地:石膏ボード t=9.5	化粧石膏ボード t=9.5	塩ビ製	2,500	室名札

- 内部仕上部分については、全てシックハウス規制の対象外建築材料またはF☆☆☆☆を使用すること。
- 留守家庭児童育成室と和室の床レベルを合わせること。
- 手洗いの高さは児童用(H=600)とすること。
- 外廊下に足洗場を設置すること。
- 外廊下に洗濯パンを設置すること。

衛生器具表

名 称	参 考 品 番	A棟1階	A棟2階	B棟1階	B棟2階	屋外	合計
洋風大便器(タンク)	CS670B SS670BFCL	5	5				10
洋風大便器(タンク)	CS670B SS670BFCL 手洗付			3	3		6
洋風大便器(タンク)	CS20AB SH30BA TCF4723(多目的トイレ)			1			1
小便器(壁掛け)	UFH-507CR TEA62ADS	2	2	2	1		7
2連紙巻器	YH650H	5	5	9	8		27
洗面器(バリアフリー洗面器)	I103A TENA450A TL220D			1			1
手摺(小便器用)				1			1
手すり(L型)	T112CL9			1			1
手すり(はね上げタイプ)	T113HK7			1			1
手すり(シャワー用)	T113B6			1			1
ホーム水栓(児童手洗い)	T200SNR13	6	6	3	3		18
ホーム水栓(足洗い場)	T200SNR13					1	1
シビン洗浄水栓	T95AN			1			1
タオルリング	YT410	4	4	2	1		11
化粧鏡	kf3040	4	4	2	1		11
混合水栓	TKJ30U3N	2	2	1	1		6
シャワー水栓	TBV03446J1			1			1
全槽シンク(児童手洗い)	SUS製L=1, 500	2	2	1	1		6
流し台	L=1, 200	2	2	1	1		6
コンロ台	L=600	2	2	1	1		6
2口コック	ガスコンロ用 RT34NJH7SCL	2	2	1	1		6
ガス給湯器	16号、バルブ、逆止弁、フレキ、ガスコック共	2					2
ガス給湯器	24号、バルブ、逆止弁、フレキ、ガスコック共			1			1
洗濯機用水栓	TW11					1	1
水栓柱	L=750					1	1
エアコン(休憩室)	天吊り型4馬力相当(メーカー問わず)					1	1
エアコン(育成室)	天吊り型6馬力相当(メーカー問わず)	2	2	1	1		6