



既存管DIP100φ（低学年棟）分岐 サドル分水栓100：50止水栓共
 給水配管材料は水道用二層管 JIS K6762 50φ
 配管距離は分岐箇所から200m程度です
 コンクリート部分は100m程度 残り100mは法面掘削有り
 管末にGV50φ設置

