



**2025年8月改訂（第3版）

*2024年8月改訂

貯 法：-90～-60℃

有効期間：18ヵ月

ウイルスワクチン類

生物学的製剤基準

コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNA ワクチン

劇薬、処方箋医薬品^注

コミナティ 筋注6ヵ月～4歳用3人用

COMIRNATY intramuscular injection for 6 months to 4 years old for three people

注）注意-医師等の処方箋により使用すること

004

日本標準商品分類番号

876313

承認番号	30600AMX00137
販売開始	2024年11月

2. 接種不適当者（予防接種を受けることが適当でない者）

- 2.1 明らかな発熱を呈している者
- 2.2 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
- 2.3 本剤の成分に対し重度の過敏症の既往歴のある者[8. 4、9. 1. 6、11. 1. 1参照]
- 2.4 上記に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

3. 製法の概要及び組成・性状

**3.1 製法の概要

SARS-CoV-2のスパイクタンパク質のアミノ酸配列をコードするDNAを鋳型として転写したRNAを精製し、脂質成分と混合する。抗原として用いる株（抗原株）は下表のとおり。

抗原株	SARS-CoV-2オミクロン株LP. 8. 1
-----	--------------------------

*3.2 組成

販売名	コミナティ筋注6ヵ月～4歳用3人用
有効成分	SARS-CoV-2のスパイクタンパク質をコードするmRNA
容量	0. 48mL
含量	0. 0158mg（RNA総量として）
添加剤	[(4-ヒドロキシブチル) アザンジール] ビス（ヘキサ-6, 1-ジール）ビス（2-ヘキシルデカン酸エステル） 0. 227mg 2- [(ポリエチレングリコール) -2000] -N,N-ジテトラデシルアセトアミド 0. 028mg 1, 2-ジステアロイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン 0. 048mg コレステロール 0. 1mg 精製白糖 49. 44mg トロメタモール 0. 10mg トロメタモール塩酸塩 0. 63mg

3.3 製剤の性状

販売名	コミナティ筋注6ヵ月～4歳用3人用
pH	6. 9～7. 9
浸透圧比	約1. 2（生理食塩液に対する比）
性状	本品は澄明～僅かに乳白光を呈する液である。

4. 効能又は効果

SARS-CoV-2による感染症の予防

5. 効能又は効果に関連する注意

5.1 本剤の予防効果の持続期間は確立していない。

6. 用法及び用量

本剤を日局生理食塩液1. 1mLにて希釈する。

初回免疫として、1回0. 3mLを合計3回、筋肉内に接種する。2回目は通常、3週間の間隔で、3回目は2回目の接種から少なくとも8週間経過した後に接種する。

追加免疫として、1回0. 3mLを筋肉内に接種する。

7. 用法及び用量に関連する注意

7.1 初回免疫

7.1.1 接種対象者

6ヵ月以上4歳以下の者

7.1.2 接種間隔

1回目の接種から3週間、2回目の接種から8週間を超えた場合には、できる限り速やかに次の接種を実施すること。

7.1.3 接種回数

原則として、同一の効能・効果をもつ他のワクチンと混同することなく3回接種するよう注意すること。

7.2 追加免疫

7.2.1 接種対象者

過去に初回免疫又は追加免疫としてSARS-CoV-2ワクチンの接種歴のある6ヵ月以上4歳以下の者。SARS-CoV-2の流行状況や個々の背景因子等を踏まえ、ベネフィットとリスクを考慮し、追加免疫の可否を判断すること。

7.2.2 接種時期

通常、前回のSARS-CoV-2ワクチンの接種から少なくとも3ヵ月経過した後に接種することができる。

7.2.3 本剤以外のSARS-CoV-2ワクチンを接種した者に追加免疫として本剤を接種した際の有効性及び安全性は確立していない。

7.3 同時接種

医師が必要と認めた場合には、他のワクチンと同時に接種することができる。[14. 2. 2参照]

8. 重要な基本的注意

8.1 本剤は「予防接種実施規則」及び「定期接種実施要領」に準拠して使用すること。

8.2 被接種者について、接種前に必ず問診、検温及び診察によって健康状態を調べる。[9. 1参照]

8.3 被接種者又はその保護者に、接種当日は過激な運動は避け、接種部位を清潔に保ち、また、接種後の健康監視に留意し、局所の異常反応や体調の変化、さらに高熱、痙攣等の異常な症状を呈した場合には速やかに医師の診察を受けるよう事前に知らせること。

8.4 ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるため、接種前に過敏症の既往歴等に関する問診を十分にを行い、接種後一定時間、被接種者の状態を観察することが望ましい。また、本剤接種後にショック、アナフィラキシーが認められた被接種者に対しては、以降の本剤の接種を行わないこと。[2. 3、9. 1. 6、11. 1. 1参照]

8.5 ワクチン接種直後又は接種後に注射による心因性反応を含む血管迷走神経反射として失神があらわれることがある。失神による転倒を避けるため、接種後一定時間は座らせるなどした上で被接種者の状態を観察することが望ましい。

8.6 心筋炎、心膜炎があらわれることがあるため、被接種者又はその保護者に対しては、心筋炎、心膜炎が疑われる症状（胸痛、動悸、むくみ、呼吸困難、頻呼吸等）が認められた場合には、速やかに医師の診察を受けるよう事前に知らせること。[11. 1. 2、15. 1. 1、15. 1. 2参照]

8.7 コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン接種後に、ギラン・バレー症候群が報告されている。被接種者又はその保護者に対しては、ギラン・バレー症候群が疑われる症状（四肢遠位から始まる弛緩性麻痺、腱反射の減弱ないし消失等）が認められた場合には直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明すること。

8.8 本剤と他のSARS-CoV-2に対するワクチンの互換性に関するデータはない。

9. 特定の背景を有する者に関する注意

9.1 接種要注意者（接種の判断を行うに際し、注意を要する者）

被接種者が次のいずれかに該当すると認められる場合は、健康状態及び体質を勘案し、診察及び接種適否の判断を慎重に行い、予防接種の必要性、副反応、有用性について十分な説明を行い、同意を確実に得た上で、注意して接種すること。[8.2参照]

9.1.1 抗凝固療法を受けている者、血小板減少症又は凝固障害を有する者

本剤接種後に出血又は挫傷があらわれることがある。

9.1.2 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

本剤に対する免疫応答が低下する可能性がある。

9.1.3 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者

9.1.4 予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者

9.1.5 過去に痙攣の既往のある者

9.1.6 本剤の成分に対して、アレルギーを呈するおそれのある者

[2.3、8.4、11.1.1参照]

9.2 腎機能障害を有する者

接種要注意者である。

9.3 肝機能障害を有する者

接種要注意者である。

9.7 小児等

6ヵ月未満を対象とした臨床試験は実施していない。

11. 副反応

次の副反応があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。

11.1 重大な副反応

11.1.1 ショック、アナフィラキシー（頻度不明）

[2.3、8.4、9.1.6参照]

11.1.2 心筋炎、心膜炎（頻度不明）

[8.6、15.1.1、15.1.2参照]

11.2 その他の副反応

	5%以上	1%～5%未満	1%未満	頻度不明
局所症状（注射部位）	疼痛（47.0%） ^{a)} 、発赤・紅斑（18.9%） ^{a)} 、腫脹 ^{a)}		熱感	そう痒感、内出血、浮腫
精神神経系	易刺激性（68.4%） ^{a)} 、傾眠（41.3%） ^{a)} 、頭痛 ^{a)}			浮動性めまい、嗜眠、不眠症、顔面麻痺、錯覚、感覚鈍麻
消化器	食欲減退（38.6%） ^{a)} 、下痢（13.6%） ^{a)} 、嘔吐 ^{a)}		栄養補給障害	悪心
呼吸器			咳嗽、口腔咽頭痛	鼻閉
筋・骨格系	筋肉痛 ^{a)}	関節痛 ^{a)}	四肢痛	背骨痛
皮膚			蕁麻疹、発疹、紅斑性皮疹	多汗症、寝汗
血液			リンパ節症	
免疫系				過敏症（発疹、そう痒症、紅斑、蕁麻疹、血管性浮腫、顔面腫脹等）
その他	疲労（44.8%） ^{a)} 、発熱（14.4%） ^{a)} 、悪寒 ^{a)}			腋窩痛、疼痛、倦怠感、無力症、インフルエンザ様症状

a) 臨床試験において電子日誌により収集した副反応の発現割合

注) 海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591007試験第Ⅱ／Ⅲ相パート並びにC4591048試験サブ試験B）の各年齢層で収集した事象について、年齢層別（6ヵ月～1歳及び2～4歳）に発現割合を算出し、両試験及び両年齢層で共通の事象についてはより高い値となった結果を記載した。

14. 適用上の注意

14.1 薬剤調製時の注意

14.1.1 解凍方法

(1) 冷蔵庫（2～8℃）又は室温で解凍すること。

(2) 解凍の際は、室内照明による曝露を最小限に抑えること。直射日光及び紫外線が当たらないようにすること。

14.1.2 解凍後の保存管理

(1) 解凍後は再冷凍せず、有効期間内に使用すること。

(2) 冷蔵庫（2～8℃）で解凍する場合は、2～8℃で10週間保存することができる。

(3) 室温で解凍する場合は、解凍開始から24時間以内（一度針を刺した後の時間を含む）に使用すること。

14.1.3 希釈方法

(1) 希釈前に室温に戻しておくこと。

(2) 本剤は保存料を含まないため、操作にあたっては雑菌が迷入しないよう注意すること。

(3) 本剤のバイアルに日局生理食塩液1.1mLを加え、ゆっくりと転倒混和すること。振り混ぜないこと。

(4) 希釈後に微粒子が認められる場合には、使用しないこと。

(5) 希釈後の液は3回接種分（1回0.3mL）を有する。3回接種分を吸引した後の残量は廃棄すること。

(6) 希釈後の液は2～30℃で保存し、希釈後12時間以内に使用すること。希釈後12時間以内に使用しなかった液は廃棄すること。

(7) 希釈後保存の際には、室内照明による曝露を最小限に抑えること。直射日光及び紫外線が当たらないようにすること。

14.2 薬剤接種時の注意

14.2.1 室温に戻した希釈後のバイアルから接種量0.3mLを取り、微粒子や変色がないことを目視で確認すること。異常が認められる場合は使用しないこと。

14.2.2 本剤を他のワクチンと混合して接種しないこと。[7.3参照]

14.2.3 通常、三角筋中央部又は大腿前外側部に、1歳未満は大腿前外側部に筋肉内接種すること。臀部には接種しないこと¹⁾。また、静脈内、皮内、皮下への接種も行わないこと。

14.2.4 組織・神経等への影響を避けるため下記の点に注意すること。

(1) 針長は筋肉内接種に足る長さで、神経、血管、骨等の筋肉下組織に到達しないよう、各被接種者に対して適切な針長を決定すること。

(2) 神経走行部位を避けること。

(3) 注射針を刺入したとき、激痛の訴えや血液の逆流がみられた場合は直ちに針を抜き、部位をかえて注射すること。

15. その他の注意

15.1 臨床使用に基づく情報

15.1.1 海外において、コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン接種後に心筋炎、心膜炎が報告されている。過去にSARS-CoV-2ワクチンの接種歴のない者に対する2回目までの接種において報告された症例の多くは若年男性であり、特に2回目接種後数日以内に発現している。また、大多数の症例で、入院による安静臥床により症状が改善している²⁾。[8.6、11.1.2参照]

15.1.2 接種開始後の国内副反応疑い報告における心筋炎、心膜炎の報告率と、国内の医療情報データベースを用いて算出した一般集団から推測される心筋炎、心膜炎の発現率とを比較したところ、過去にSARS-CoV-2ワクチンの接種歴のない者に対するコミナティ筋注（起源株）2回接種後の若年男性で頻度が高いことが示唆された³⁾。[8.6、11.1.2参照]

15.1.3 海外において、皮膚充填剤との関連性は不明であるが、皮膚充填剤注入歴のある被接種者において、コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン接種後に、皮膚充填剤注入部位周辺の腫脹（特に顔面腫脹）が報告されている。

17. 臨床成績

17.1 有効性及び安全性に関する試験

17.1.1 海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591048試験）サブ試験B（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／オミクロン株BA.4-5））

コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）3μgを3回接種済みで、3回目接種から60～240日経過した6ヵ月以上5歳未満の小児参加者を対象に、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA.4-5）3μgを1回接種（4回目接種）したときの免疫原性及び安全性を検討することを目的として、非盲検非対照試験を実施した。

(1) 6～23ヵ月の小児参加者

本試験における6～23ヵ月群のSARS-CoV-2感染歴がない12例を対象に、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA. 4-5）接種後1ヵ月のSARS-CoV-2血清中和抗体価を評価した結果、表1のとおりコミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA. 4-5）接種後1ヵ月時のBA. 4-5及び参照株に対する血清中和抗体価は接種前に比べて上昇した⁴⁾。

表1 6～23ヵ月群のSARS-CoV-2血清中和抗体価（50%中和抗体価）

測定対象株	測定時期	コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA. 4-5）（3μg）	
		測定例数	GMT [両側95%信頼区間] ^{a)}
BA. 4-5	接種前	11	81.3 [40. 2, 164. 3]
	接種後1ヵ月	12	1249. 6 [521. 3, 2995. 7]
参照株	接種前	12	2096. 9 [1016. 8, 4324. 4]
	接種後1ヵ月	12	9333. 0 [5398. 7, 16134. 5]

GMT：幾何平均抗体価

a) 抗体価が定量下限（LLOQ）未満の場合、解析には0.5×LLOQの値が用いられた

6～23ヵ月の小児参加者24例を対象にコミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA. 4-5）接種後の安全性を評価した。治験薬接種後7日間、電子日誌により副反応の発現状況の評価し、主な副反応の発現状況（事象全体及びGrade 3以上）は表2のとおりであった。6～23ヵ月の小児参加者において注射部位圧痛は認められず、その他の全身性の事象は接種翌日～6日（中央値）に発現し、持続期間は1～3日（中央値）であった⁴⁾。

表2 6～23ヵ月の小児参加者における主な副反応の発現状況

		発現例数（発現割合 [%]）		
		コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA. 4-5）（3μg）		
	接種回数	評価例数 ^{a)}	事象全体	Grade 3以上 ^{b)}
注射部位圧痛	4	22	0（－）	0（－）
食欲減退	4	22	1（4.5）	0（－）
傾眠	4	22	2（9.1）	0（－）
易刺激性	4	22	4（18.2）	0（－）
発熱 ^{c)}	4	24	1（4.2）	0（－）

a) 電子日誌により評価した例数

b) 重症度が「高度（日常活動を妨げる）」以上として報告された事象

c) 38.0℃以上。38.9℃を超えた場合に、重症度が高度（Grade 3）以上とした

(2) 2～4歳の小児参加者

本試験における2～4歳群のSARS-CoV-2感染歴がない26例を対象に、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA. 4-5）接種後1ヵ月のSARS-CoV-2血清中和抗体価を評価した結果、表3のとおりコミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA. 4-5）接種後1ヵ月時のBA. 4-5及び参照株に対する血清中和抗体価は接種前に比べて上昇した⁴⁾。

表3 2～4歳群のSARS-CoV-2血清中和抗体価（50%中和抗体価）

測定対象株	測定時期	コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA. 4-5）（3μg）	
		測定例数	GMT [両側95%信頼区間] ^{a)}
BA. 4-5	接種前	24	89. 2 [49. 6, 160. 2]
	接種後1ヵ月	26	1102. 0 [584. 8, 2076. 4]
参照株	接種前	26	2087. 0 [1260. 2, 3456. 2]
	接種後1ヵ月	26	9216. 4 [6321. 9, 13436. 3]

GMT：幾何平均抗体価

a) 抗体価が定量下限（LLOQ）未満の場合、解析には0.5×LLOQの値が用いられた

2～4歳の小児参加者36例を対象にコミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA. 4-5）接種後の安全性を評価した。治験薬接種後7日間、電子日誌により副反応の発現状況の評価し、主な副反応の発現状況（事象全体及びGrade 3以上）は表4のとおりであった。2～4歳の小児参加者において注射部位圧痛は接種当日（中央値）に発現し、持続期間は1日（中央値）であった。その他の全身性の事象は接種当日～6日（中央値）に発現し、持続期間は1～24日（中央値）であった⁴⁾。

表4 2～4歳の小児参加者における主な副反応の発現状況

		発現例数（発現割合 [%]）		
		コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株／BA. 4-5）（3μg）		
	接種回数	評価例数 ^{a)}	事象全体	Grade 3以上 ^{b)}
注射部位疼痛	4	36	10（27.8）	0（－）
疲労	4	36	11（30.6）	0（－）
頭痛	4	36	1（2.8）	0（－）
筋肉痛	4	36	0（－）	0（－）
悪寒	4	36	1（2.8）	0（－）
関節痛	4	36	1（2.8）	0（－）
発熱 ^{c)}	4	36	0（－）	0（－）

a) 電子日誌により評価した例数

b) 重症度が「高度（日常活動を妨げる）」以上として報告された事象

c) 38.0℃以上。38.9℃を超えた場合に、重症度が高度（Grade 3）以上とした

17.1.2 海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591007試験）第Ⅱ／Ⅲ相パート（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株））

SARS-CoV-2ワクチン未接種の6ヵ月～4歳の小児参加者を対象に、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）3μgを19～23日間隔で2回接種し、2回目接種後少なくとも60日間隔で3回目接種したときの免疫原性及び安全性を検討することを目的として、プラセボ対照無作為化多施設共同試験を実施した。

(1) 6～23ヵ月の小児参加者

本試験における6～23ヵ月群（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）3μg）のSARS-CoV-2感染歴がない82例及び海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591001試験）における16～25歳群（コミナティ筋注（起源株）30μg）（17.1.3項参照）のSARS-CoV-2感染歴がない170例を対象に、3回目接種後1ヵ月のSARS-CoV-2血清中和抗体価及び抗体応答率を評価した結果、表5及び表6のとおり本試験における6～23ヵ月群（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）3μg）の海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591001試験）における16～25歳群（コミナティ筋注（起源株）30μg）に対する免疫ブリッジングの成功基準を満たした⁵⁾。

表5 6～23ヵ月群の16～25歳群に対するSARS-CoV-2血清中和抗体価（50%中和抗体価）の幾何平均比

6～23ヵ月群（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）3μg）		16～25歳群（コミナティ筋注（起源株）30μg）		GMR [両側95%信頼区間] ^{b)}
測定例数	GMT [両側95%信頼区間] ^{a)} (3回目接種後1ヵ月)	測定例数	GMT [両側95%信頼区間] ^{a)} (2回目接種後1ヵ月)	
82	1406. 5 [1211. 3, 1633. 1]	170	1180. 0 [1066. 6, 1305. 4]	1. 19 [1. 00, 1. 42]

GMR：幾何平均比、GMT：幾何平均抗体価

a) 抗体価が定量下限（LLOQ）未満の場合、解析には0.5×LLOQの値が用いられた

b) 免疫ブリッジングの成功基準：GMR（6～23ヵ月／16～25歳）の両側95%信頼区間下限>0. 67及びGMR点推定値≥0. 8

表6 6～23ヵ月群の16～25歳群に対するSARS-CoV-2血清中和抗体応答率の差

6～23ヵ月群（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）3μg）		16～25歳群（コミナティ筋注（起源株）30μg）		差（%） [両側95%信頼区間] ^{b)}
測定例数	n ^{a)} （抗体応答率 [%]） [両側95%信頼区間] (3回目接種後1ヵ月)	測定例数	n ^{a)} （抗体応答率 [%]） [両側95%信頼区間] (2回目接種後1ヵ月)	
80	80（100.0） [95. 5, 100. 0]	170	168（98.8） [95. 8, 99. 9]	1. 2 [-3. 4, 4. 2]

a) 抗体価がベースライン値（ベースライン値が定量下限（LLOQ）未満の場合はLLOQ値）から4倍以上上昇した治験参加者数

b) 免疫ブリッジングの成功基準：抗体応答率の差（6～23ヵ月 - 16～25歳）の両側95%信頼区間の下限が>-10. 0%

6～23ヵ月の小児参加者1776例（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）接種群：1178例、プラセボ接種群：598例）を対象にコミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）接種後の安全性を評価した。治験薬接種後7日間、電子日誌により副反応の発現状況の評価し、主な副反応の発現状況（事象全体及びGrade 3以上）は表7のとおりであった⁵⁾。6～23ヵ月の小児参加者において注射部位圧痛は接種当日（中央値）に発現し、持続期間は1日（中央値）であった。その他の全身性の事象は接種翌日～4. 5日（中央値）に発現し、持続期間は1～2日（中央値）であった⁶⁾。

表7 6～23ヵ月の小児参加者における主な副反応の発現状況

		発現例数（発現割合 [%]）					
		コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）接種群			プラセボ接種群		
	接種回数	評価例数 ^{a)}	事象全体	Grade 3以上 ^{b)}	評価例数 ^{a)}	事象全体	Grade 3以上 ^{b)}
注射部位 圧痛	1	1159	192 (16.6)	0 (－)	591	66 (11.2)	0 (－)
	2	1137	171 (15.0)	1 (0.1)	590	50 (8.5)	0 (－)
	3	362	58 (16.0)	0 (－)	170	20 (11.8)	0 (－)
食欲減退	1	1159	257 (22.2)	3 (0.3)	591	125 (21.2)	1 (0.2)
	2	1137	252 (22.2)	4 (0.4)	590	106 (18.0)	1 (0.2)
	3	362	73 (20.2)	4 (1.1)	170	23 (13.5)	0 (－)
傾眠	1	1159	313 (27.0)	2 (0.2)	591	173 (29.3)	2 (0.3)
	2	1137	271 (23.8)	4 (0.4)	590	125 (21.2)	1 (0.2)
	3	362	72 (19.9)	1 (0.3)	170	22 (12.9)	1 (0.6)
易刺激性	1	1159	593 (51.2)	7 (0.6)	591	279 (47.2)	0 (－)
	2	1137	539 (47.4)	7 (0.6)	590	240 (40.7)	5 (0.8)
	3	362	158 (43.6)	1 (0.3)	170	64 (37.6)	0 (－)
発熱 ^{c)}	1	1173	85 (7.2)	20 (1.7)	595	43 (7.2)	7 (1.2)
	2	1147	85 (7.4)	24 (2.1)	591	36 (6.1)	7 (1.2)
	3	365	25 (6.8)	6 (1.6)	170	10 (5.9)	1 (0.6)

- a) 電子日誌により評価した例数
b) 重症度が「高度（日常活動を妨げる）」以上として報告された事象
c) 38.0℃以上。38.9℃を超えた場合に、重症度が高度（Grade 3）以上とした

(2) 2～4歳の小児参加者

本試験における2～4歳群（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）3μg）のSARS-CoV-2感染歴がない143例及び海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591001試験）における16～25歳群（コミナティ筋注（起源株）30μg）（17.1.3項参照）のSARS-CoV-2感染歴がない170例を対象に、3回目接種後1ヵ月のSARS-CoV-2血清中和抗体価及び抗体応答率を評価した結果、表8及び表9のとおり本試験における2～4歳群（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）3μg）の海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591001試験）における16～25歳群（コミナティ筋注（起源株）30μg）に対する免疫ブリッジングの成功基準を満たした⁵⁾。

表8 2～4歳群の16～25歳群に対するSARS-CoV-2血清中和抗体価（50%中和抗体価）の幾何平均比

2～4歳群（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）3μg）		16～25歳群（コミナティ筋注（起源株）30μg）		GMR 〔両側95%信頼区間〕 ^{b)}
測定例数	GMT 〔両側95%信頼区間〕 ^{a)} (3回目接種後1ヵ月)	測定例数	GMT 〔両側95%信頼区間〕 ^{a)} (2回目接種後1ヵ月)	
143	1535.2 [1388.2, 1697.8]	170	1180.0 [1066.6, 1305.4]	1.30 [1.13, 1.50]

GMR：幾何平均比、GMT：幾何平均抗体価

- a) 抗体価が定量下限（LLOQ）未満の場合、解析には0.5×LLOQの値が用いられた
b) 免疫ブリッジングの成功基準：GMR（2～4歳／16～25歳）の両側95%信頼区間下限>0.67及びGMR点推定値≥0.8

表9 2～4歳群の16～25歳群に対するSARS-CoV-2血清中和抗体応答率の差

2～4歳群（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）3μg）		16～25歳群（コミナティ筋注（起源株）30μg）		差（%） 〔両側95%信頼区間〕 ^{b)}
測定例数	n ^{a)} （抗体応答率 [%]） 〔両側95%信頼区間〕 (3回目接種後1ヵ月)	測定例数	n ^{a)} （抗体応答率 [%]） 〔両側95%信頼区間〕 (2回目接種後1ヵ月)	
141	141 (100.0) [97.4, 100.0]	170	168 (98.8) [95.8, 99.9]	1.2 [-1.5, 4.2]

- a) 抗体価がベースライン値（ベースライン値が定量下限（LLOQ）未満の場合はLLOQ値）から4倍以上上昇した治験参加者数
b) 免疫ブリッジングの成功基準：抗体応答率の差（2～4歳 - 16～25歳）の両側95%信頼区間の下限が>-10.0%

2～4歳の小児参加者2750例（コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）接種群：1835例、プラセボ接種群：915例）を対象にコミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）接種後の安全性を評価した。治験薬接種後7日間、電子日誌により副反応の発現状況の評価し、主な副反応の発現状況（事象全体及びGrade 3以上）は表10のとおりであった⁵⁾。2～4歳の小児参加者において注射部位疼痛は接種当日（中央値）に発現し、持続期間は1日（中央値）であった。その他の全身性の事象は接種翌日～5日（中央値）に発現し、持続期間は1～2.5日（中央値）であった⁶⁾。

表10 2～4歳の小児参加者における主な副反応の発現状況

		発現例数（発現割合 [%]）					
		コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（起源株）接種群			プラセボ接種群		
	接種回数	評価例数 ^{a)}	事象全体	Grade 3以上 ^{b)}	評価例数 ^{a)}	事象全体	Grade 3以上 ^{b)}
注射部位 疼痛	1	1814	559 (30.8)	0 (－)	905	186 (20.6)	1 (0.1)
	2	1772	550 (31.0)	0 (－)	877	178 (20.3)	1 (0.1)
	3	547	146 (26.7)	0 (－)	262	35 (13.4)	0 (－)
疲労	1	1813	539 (29.7)	6 (0.3)	905	277 (30.6)	5 (0.6)
	2	1772	456 (25.7)	8 (0.5)	877	201 (22.9)	3 (0.3)
	3	547	134 (24.5)	2 (0.4)	262	57 (21.8)	0 (－)
頭痛	1	1813	81 (4.5)	0 (－)	905	44 (4.9)	1 (0.1)
	2	1772	81 (4.6)	0 (－)	877	36 (4.1)	1 (0.1)
	3	547	27 (4.9)	0 (－)	262	11 (4.2)	0 (－)
筋肉痛	1	1813	43 (2.4)	1 (0.1)	905	15 (1.7)	0 (－)
	2	1772	46 (2.6)	0 (－)	877	21 (2.4)	0 (－)
	3	547	11 (2.0)	0 (－)	262	4 (1.5)	0 (－)
悪寒	1	1813	41 (2.3)	3 (0.2)	905	22 (2.4)	0 (－)
	2	1772	53 (3.0)	0 (－)	877	23 (2.6)	0 (－)
	3	547	18 (3.3)	1 (0.2)	262	7 (2.7)	0 (－)
関節痛	1	1813	14 (0.8)	0 (－)	905	18 (2.0)	0 (－)
	2	1772	24 (1.4)	0 (－)	877	9 (1.0)	0 (－)
	3	547	7 (1.3)	1 (0.2)	262	2 (0.8)	0 (－)
発熱 ^{c)}	1	1824	95 (5.2)	14 (0.8)	909	48 (5.3)	8 (0.9)
	2	1779	88 (4.9)	21 (1.2)	878	46 (5.2)	8 (0.9)
	3	552	28 (5.1)	4 (0.7)	262	11 (4.2)	3 (1.1)

- a) 電子日誌により評価した例数
b) 重症度が「高度（日常活動を妨げる）」以上として報告された事象
c) 38.0℃以上。38.9℃を超えた場合に、重症度が高度（Grade 3）以上とした

17.1.3 海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591001試験）第Ⅱ／Ⅲ相パート（参考：コミナティ筋注（起源株））

SARS-CoV-2ワクチン未接種の12歳以上の健康な参加者を対象に、コミナティ筋注（起源株）30μgを19～23日間隔で2回接種したときの有効性及び安全性を検討することを目的として、プラセボ対照無作為化多施設共同試験を実施した。

16歳以上の参加者36523例（コミナティ筋注（起源株）接種群：18198例、プラセボ接種群：18325例）を対象に、1つ目の主要有効性評価項目である「SARS-CoV-2感染歴がない参加者での2回目接種後7日以降のSARS-CoV-2による感染症に対するコミナティ筋注（起源株）の有効性〔ワクチン有効性1（VE1）〕」を評価した。40137例（コミナティ筋注（起源株）接種群：19965例、プラセボ接種群：20172例）を対象に、2つ目の主要有効性評価項目である「SARS-CoV-2感染歴の有無を問わない参加者での2回目接種後7日以降のSARS-CoV-2による感染症に対するコミナティ筋注（起源株）の有効性（VE2）」を評価した。解析結果は表11のとおりであった⁷⁾。

表11 SARS-CoV-2による感染症に対する有効性

		解析対象例数	SARS-CoV-2による感染症 確定例数	ワクチン有効性 〔95%信用区間〕（%）
VE1 ^{a)}	コミナティ筋注（起源株）接種群	18198	8	95.0 [90.3, 97.6]
	プラセボ接種群	18325	162	
VE2 ^{a)}	コミナティ筋注（起源株）接種群	19965	9	94.6 [89.9, 97.3]
	プラセボ接種群	20172	169	

- a) VE1及びVE2の2回目接種後の追跡期間（中央値）はそれぞれ57日と55日であった。また、VE1及びVE2の解析には接種間隔19～42日間の参加者が含まれ、その内訳はVE1とVE2でそれぞれ19～23日間の参加者は96.5%（35248例）と96.3%（38665例）、24～42日間の参加者は3.5%（1275例）と3.7%（1472例）であった⁸⁾

18. 薬効薬理

18.1 作用機序

本剤に含有される修飾ウリジンメッセンジャーRNA（mRNA）は脂質ナノ粒子に封入されており、それにより非複製性であるmRNAが宿主細胞に取り込まれ、mRNAにコードされるSARS-CoV-2のスパイクタンパク質が一過性に発現する。本剤接種によりスパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防に寄与すると考えられている。

**18.2 中和抗体産生能

1価（オミクロン株LP.8.1）製剤を21日間隔で2回投与したマウスにおいて、最終投与の1ヵ月後にオミクロン株（LP.8.1）に対する中和抗体の産生が認められた。また、1価（起源株）製剤を21日間隔で2回投与し、その1ヵ月後に2価（起源株／オミクロン株BA.4-5）製剤を、さらにその4ヵ月後に1価（オミクロン株LP.8.1）製剤をそれぞれ1回投与したマウスにおいても、最終投与1ヵ月後にオミクロン株（LP.8.1）に対する中和抗体の産生が認められた⁹⁾。

21. 承認条件

- 21.1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
- 21.2 現時点での知見が限られていることから、製造販売後、副作用情報等の本剤の安全性に関するデータを、あらかじめ定めた計画に基づき早期に収集するとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出し、本剤の適正使用に必要な措置を講じること。その際、国が実施する健康調査等により得られた情報についても適切に反映すること。
- 21.3 現在国内外で実施中又は計画中の臨床試験の成績が得られた際には、速やかに当該成績を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出するとともに、本剤の有効性及び安全性に係る最新の情報を、医療従事者及び被接種者が容易に入手可能となるよう必要な措置を講じること。また、国が行う本剤の有効性及び安全性に係る情報の発信について、適切に協力すること。
- 21.4 本剤の接種に際し、本剤の有効性及び安全性については今後も情報が集積されることを踏まえ、あらかじめ被接種者又は代諾者に最新の有効性及び安全性に関する情報が文書をもって説明され、予診票等で文書による同意を得てから接種されるよう、医師に対して適切に説明すること。

22. 包装

10バイアル（イエローキャップ）

23. 主要文献

- 1) 日本小児科学会「小児に対するワクチンの筋肉内接種法について（改訂第3版）」
- 2) Clinical Considerations : Myocarditis and Pericarditis after Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines Among Adolescents and Young Adults
- 3) 第73回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第23回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会（合同開催）資料
- 4) 社内資料：海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591048試験）サブ試験B補助資料
- 5) 社内資料：海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591007試験）（2022年10月5日承認 CTD2.5.1.2、2.5.4.3、2.5.5.2、2.7.6.1）
- 6) 社内資料：海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591007試験）補助資料
- 7) 社内資料：海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591001試験）（2021年2月14日承認 CTD2.5.1.2、2.5.4.3、2.5.5.5、2.5.5.7、2.7.6.3）
- 8) 社内資料：海外第Ⅰ／Ⅱ／Ⅲ相試験（C4591001試験）補助資料
- 9) 社内資料：マウス免疫原性試験 補助資料

24. 文献請求先及び問い合わせ先

ファイザー株式会社

Pfizer Connect/メディカル・インフォメーション

〒151-8589 東京都渋谷区代々木3-22-7

TEL 0120-664-467

25. 保険給付上の注意

本剤は保険給付の対象とならない（薬価基準未収載）。

26. 製造販売業者等

26.1 製造販売元

ファイザー株式会社

東京都渋谷区代々木3-22-7

26.2 技術提携

BIONTECH