

吹田市立吹一保育園ほかⅠ園 GHP エアコン購入仕様書

1 購入品名

GHP エアコン

2 納品

(1) 納品日

契約締結日から令和7年3月31日までの間で保育幼稚園室が指定する日

※ 上記納期に関わらず、準備ができ次第可能な限り早急に納品すること。

(2) 納品場所

ア 吹一保育園（吹田市内本町Ⅰ丁目 23-28） 06-6382-7782

イ 吹六保育園（吹田市南清和園町 40-31） 06-6319-0237

(3) 提出書類

商品納品後、作業前後写真及び作業報告書を電子データまたは冊子にて速やかに提出すること。

3 設置場所、数量等

園名	設置機器	設置場所	数量	参考品番
吹一保育園	室外機	屋上	1 台	YRMP140GINB
	室内機	Ⅰ階事務室	1 台	YZHP140NA
	リモコンスイッチ	Ⅰ階事務室	1 台	LCIG3
吹六保育園	室外機	屋上	3 台	YRMP140GINB
	室内機	Ⅰ階0歳児室	2 台	YZHP71NA
	室内機	Ⅰ階1歳児室	2 台	YZHP71NA
	室内機	Ⅰ階事務室	1 台	YZHP140NA
	リモコンスイッチ	Ⅰ階0歳児室	1 台	LCIG3
	リモコンスイッチ	Ⅰ階1歳児室	1 台	LCIG3
	リモコンスイッチ	Ⅰ階事務室	1 台	LCIG3

※ 室外機及び室内機は、吹田市環境物品等調達方針 23 ページの判断基準に適合すること。なお、同等品についても同様とする。吹田市環境物品等調達方針の内容は別紙参照。

4 工事内容(下記内容を参考とし、保育幼稚園室と調整の上、工事内容を決定すること。)

園名	名称	仕様	数量
吹一保育園	冷媒配管 (CUP)	φ 9.52m/m	約 3.0m
	冷媒配管 (CUP)	φ 15.88m/m	約 3.0m
	硬質化塩化ビニル管 (VP)	25m/m	約 1.0m
	硬質化塩化ビニル管 (VP)	30m/m	約 2.0m
吹六保育園	冷媒配管 (CUP)	φ 9.52m/m	約 11.0m
	冷媒配管 (CUP)	φ 15.88m/m	約 11.0m
	硬質化塩化ビニル管 (VP)	25m/m	約 5.0m
	硬質化塩化ビニル管 (VP)	30m/m	約 6.0m
共通	支持金物類		1 式
	配管工		1 式
	機器取付等		1 式
	保温ラッキング工 (室内)	GW 保温筒 + 樹脂カバー巻	1 式
	保温ラッキング工 (室外)	GW 保温筒 + SUS 鋼板巻	1 式
	塗装工事	室外機文字書き共	1 式
	電気工事		1 式
	機器搬入据付	16 トンクレーン車	1 式
	施設養生		1 式
	試験調整		1 式
	既設機器撤去処分		1 式

5 備考

- (1) 設置に伴う費用(必要な電気工事費(電気容量の確保等)及び消耗品費、清掃費、配送費、調整に係る経費等含む)は、すべて機器購入費用に含めるものとする。また、冷媒配管、ドレン管及び配線は必要に応じて更新すること。

なお、室外機は転倒しないように固定処理を行うこと。(防振架台を更新すること。)

- (2) 機器を指定した場所に設置し、正常に動作することを確認すること。
- (3) 機器の設置日時及び設置場所については、保育幼稚園室及び各園長と協議の上、決定すること。
- (4) 設置にあたり、近隣住民等に事前説明が必要な場合、全て受注者にて行うこと。また、搬入及び設置・使用に必要な作業・手続き(電気会社への報告、道路使用許可や外部機関との調整等)等が必要な場合についても全て受注者にて行うこと。
- (5) 作業中は事故及び保育に支障をきたすことのないよう十分注意し作業にあたること。作業等において損害を与えた場合に要する費用はすべて受注者の負担とする。

- (6) 機器において、同等品以上の製品は可能とする。但し、同等品の場合は仕様表やカタログ等の規格が分かる書類を質疑受付期間中に保育幼稚園室へ提出し、承認を得ること。資料の添付がない場合は「規格不明」として承認しない場合があるため注意すること。また、同等品を納入する場合は、可能な限り現地調査をした上で設置可能かどうか判断すること。
- (7) 取付等については、必要に応じて事前に各園及び保育幼稚園室に連絡を行い、現地調査をした上で可能かどうか判断すること。
- (8) 見積りにあたり現地調査が必要な場合は、保育幼稚園室担当者及び各園に事前に連絡し、調整をした上で現地調査を行うこと。
- (9) その他本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、ただちに各園及び保育幼稚園室と協議し、決定すること。

6 現用機器の廃棄

- (1) 設置に際し、現用機器の撤去及び引き取り、廃棄処分を行うこと。なお、撤去する機器は次のとおりとする。

園名	撤去機器	設置場所	数量	品番
吹一保育園	室外機	屋上	1 台	YRMP140GINB
	室内機	1 階事務室	1 台	YZHP140M
吹六保育園	室外機	屋上	3 台	YRMP140GINB
	室内機	1 階 0 歳児室	2 台	YZHP71M
	室内機	1 階 1 歳児室	2 台	YZHP71M
	室内機	1 階事務室	1 台	YZHP140M

- (2) 機器を廃棄する場合は法律等に則り適正に処分すること。
- (3) 冷媒については、壊滅処理を行い証明書を発行すること。

7 保証期間

保証期間は、納品後 1 年間とし、設計・製作等の不備により生じた故障については、無償にて迅速に対応すること。また、メーカーが独自に 1 年を超える無償保証サービスを設定している場合は、当然その条件を受けられるものとする。

8 問合せ先

吹田市役所

児童部 保育幼稚園室

総務グループ 施設管理・園務改善担当

TEL 06-6384-1541

FAX 06-6384-2105

Mail hoiku_somu@city.suita.osaka.jp