

吹田市立児童会館・児童センター 机椅子購入一覧

No	品名	品番	寸法	仕様	数量	単価	金額
1	フラッピングテーブル W1800	FLP-Y-1845-R	W1800*D450*H700	<p>グリーン購入法に適合したものであること。</p> <p>天板の跳ね上げレバーは天板下左右両側に装備され、左右いずれか片方のレバーによりフラップ操作を行えること。</p> <p>平行スタッキング収納ができること。</p> <p>フラップし収納する際に、2台目以降の収納ピッチが130mm以内であること。</p> <p>脚元有効が幅1570mm以上確保され、椅子が3脚入ること。</p> <p>アジャスターにより、床の不陸によるテーブルのがたつきを調整できること。</p> <p>キャスターはΦ50のウレタン双輪キャスターで、後脚の2本はストッパー付であること。</p> <p>天板はメラミン化粧板で、色はライトウッド色・ホワイト色・グレー色であること。</p> <p>エッジはABS樹脂エッジで、R20以上の丸角であること。</p>	26		
2	フラッピングテーブル W700	FLP-Y-7045-R-SV	W700*D450*H700	<p>グリーン購入法に適合したものであること。</p> <p>天板の跳ね上げレバーは天板下左右両側に装備され、左右いずれか片方のレバーによりフラップ操作を行えること。</p> <p>平行スタッキング収納ができること。</p> <p>フラップし収納する際に、2台目以降の収納ピッチが130mm以内であること。</p> <p>脚元有効が幅470mm以上確保され、椅子が3脚入ること。</p> <p>アジャスターにより、床の不陸によるテーブルのがたつきを調整できること。</p> <p>キャスターはΦ50のウレタン双輪キャスターで、後脚の2本はストッパー付であること。</p> <p>天板はメラミン化粧板で、色はライトウッド色であること。</p> <p>エッジはABS樹脂エッジで、R20以上の丸角であること。</p>	8		
3	チェア①	LUSH-N-P-SX-WH-WH2	W480*D530*H790*SH430	<p>グリーン購入法に適合したものであること。</p> <p>移動時に容易に持てるように重量は3.7kg以下であること。</p> <p>背はPP樹脂成型品で、通気性・軽量化を図るため、六角形のバンチングホールを施した樹脂メッシュであること。</p> <p>背は持ち運びをし易くするため、上部がリブ形状であること。</p> <p>背は長時間の着座対応、椅子の歪みを吸収するため、ベンディング機能を有していること。</p> <p>座は100%再生材の樹脂成型品であること。</p> <p>座は膝裏の圧迫を軽減するため、前方が下降した形状であること。</p> <p>背・座の色はホワイト色であること。</p> <p>脚フレームはΦ13mmのハイテンション鋼管で、色は背座と同じホワイト色であること。</p> <p>脚フレームは、床の擦り傷防止のため、脚端を装着していること。</p> <p>床積みで12脚以上積載可能であること。</p> <p>背・座・フレームが分解可能なため、容易にパーツ交換が可能であること。</p>	24		
4	チェア②	LUSH-N-SX-CH	W480*D530*H790*SH430	<p>グリーン購入法に適合したものであること。</p> <p>移動時に容易に持てるように重量は3.3kg以下であること。</p> <p>背はPP樹脂成型品で、通気性・軽量化を図るため、六角形のバンチングホールを施した樹脂メッシュであること。</p> <p>背は持ち運びをし易くするため、上部がリブ形状であること。</p> <p>背は長時間の着座対応、椅子の歪みを吸収するため、ベンディング機能を有していること。</p> <p>座は100%再生樹脂成型品の座枠に、防炎加工された100%再生ポリエステル製ファイバーメッシュを一体成型したものであること。</p> <p>座面は膝裏の圧迫を軽減するため、前方が下降した形状であること。</p> <p>背・座枠の色はホワイト色であること。</p> <p>座はメッシュがグレー色・スカイブルー色・コーラル色であること。</p> <p>脚フレームはΦ13mmのハイテンション鋼管であること。</p> <p>脚フレームは、床の擦り傷防止のため、脚端を装着していること。</p> <p>床積みで12脚以上積載可能であること。</p> <p>背・座・フレームが分解可能なため、容易にパーツ交換が可能であること。</p>	38		
5	座卓 W1500	NS-ZPT1545	W1500*D450*H330	<p>グリーン購入法に適合したものであること。</p> <p>天板木口はソフトエッジ巻きであること。</p> <p>天板はメラミン化粧板で、色はアイボリー色・ローズ色であること。</p> <p>脚はスチールの焼付塗装で、色はダークグレー色であること。</p> <p>脚部には保護バーが付いていること。</p>	6		

吹田市立児童会館・児童センター 机椅子購入一覧

No	品名	品番	寸法	仕様	数量	単価	金額
6	座卓 W1800	NS-ZPT1845-TKD	W1800*D450*H330	グリーン購入法に適合したものであること。 天板木口はソフトエッジ巻きであること。 天板はメラミン化粧板で、色はチーク色であること。 脚はスチールの焼付塗装で、色はダークグレー色であること。 脚部には保護バーが付いていること。	5		
7	チェア③	PEN-S-SV-4-DB	W460*D455*H715*SH380	グリーン購入法に適合したものであること。 移動時に容易に持てるように重量は3.9kg以下であること。 背・座は樹脂成型品であること。 持ち運びをし易くするため、背凭れ上部には手掛けがあること。 座面はお尻を包むように座面の両端に比べて中心部の高さが低い曲線形状であること。 背・座の色はディープブルー色であること。 脚はスチールの焼付塗装で、色はシルバー色であること。 床積みで6脚以上積載可能であること。 脚フレームは、床の擦り傷防止のため、脚端を装着していること。 背・座・フレームが分解可能なため、容易にパーツ交換が可能であること	8		
8	チェア④	PEN-S-5	W465*D455*H760*SH425	グリーン購入法に適合したものであること。 移動時に容易に持てるように重量は4.0kg以下であること。 背・座は樹脂成型品であること。 持ち運びをし易くするため、背凭れ上部には手掛けがあること。 座面はお尻を包むように座面の両端に比べて中心部の高さが低い曲線形状であること。 背・座の色はディープブルー色・ライトグレー色・ブラック色であること。 脚はスチールで、色はシルバー色・ホワイト色であること。 床積みで6脚以上積載可能であること。 脚フレームは、床の擦り傷防止のため、脚端を装着していること。 背・座・フレームが分解可能なため、容易にパーツ交換が可能であること。	69	SV+DB：8 SV+BK：32 WH+LG：18 WH+DB：11	
9	チェア⑤	SCM-123-CX-GY	W360*D388*SH300～460	グリーン購入法に適合したものであること。 背・座は樹脂成型品であること。 背・座の色はグレー色であること。 持ち運びをし易くするため、背凭れ上部には手掛けがあること。 脚はスチールの粉体塗装であること。 座面高さが調節できる可動式であること。	16		
10	講義机①	SCM-760J-1T-LW83	W650*D450*H700	グリーン購入法に適合したものであること。 天板下レバーによりフラップ操作を行え、操作時の手挟み防止カバー付きであること。 平行スタッキング収納ができること。 フラップし収納する際に、2台目以降の収納ピッチが165mm以内であること。 脚元有効幅が幅540mm以上確保されること。 アジャスターにより、床の不陸によるテーブルのたつきを調整できること。 天板はメラミン化粧板で、色はライトウッド色であること。 エッジは継ぎ目、隙間が一切なく、耐水性・耐湿性・耐摩耗性に優れたポリウレタン樹脂一体成型エッジであること。 フレームはスチールの焼付塗装であること。	16		
11	スツール	SI-BLK-BC	W450*D450*H450	本体はポリウレタンフォームで、ウレタンコート系塗装料コーティングであること。 本体の色はライトグリーン色・イエロー色であること。 屋外でも使用可能であること。	6	イエロー：3 ライトグリーン：3	
12	丸テーブル	DT-P17-900Φ/SS-S-T18-MN	Φ900*H718	グリーン購入法に適合したものであること。 天板木口は樹脂エッジであること。 天板はメラミン化粧板で、色はナチュラル系の木目色であること。 ベースは丸ベース脚であること。 脚はスチールの粉体塗装で、色はシルバー色であること。	1		
13	チェア台車①	STACKCART-T	W670*D960*H385	椅子が40脚以上積載可能であること。 台車同士を4台以上積み重ね可能なこと。 本体はスチールの焼付塗装で、色はブラック色であること。 自在キャスターが2か所、固定キャスターが2か所に付いていること。	1		

吹田市立児童会館・児童センター 机椅子購入一覧

No	品名	品番	寸法	仕様	数量	単価	金額
14	チェア台車②	CART-PEN	W610*D890*H875	椅子が30脚以上横載可能であること。 本体はスチールの焼付塗装で、色はブラック色であること。 容易に移動できるよう、取手が付いていること。 自在キャスターが4か所に付いていること。	1		

吹田市立児童会館・児童センター 机椅子購入一覧

No	品名	品番	寸法	仕様	数量	単価	金額
15	講義机②	TACT-1T-C2	W750(天板W650)*D450*H700	グリーン購入法に適合したものであること。 移動時に容易に持てるように重量は8.0kg以下であること。 脚部の組み合わせにより机の連結ができ、連結時には天板同士の隙間ができないこと。 脚元有効幅660mm以上確保されること。 フレームはスチールの焼付塗装であること。 フレームの前脚はストレート脚、後脚は固定キャスター付きであること。 天板はメラミン化粧板で、色はライトウッド色・ダークウッド色・ホワイト色であること。 エッジはABS樹脂エッジで、R30以上の丸角であること。 床積みで5台以上積載可能なこと。	25 LW:13 DW:4 WH:8		
16	チェア⑥	TIPO-1P-SX-CH-GY2	W500*D565*H815*SH450	グリーン購入法に適合したものであること。 移動時に容易に持てるように重量は4.3kg以下であること。 背・座・脚端は100%再生樹脂成型品であること。 持ち運びをし易くするため、背凭れ上部には手掛けがあること。 背は長時間の着座対応、椅子の歪みを吸収するため、ベンディング機能を有していること。 座面は膝裏の圧迫を軽減するため、前方が下降した形状であること。 背・座・脚端の色はグレー色であること。 脚はスチールで、色はクロムめっきであること。 脚フレームは、床の擦り傷防止のため、脚端を装着していること。 背・座・フレームが分解可能なため、容易にパーツ交換が可能であること。 グリーン購入法に適合したものであること。	16		
17	スタッキングデスク	TIPO-BRD	W690(天板W600)*D450*H720	グリーン購入法に適合したものであること。 移動時に容易に持てるように重量は6.0kg以下であること。 天板・幕板は衝突や転倒時の衝撃に強い、耐衝撃性ABS樹脂成型品であること。 幕板上部には手掛けとして使えるスリットがあること。 天板の左右にフックが付いていること。 天板色はブラック色・ホワイト色で、幕板と同色であること。 フレームはスチールの焼付塗装で、色は天板色と同色であること。 脚フレームは、床の擦り傷防止のため、脚端を装着していること。	11 BK:8 WH:3		
18	チェア⑦	TIPO-J-3M-SX	W480*D545*H780*SH430	グリーン購入法に適合したものであること。 移動時に容易に持てるように重量は3.5kg以下であること。 背枠・座枠・脚端は100%再生樹脂成型品であること。 持ち運びをし易くするため、背凭れ上部には手掛けがあること。 背は長時間の着座対応、椅子の歪みを吸収するため、ベンディング機能を有していること。 背・座は防炎加工された100%再生ポリエステル製ファイバーメッシュを一体成型したものであること。 座面は膝裏の圧迫を軽減するため、前方が下降した形状であること。 背・座・脚端は同色であること。 脚フレームは、床の擦り傷防止のため、脚端を装着していること。 背・座・フレームが分解可能なため、容易にパーツ交換が可能であること。 床積みで15脚以上積載可能であること。	21 BK:8 OG:13		
19	スクールデスク	10143	W720(天板W650)*D450*H550	グリーン購入法に適合したものであること。 移動時に容易に持てるように重量は5.8kg以下であること。 天板はポリプロピレンで、色はホワイト色であること。 フレームはスチールであること。 床積みで3台以上積載可能であること。	17		
20	スクールチェア	10374	W430*D410*H650*SH340	グリーン購入法に適合したものであること。 移動時に容易に持てるように重量は3.3kg以下であること。 背・座はポリプロピレンで、色はホワイト色であること。 フレームはスチールであること。 床積みで3脚以上積載可能であること。	16		
21	メラミンカラー座卓	10433~10435	W1200*D600*H350	天板はメラミン化粧板で、色はピンク色・ブルー色・イエロー色であること。 天面は抗菌対応であること。 エッジはオレフィン系エラストマーであること。 脚はスチールで粉体塗装であること。 アジャスターにより、床の不陸によるテーブルのたつきを調整できること。	6 ピンク:2 ブルー:2 イエロー:2		

吹田市立児童会館・児童センター 机椅子購入一覧

No	品名	品番	寸法	仕様	数量	単価	金額
22	スレンダー座卓	10519	W1500*D450*H350	天板はメラミン化粧板で、ナチュラル系の木目色であること。 天面は抗菌対応であること。 エッジはオレフィン系のエラストマーであること。 脚はスチールで焼付塗装であること。 折り畳み式で、折り畳み時の厚さは57mm以下であること。	4		
23	イベントテーブル	20102	W1800*D450*H700	移動時に容易に持てるように重量は8.0kg以下であること。 天板はポリプロピレンで、色はホワイト色であること。 エッジはPVCであること。 脚はアルミであること。 屋外でも使用可能であること。 折り畳み式で、折り畳み時の厚さは80mm以下であること。	2		
24	イベントテーブル 座卓兼用	20136	W1800*D450*H330・700	移動時に容易に持てるように重量は9.1kg以下であること。 天板はポリプロピレンで、色はホワイト色であること。 エッジはPVCであること。 脚はアルミであること。 高さは330mm・700mmの2段階で使用できること。 屋外でも使用可能であること。 折り畳み式で、折り畳み時の厚さは80mm以下であること。	36		
25	省スペーステーブル台車	20137	W700*D650*H1520	本体はスチールで、色はシルバー色であること。 奥行き450mm～620mmのテーブルが6台以上収納可能であること。 キャスター付きで、内2か所にストッパーが付いていること。	1		
26	イベントテーブル 座卓	20359	W1800*D450*H330	移動時に容易に持てるように重量は7.3kg以下であること。 天板はポリプロピレンで、色はホワイト色であること。 エッジはPVCであること。 脚はアルミであること。 屋外でも使用可能であること。 折り畳み式で折り畳み時の厚さは80mm以下であること。	3		
27	会議用座卓	21275	W1800*D450*H330	グリーン購入法に適合したものであること。 天板はメラミン化粧板で、ナチュラル系の木目色であること。 脚はスチールの焼付塗装で、色はブラック色であること。 折り畳み式であること。	2		
28	木製ローテーブル	60373	Φ800(天板D700)*H250	天板はラバーウッドで、色はナチュラル系の木目色であること。 脚はラバーウッドで、色はグリーン色であること。 壁面につけられるよう天板の1か所が直線であること。	4		
29	丸座卓	237-017353	Φ1200*H270	天板はメラミン化粧板で、天面は抗菌対応であること。 エッジはオレフィン系のエラストマーであること。 折り畳み部はスチールのユニクロクロムめっきであること。 折り畳み式で、折り畳み時は幅1200mm、奥行き300mm、高さ640mmであること。 容易に移動できるよう、キャスター付きであること。	2		
30	ウッドエアーテーブル	238-103380	W1200*D600*H400	天板は抗ウイルス性メラミン化粧板で、色はナチュラル系の木目色であること。 エッジはオレフィン系のエラストマーであること。 脚はブナ材であること。 エッジ・脚・脚キャップは抗菌対応であること。 折り畳み式であること。	2		

吹田市立児童会館・児童センター 机椅子購入一覧

No	品名	品番	寸法	仕様	数量	単価	金額
31	閲覧テーブル 長円形 H640	23462-M	W1600*D900*H640	天板はメラミン化粧板で、色はナチュラル系の木目色であること。 木口はホワイトオーク無垢材の10mmであること。 天板形状は長円形であること。 脚はナラ無垢材で、強度を持たせる為Φ70以上の丸脚であること。 天板と脚の接合部分はホゾ組であること。	2		
32	閲覧椅子	38525	W445*D440*H690*SH370	グリーン購入法に適合したものであること。 木部はブナ成型合板であること。 背・座はビニールレザー張で、色は赤色・ピンク色・ブルー色・黄緑色であること。 床積みで4脚以上積載可能であること。	8 赤：2 ピンク：2 ブルー：2 黄緑：2		
33	閲覧テーブル 長円形 H700	4081-B	W1600*D900*H700	天板はメラミン化粧板で、色はビーチ柄であること。 天板の芯材はMDFであること。 木口は樹脂エッジマーブレット2mmであること。 木部はブナ成型合板であること。 天板形状は長円形であること。	1		
34	丸パイプ椅子	3926-O	W460*D460*H655*SH340	フレームはスチールで、クロムめっきであること。 背・座はビニールレザー張で、色はオレンジ色であること。 前脚より後脚が広く設計されていること。 床積みで5脚以上積載可能であること。	6		
35	フォールディングテーブル	JTN-N1545 WH	W1500*D450*H720	天板の跳ね上げレバーは天板下左右両側に装備され、左右いずれか片方のレバーによりフラップ操作を行えること。 両サイドにフックが標準装備されていること。 平行スタッキング収納ができること。 フラップし収納する際に、2台目以降の収納ピッチが145mm以内であること。 アジャスターにより、床の不陸によるテーブルのがたつきを調整できること。 キャスターはΦ65で、2箇所はストッパー付であること。 天板はメラミン化粧板で、色はホワイト色であること。 エッジはPVCであること。 天板角は丸角であること。 脚はスチールの粉体塗装で、色はホワイト色であること。	6		
36	丸椅子 キャスター付き	C903JPVC	W520(座Φ380)*D500*H430~540	グリーン購入法に適合したものであること。 座はレザー張で、色はブラック色であること。 芯材はポリプロピレンであること。 クッションはウレタンフォームであること。 脚は強化樹脂で、色はブラック色であること。 ナイロン双輪キャスター付きであること。 高さは430mm~540mmの上下昇降式であること。	2		
37	木製丸椅子	Z-SHSC-1	Φ420*H440	座は合板で、ブルー色・グリーン色・イエロー色であること。 脚は合板で、色はナチュラル系の木目色であること。 脚は、床の擦り傷防止のため、クッション材としてフェルトが付いていること。 床積みで4脚以上積載可能であること。	6 ブルー：2 グリーン：2 イエロー：2		
38	座卓 半円形	S-N3B-P	W1200*D600*H300	グリーン購入法に適合したものであること。 天板はパイン集成材であること。 天板形状は半円形であること。 脚はスチールの焼付塗装で、色はホワイト色であること。 アジャスターにより、床の不陸によるテーブルのがたつきを調整できること。 床積みで3台以上積載可能であること。	4		
	既存学童机	廃棄	W650*W450*H500~H750		99		
	既存学童椅子	廃棄	W350*D400*H300~H450		149		
	既存長机	廃棄	W1500~W1800*D450~D600*H300~H700 折り畳み可		18		
	既存イベントテーブル	廃棄	W1300*D900*H700		2		