

質 疑 回 答 書

令和 7年 7月 9日

工事名又は業務名

吹田市宮津雲台第2住宅昇降機更新工事

質 疑 事 項 (図面番号: EV-02番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

昇降機設備工事特記仕様書の項目14. 仮設設備等の(2)に、「引き渡しまでの電力・給水の基本料金及び使用料金は、工事区分表による」と記述がありますが、工事区分表がありません。工事に掛る電気・水道代は発注者負担と考えて宜しいでしょうか。

回 答

工事に掛る電気・水道代は受注者負担でお願いします。

質 疑 事 項 (図面番号: EV-02、EV-03番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

検査官立ち会いの製造工場における製品検査は、今回不要と考えて宜しいでしょうか。

回 答

お考えのとおりです。

質 疑 回 答 書

令和 7年 7月 9日

工事名又は業務名

吹田市営津雲台第2住宅昇降機更新工事

質 疑 事 項 (図面番号: EV-02、EV-03番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

施工期間中は各階出入口周りに仮囲いを設置致しますので、搬出入時以外の警備員の配置はなしとして宜しいでしょうか。

回 答

搬出入時以外の警備員の配置はなしで構いません。

質 疑 事 項 (図面番号: EV-02、EV-03番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

作業員詰所として、空き部屋を無償でお借りする事は可能でしょうか。

回 答

空き部屋を確保できないため、お貸しすることはできません。

質 疑 回 答 書

令和 7年 7月 9日

工事名又は業務名

吹田市営津雲台第2住宅昇降機更新工事

質 疑 事 項 (図面番号:EV-02、EV-03番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
施工は平日昼間作業で考えて宜しいでしょうか。
回 答
お考えのとおりです。
質 疑 事 項 (図面番号:EV-02、EV-03番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
施工期間中に身体障がい者の階間交通の必要が発生した場合、それに掛かる費用は別途と考えて宜しいでしょうか。
回 答
お考えのとおりです。

質 疑 回 答 書

令和 7年 7月 9日

工事名又は業務名

吹田市宮津雲台第2住宅昇降機更新工事

質 疑 事 項 (図面番号:EV-02、EV-03番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
現場代理人・主任技術者のコリズ登録期間は現場着工日から竣工日までとして宜しいでしょうか。
回 答
コリズ登録期間は、契約日から竣工日までとしてください。
質 疑 事 項 (図面番号:EV-02、EV-03番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
現場着工日から竣工日の期間以外は、現場代理人・主任技術者の現地配置は無しとして宜しいでしょうか。
回 答
工事の着手日から完成検査の終了日までの期間以外は、現場代理人・主任技術者の現地配置は無しで構いません。

質 疑 回 答 書

令和 7年 7月 9日

工事名又は業務名

吹田市宮津雲台第2住宅昇降機更新工事

質 疑 事 項 (図面番号:EV-02、EV-09番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
EV-09に記述のある光電式ドアニック・イオンフルは、図番EV-02の仕様一覧表に無いため、無しとして宜しいでしょうか。
回 答
よろしいです。
質 疑 事 項 (図面番号:EV-05、EV-06番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
火災報知盤の位置をご教示下さい。
回 答
自動火災報知設備はございません。

質 疑 回 答 書

令和 7年 7月 9日

工事名又は業務名

吹田市営津雲台第2住宅昇降機更新工事

質 疑 事 項 (図面番号:EV-06、EV-08番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
動力線・アース線・インターホン線の電気配線は、既設機械室からの延長と考えて宜しいでしょうか。
回 答
お考えのとおりです。
質 疑 事 項 (図面番号:EV-09番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
映像分配器が仕様にあります、モニターは1階乗場の1か所のため、必要ない場合は無しとして宜しいでしょうか。
回 答
必要ない場合は無しで構いません。

質 疑 回 答 書

令和 7年 7月 9日

工事名又は業務名

吹田市営津雲台第2住宅昇降機更新工事

質 疑 事 項 (図面番号:EV-09番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
高調波対策は経済産業省ガイドラインに基づくKi値1.8以下のフィルターとして宜しいでしょうか。
回 答
高調波対策は製造者の標準仕様で構いません。
質 疑 事 項 (図面番号:EV-09番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
操作盤のフェースプレートが、ステンレスバイブレーション仕上げとなっていますが、一部メーカーの標準仕様であるため、当社標準のステンレスヘアライン仕上として宜しいでしょうか。
回 答
よろしいです。

質 疑 回 答 書

令和 7年 7月 9日

工事名又は業務名

吹田市宮津雲台第2住宅昇降機更新工事

質 疑 事 項 (図面番号:EV-09番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
かご袖壁がステンレスバイブレーション仕上げとなっていますが、一部メーカーの標準仕様であるため、当社標準の化粧鋼板としても宜しいでしょうか。
回 答
よろしいです。
質 疑 事 項 (図面番号:EV-09番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
遠隔監視は無線方式として宜しいでしょうか。また、有線必須の場合は電話線をLANケーブルに変更可能でしょうか。
回 答
無線方式で構いません。