

質 問 書 回 答

令和7年5月22日

「吹田市立千三留守家庭児童育成室仮設教室賃貸借業務」に関し、以下の質問について回答します。

番号	質疑事項	図書番号等	回答
1	損害保険は風水害付火災保険とし、地震特約は別途と考えます。	仕様書 9. 災害保険等	各社御提出いただいた同種の実績等を踏まえて、適切な保険に加入してください。
2	必要箇所に夜間照明設備とありますが、どのような使用なのかご教示ねがいます。	仕様書 A-7) 工事中の安全管理等	設備の仕様についての定めはありません。
3	他の工事との調整等で工程が変更した場合、引き渡し日及び発生費用は別途協議と考えます。	仕様書 A-8) 工事取合い	引渡日の延期は認められません。 なお、予定している別途工事の担当部署とは適時調整を行っており、本件工事の工程には影響を及ぼさないと考えています。
4	建築主は吹田市長様と考えます。	仕様書 A-12) 官公庁その他への手続き	お見込みのとおりです。
5	仮囲い図示が不明です。フェンスバリケードの範囲をご教示願います。	仕様書 B-2) 仮設工事	工事車両は北側正門及び東側通用門からの出入りを想定し、工事ヤードは計画建物の工事に必要な範囲を想定しています。
6	2)仮設工事に「フェンスバリケードの設置のほか、別添図面参照の上行うこと。」とありますが、別途図面が見当たりません。その範囲を示して頂くとともに数量を教えてください。また、仮設の盛替え範囲の数量も教えてください。その他仮設計画図がありましたらお示しください。	仕様書 B-2) 仮設工事	仮設工事着工前に仮設計画図を作成し、学校及び本市担当職員と調整を行ってください。
7	平板載荷試験での地耐力で構造計算等の判断を開発審査室と協議済みと考えてよろしいでしょうか。協議済みで無い場合、他の試験での地耐力判断として宜しいでしょうか。	仕様書 B-4) 地業工事	協議済みです。 なお、本市担当職員および開発審査室と協議の上、他の試験での地耐力判断とすることは可能です。
8	大型車両が通行できないので柱等の長物の運搬が出来ません。規格品利用の天井高（CH）を2400と考えて宜しいでしょうか。	仕様書 B-7) 本体プレハブ工事	構いません。
9	7) 本体プレハブ工事の防錆塗装に、「錆止め塗装の上 DP 塗り程度（内部は EP G 塗り）とする。」とありますが、DP 塗ではなくプレハブメーカー仕様の錆止塗装でも構いませんか。	仕様書 B-7) 本体プレハブ工事	構いません。
10	雨水排水は、「直近の会所に排水すること。（配管埋設）」とありますが、配置図に会所柵を示して頂くとともに距離教えてください。	仕様書 B-9) 桶工事	既設図を示しますので、増築の配置を踏まえて事業者で検討してください。
11	既設キュービクルの電灯は予備がありません。スペースにブレーカを増設する考えで宜しいですか。動力は予備の100AF/100ATを利用して宜しいですか。	仕様書 C-1) 電気設備工事	お見込みのとおりです。
12	IVの電話設備で、保安器箱は1階の教室内に1面とし配管は保安器箱から外壁面の防雨入線カバーまでで宜しいですか。電話線の種類の御指示をお願い致します。	仕様書 C-1) 電気設備工事	新設電話は不要となりましたので、仕様書を修正します。
13	・各種引込経路が不明です。経路をご教示願います。 ・エフレックス管保護のフェンス際コロナ配線でも宜しいでしょうか	仕様書 C-1) 電気設備工事	・参考既設図を貸与するため、事業者にて検討してください。 ・最終的に撤去されるのであれば構いません。

14	各種引込経路が不明です。経路をご教示願います。	仕様書 C-2) III 給排水・ガス設備	参考既設図を貸与するため、事業者にて検討してください。
15	排水にあたり接続先と勾配が取れない場合、ポンプ圧送等の設備は別途協議と考えて宜しいでしょうか。	仕様書 C-2) III 給排水・ガス設備	既設排水管に接続ができない場合は下水道部と別途協議して検討してください。
16	給水負荷単位及び圧力損失計算に伴う資料は貸与頂けると考えます。	仕様書 C-2) III 給排水・ガス設備	参考既設図を貸与するため、給水負荷単位及び圧力損失計算を検討してください。
17	工所用仮設電源及び水道は、ご提供頂けると考えて宜しいでしょうか。	仕様書 C-2) IV その他	工所用仮設電源及び水道は受注者負担となります。
18	地中障害は別途協議と考えます。	仕様書 D その他特記事項	お見込みのとおりです。
19	天井、間仕切仕上はカラー鋼板パネルとありますが、カラーベニヤでも宜しいでしょうか。	設計概要	適法であれば構いません。
20	トイレはトイレブースでなく間仕切でも良いでしょうか。	設計概要	構いません。