

設計概要							室内仕上表 使用材料 F☆☆☆☆ 壁・天井使用材料不燃材								
一般事項	名称	吹田市立千三留守家庭児童育成室仮設教室賃貸借			種別	新築		階	室名	床	巾木	壁 (使用材料全て規制対象外)	天井 (使用材料全て規制対象外)	CH	備考
	建築場所	吹田市千里山西2丁目13番1号			用途	小学校 (留守家庭児童育成室)									
	指定地域	用途地域	第一種中高層住居専用地域	その他地域											
		防火地域	指定なし (法22条区域)												
建物概要	規模	最高軒高	メーカー仕様	最高高さ	メーカー仕様	敷地面積		1	育成室	長尺塩ビシート t=2.0 合板 t=4 (F☆☆☆☆) 下地	鋼製	内壁・間仕切壁:カラー鉄板 t=0.3 (パネル表し)	カラー鉄板 t=0.3 (パネル表し)	3,060	カデール (シグ'ル)
				約80㎡			約150㎡								
						合計: 約150㎡									
構造概要	基礎	既製コンクリート盤+鋼					2	育成室	長尺塩ビシート t=2.0 (規制対象外) 合板 t=4 (F☆☆☆☆) 下地	鋼製	内壁・間仕切壁:カラー鉄板 t=0.3 (パネル表し)	カラー鉄板 t=0.3 (パネル表し)	3,060	カデール (シグ'ル)	
	構造	軽量鉄骨ブレース造													
	内部軸組	床	床パネル:天板 ラウン合板 t=12 根太 36X83 #288	天井	パネル式										
			床補強箇所 根太 36X83 @216												
		大引	C-75X45X15X2.3 #910 床補強箇所 @606	外壁	パネル式										
			鋼製束#910 床補強箇所 @606		パネル式										
外部仕上	屋根	カラー鉄板 t=0.5 折板葺 H=78 (不燃材料 告示第1400号)	軒裏	ルーフデッキ表わし											
		(ポリエチレンフォーム t=4裏貼)													
	外壁	外、内) カラー鉄板 t=0.3 (不燃NM-8697号)	樋	軒樋 120㍓ 塩ビ											
		芯) ポリウレタンフォーム充填		壁樋 75φ 塩ビ											
建具	名称	寸法 (H×W)	硝子	名称	寸法 (H×W)	硝子	共通	男女WC	長尺塩ビシート t=2.0 (対象外) 合板 t=4 (F☆☆☆☆) 下地	鋼製	内壁・間仕切壁:カラー鉄板 t=0.3 (パネル表し)	カラー鉄板 t=0.3 (パネル表し)	3,060	トワース 耐鋼板 洗面器 面台、化粧鏡 (h5/毎) 他	
備考	設計図書の中で相違ある場合又は疑義が生じたときは事前に監督員との協議により決定する														
	使用材料の製造所及び製品は特記されたもの又は同等品以上のものとする														
	但し、同等品以上のものを使用する場合は監督員の承諾を受けなければならない														
	いずれの場合も使用する材料の図面又はカタログ等を監督員に事前に提出し承諾を受ける														
	クロルビリホスを含む建築材料を使用しない														
	内部仕上材 (接着剤、塗料、合板を含む) はF☆☆☆☆又は規制対象外とする														
	両桁のタイトフレーム、窓枠の下にエプトテープ貼り付け														
	無窓階算定窓前に室外機等を含む消防活動に障害となるものを置かない														
		作成日	2022.07.04				記事	製承屋	製理地	吹田市立千三留守家庭児童育成室仮設教室賃貸借			図面No		
		訂正								設計概要			A-03		

